

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, наручилац Градска управа града Пожаревца у отвореном поступку за јавну набавку Радови-Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово, Пољана – наставак изградње из 2015 и 2016. године , ОРН 45231300- радови на изградњи цевовода за воду и канализацију, ЈН ОП 1.3.65./2017, дана 22.06.2017.год. је извршио следеће

### ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Измена конкурсне документација је у делу; ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА , 1. ФЕКАЛНИ КОЛЕКТОР III ФАЗА, V. ОСТАЛИ РАДОВИ , позиција под редним бројем 4. брише се , а позиција под редним бројем 5. прелази у позицију под редним бројем 4. такође се мења опис позиције.

Измена конкурсне документација је у делу; ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА , 3. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА И БРАВАРИЈА , у позицији под редним бројем 22. мења се опис позиције, на истој страни ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА –БРАВАРИЈА , у позицији под редним бројем 9. мења се опис позиције

У прилогу : Измењене стране конкурсне документације бр. 36 од 77 и 41 од 77, у којима су описи позиције болдирани.

Поред наведених измена такође се мења и процењена вредност јавне набавке.

Уместо

Процењена вредност: **30.833.333,00 динара без пдв-а.**

Сада износи

Процењена вредност: **30.433.333,00 динара без пдв-а.**

Наручилац ће посебним актом продужити рок за подношење понуда за 30.06.2017. до 10 часова. Отварање истог дана у 11 часова.

У Пожаревцу  
дана 22.06.2017.године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Бојан Живковић дипл.правник

<b>V. OSTALI RADOVI</b>			
1.	Ispitivanje kolektora na vodonepropusnost pod hidrauličkim pritiskom. Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se ne pregledaju svi delovi kolektora (spojevi i cevi). Kolektor ispitati prema priloženom uputstvu. Obračun se po m' ispitanoj cevovoda.	m'	1824,0
2.	Snimanje izvedenog stanja radi unošenja podataka u katastar. Nakon završenih radova snimiti i ucrtati mrežu sa svim objektima na njoj. Plaća se po m' snimljenog cevovoda.	m'	1824,0
3.	Izrada elaborata izvedenog stanja po uputstvu nadzornog organa. Obračun paušalno.	pauš.	1,0
4.	<b>Eventualni viškovi radova iznose 5% od svih ponuđenih radova.</b>	pauš.	1,0
<b>UKUPNO OSTALI RADOVI :</b>			
<b>REKAPITULACIJA :</b>			
<b>I. PRIPREMNI RADOVI</b>			
<b>II. ZEMLJANI RADOVI</b>			
<b>III. BETONSKI RADOVI</b>			
<b>IV. MONTAŽNI RADOVI</b>			
<b>V. OSTALI RADOVI</b>			
<b>UKUPNO III FAZA KOLEKTORA BEZ PDV-a:</b>			

20,	Nabavka, transport, isporuka, montaža anker vijka M8x80 za pričvršćivanje ravnih prirubnica za betonsku konstrukciju. Obračun po komadu montirano.	kom	12		
21,	Ostali montažni materijal koji nije obuhvaćen specifikacijom, elektrode za zavarivanje, priprema cevi, čišćenje cevi unutrašnji transport itd.	pauš			
22,	<b>Eventualni viškovi radova iznose 5% od svih ponuđenih radova.</b>				
<b>Ukupno hidromašinska oprema:</b>					

## PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - BRAVARIJA

1	Nabavka, transport i ugradnja čeličnog poklopca sa ramom izrađenog od rebrastog lima d=5mm, u svemu prema grafičkom prilogu. Dimenzije poklopca su 1.2x1.2m.	kom	6		
2	Nabavka, transport i ugradnja čeličnog poklopca sa ramom izrađenog od rebrastog lima d=5mm, u svemu prema grafičkom prilogu. Dimenzije poklopca su 1.0x1.45m.	m <sup>3</sup>	9		
3	Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdениh poklopaca od 400 kN za teški teretni saobraćaj	kom	6		
4	Nabavka, transport i ugradnja penjalica po JUS M.J6.285	kom	150		
5	Nabavka, transport i ugradnja leđobrana u crpilištu i prijemnom šahtu.	kom	6		
6	Izrada vodonepropusnog spoja na šahtu zatvaračnice i prijemnog šahta	kom	6		
8	Hidrauličko ispitivanje instalacije	pauš			
7	Geodetsko snimanje izvedenog stanja	pauš			
8	Nabavka, transport i ugradnja žabljeg poklopca u šaht preliva ŠP na usta cevi Ø315mm.	kom	3		
9,	<b>Eventualni viškovi radova iznose 5% od svih ponuđenih radova.</b>				
<b>Ukupno izrada bravarije:</b>					

## REKAPITULACIJA

HIDROMAŠINSKA OPREMA

BRAVARIJA

UKUPNO BEZ PDV: