

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, наручилац Градска управа града Пожаревца у отвореном поступку за јавну набавку **ЈН ОП 1.3.69./2017. Радови на изградњи цевовода за воду и фекалну канализацију по партијама**, Партија 1. Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С. Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића, ЈН ОП 1.3.69./2017, Партија 2. Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н. Богдановића Пљуце, С. Новаковића и Узун Мирковој, ЈН ОП 1.3.70./2017, ОРН 45231300- радови на изградњи цевовода за воду и канализацију, дана 28.06.2017.год. је извршио следеће

### ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


Измена конкурсне документација је у делу; ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА , за обе партије, у делу ОСТАЛИ РАДОВИ , позиција под редним бројем 5. мења се назив позиције. Уместо Непредвиђени радови , мења се и сада гласи : **Вишкови радова**, у позицији 5. опис позиције је исти, мења се начин обрачуна позиције. Уместо Обрачун сса до 5% од укупне суме, мења се и сада гласи : **Обрачун 5% од укупне суме.**

Измена за партију 1. ПРЕДМЕРУ И ПРЕДРАЧУНУ РАДОВА за Хидромашинску и електро опрему ЦС ЖУПСКА у позицији под редним бројем 16. и у ПРЕДМЕРУ И ПРЕДРАЧУНУ РАДОВА - БРАВАРИЈА у позицији под редним бројем 5., уместо непредвиђени радови до 5%, мења се и сада гласи : **Вишкови радова 5% од укупне суме.**

У прилогу : Измењене стране конкурсне документације бр. 37 од 127 и 41 од 127, 45 од 127, 50 од 127, 55 од 127 , 60 од 127, 66 од 127, 70 од 127, 74 од 127 и 78 од 127 у којима су промене болдирани.

У Пожаревцу  
дана 28.06.2017.године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

  
Бојан Живковић дипл.правник

<b>4. Obezbeđenje saobraćaja u toku radova</b>					
U toku radovana potrebno je izvršiti izradu elaborata o izmeni režima saobraćaja a potom i obezbeđenje saobraćaja propisanom vertikalnom signalizacijom. Eventualno preusmeravanje saobraćaja raditi u saglasnosti sa nadležnom saobraćajnom inspekcijom a pešački saobraćaj obezbediti upozoravajućom trakom i obezbediti drvene prelake sa rukohvatom preko rova radi omogućavanja normalnog korišćenja ulaza u dvorišta.					
p a u š a l n o				=	
<b>5. Viškovi radova.</b>					
U toku izvođenja radova, ako se na trasi ili oko nje naiđe na prepreke kao što su bandere, podzemne ili nadzemne instalacije, elektro ili TT kablovi, iste pri otkopavanju treba obezbediti od pada ili oštećenja ili pak izmestiti uz prisustvo službi čije su instalacije. Ukoliko ipak dođe do oštećenja podzemnih instalacija greškom izvođača, on je dužan da ih dovede u ispravno stanje o svom trošku. Ova pozicija obuhvata i druge radove neophodne za završetak posla a koji nisu predviđeni ovim predmerom, kao što je razlika u dužinama i i dr. moguće razlike na licu mesta. <b>Obračun 5 % od ukupne sume.</b>					
p a u š a l n o				=	
<b>SVEGA OSTALI RADOVI</b>				=	
<b>REKAPITULACIJA</b>					
<b>I PRETHODNI RADOVI</b>				=	
<b>II ZEMLJANI RADOVI</b>				=	
<b>III TESARSKI RADOVI</b>				=	
<b>IV BETONSKI RADOVI</b>				=	
<b>V MONTERSKI RADOVI</b>				=	
<b>VI OSTALI RADOVI</b>				=	
Cena je bez PDV -a !			<b>UKUPNO :</b>	=	

<b>2. Geodetsko snimanje</b>					
Izvršiti pre zatrpavanja geodetsko snimanje položaja i kota ugrađenog cevovoda i izvršiti unos u katastar podzemnih instalacija. Obračun po m' cevovoda.					
	m'	288,00	x	=	
<b>3. Obezbeđenje podzemnih instalacija</b>					
U toku radova potrebno je izvršiti obezbeđenje podzemnih instalacija koje su evidentirane kao i onih instalacija na koje se naiđe a nisu evidentirane.					
<b>p a u š a l n o</b>				=	
<b>4. Obezbeđenje saobraćaja u toku radova</b>					
U toku radovana potrebno je izvršiti izradu elaborata o izmeni režima saobraćaja a potom i obezbeđenje saobraćaja propisanom vertikalnom signalizacijom. Eventualno preusmeravanje saobraćaja raditi u saglasnosti sa nadležnom saobraćajnom inspekcijom a pešački saobraćaj obezbediti upozoravajućom trakom i obezbediti drvene prelaze sa rukohvatom preko rova radi omogućavanja normalnog korišćenja ulaza u dvorišta.					
<b>p a u š a l n o</b>				=	
<b>5. Viškovi radova.</b>					
Ova pozicija obuhvata radove neophodne za završetak posla a koji nisu predviđeni ovim predmerom, kao što je razlika u dužinama i i dr. moguće razlike na licu mesta. <b>Obračun 5 % od ukupne sume.</b>					
<b>p a u š a l n o</b>				=	
<b>SVEGA OSTALI RADOV I</b>				=	
<b>REKAPITULACIJA</b>					
<b>I PRETHODNI RADOV I</b>				=	
<b>II ZEMLJANI RADOV I</b>				=	
<b>III TESARSKI RADOV I</b>				=	
<b>IV BETONSKI RADOV I</b>				=	
<b>V MONTERSKI RADOV I</b>				=	
<b>VI OSTALI RADOV I</b>				=	
Cena je bez PDV -a !			UKUPNO :	=	

3. Penjalice Nabavka, transport i montaža LG penjalica DIN 1212. Pre montaže izvršiti antikorozijsku zaštitu sa svim potrebnim predradnjama. U RO ugraditi penjalice na svakih 30 cm, smaknute od ose po 5 cm ulevo i udesno u cik-cak rasporedu. Obračun po komadu .						
	kom	52,00	x		=	
4. Izrada spoja fi 250 nove kanalizacije na postojeće reviziono okno u ulici Svetozara Đorđevića sa obradom spoja do crnog sjaja. Obračun po komadu spoja.						
	kom	1,00	x		=	
<b>SVEGA MONTERSKI RADOVI</b>						=
<b>VI OSTALI RADOVI</b>						
1. Hidrauličko ispitivanje Izvršiti hidrauličko ispitivanje položene kanalizacije na probni pritisak, u svemu prema tehničkim uslovima i uputstvima u prisustvu lica koje vodi stručni nadzor. Obračun po m' ispitivanog cevovoda.						
	m'	130,00	x		=	
2. Geodetsko snimanje Izvršiti pre zatrpavanja geodetsko snimanje položaja i kota ugrađenog cevovoda i izvršiti unos u katastar podzemnih instalacija. Obračun po m' cevovoda.						
	m'	130,00	x		=	
3. Obezbeđenje podzemnih instalacija U toku radova potrebno je izvršiti obezbeđenje podzemnih instalacija koje su evidentirane kao i onih instalacija na koje se naiđe a nisu evidentirane.						
p a u š a l n o					=	
4. Obezbeđenje saobraćaja u toku radova U toku radova potrebno je izvršiti izradu elaborata o izmeni režima saobraćaja a potom i obezbeđenje saobraćaja propisanom vertikalnom signalizacijom. Eventualno preusmeravanje saobraćaja raditi u saglasnosti sa nadležnom saobraćajnom inspekcijom a pešački saobraćaj obezbediti upozoravajućom trakom i obezbediti drvene prelaze sa rukohvatom preko rova radi omogućavanja normalnog korišćenja ulaza u dvorišta.						
p a u š a l n o					=	
<b>5. Viškovi radova.</b> U toku izvođenja radova, ako se na trasi ili oko nje naiđe na prepreke kao što su bandere, podzemne ili nadzemne instalacije, elektro ili TT kablovi, iste pri otkopavanju treba obezbediti od pada ili oštećenja ili pak izmestiti uz prisustvo službi čije su instalacije. Ukoliko ipak dođe do oštećenja podzemnih instalacija greškom izvođača, on je dužan da ih dovede u ispravno stanje o svom trošku. Ova pozicija obuhvata i druge radove neophodne za završetak posla a koji nisu predviđeni ovim predmerom, kao što je razlika u dužinama i i dr. moguće razlike na licu mesta. <b>Obračun 5 % od ukupne sume.</b>						
p a u š a l n o					=	
<b>SVEGA OSTALI RADOVI</b>						=

3. Penjalice					
Nabavka, transport i montaža LG penjalica DIN 1212. Pre montaže izvršiti antikoroziону zaštitu sa svim potrebnim predradnjama. U RO ugraditi penjalice na svakih 30 cm, smaknute od ose po 5 cm ulevo i udesno u cik-cak rasporedu. Obračun po komadu .					
	kom	24,00	x		=
4. Izrada spoja fi 250 nove kanalizacije na reviziono okno u ulici Svetozara Đorđevića sa obradom spoja do crnog sjaja. Obračun po komadu spoja.					
	kom	1,00	x		=
<b>SVEGA MONTERSKI RADOVI</b>					=
<b>VI OSTALI RADOVI</b>					
1. Hidrauličko ispitivanje					
Izvršiti hidrauličko ispitivanje položene kanalizacije na probni pritisak, u svemu prema tehničkim uslovima i uputstvima u prisustvu koja vodi stručni nadzor. Obračun po m' ispitanog cevovoda.					
	m'	100,00	x		=
2. Geodetsko snimanje					
Izvršiti pre zatrpavanja geodetsko snimanje položaja i kota ugrađenog cevovoda i izvršiti unos u katastar podzemnih instalacija. Obračun po m' cevovoda.					
	m'	100,00	x		=
3. Obezbeđenje podzemnih instalacija					
U toku radova potrebno je izvršiti obezbeđenje podzemnih instalacija koje su evidentirane kao i onih instalacija na koje se naiđe a nisu evidentirane.					
p a u š a l n o					=
4. Obezbeđenje saobraćaja u toku radova					
U toku radovanja potrebno je izvršiti izradu elaborata o izmeni režima saobraćaja a potom i obezbeđenje saobraćaja propisanom vertikalnom signalizacijom. Eventualno preusmeravanje saobraćaja raditi u saglasnosti sa nadležnom saobraćajnom inspekcijom a pešački saobraćaj obezbediti upozoravajućom trakom i obezbediti drvene prelaze sa rukohvatom preko rova radi omogućavanja normalnog korišćenja ulaza u dvorišta.					
p a u š a l n o					=
<b>5. Viškovi radova.</b>					
U toku izvođenja radova, ako se na trasi ili oko nje naiđe na prepreke kao što su bandere, podzemne ili nadzemne instalacije, elektro ili TT kablovi, iste pri otkopavanju treba obezbediti od pada ili oštećenja ili pak izmestiti uz prisustvo službi čije su instalacije. Ukoliko ipak dođe do oštećenja podzemnih instalacija greškom izvođača, on je dužan da ih dovede u ispravno stanje o svom trošku. Ova pozicija obuhvata i druge radove neophodne za završetak posla a koji nisu predviđeni ovim predmerom, kao što je razlika u dužinama i i dr. moguće razlike na licu mesta.					
<b>Obračun 5 % od ukupne sume.</b>					
p a u š a l n o					=
<b>SVEGA OSTALI RADOVI</b>					=

3. Obezbeđenje podzemnih instalacija U toku radova potrebno je izvršiti obezbeđenje podzemnih instalacija koje su evidentirane kao i onih instalacija na koje se naiđe a nisu evidentirane.													
pa u š a l n o													=
4. Obezbeđenje saobraćaja u toku radova U toku radovanja potrebno je izvršiti izradu elaborata o izmeni režima saobraćaja a potom i obezbeđenje saobraćaja propisanom vertikalnom signalizacijom. Eventualno preusmeravanje saobraćaja raditi u saglasnosti sa nadležnom saobraćajnom inspekcijom a pešački saobraćaj obezbediti upozoravajućom trakom i obezbediti drvene prelaze sa rukohvatom preko rova radi omogućavanja normalnog korišćenja ulaza u dvorišta.													
pa u š a l n o													=
5. Viškovi radova. U toku izvođenja radova, ako se na trasi ili oko nje naiđe na prepreke kao što su bandere, podzemne ili nadzemne instalacije, elektro ili TT kablovi, iste pri otkopavanju treba obezbediti od pada ili oštećenja ili pak izmestiti uz prisustvo službi čije su instalacije. Ukoliko ipak dođe do oštećenja podzemnih instalacija greškom izvođača, on je dužan da ih dovede u ispravno stanje o svom trošku. Ova pozicija obuhvata i druge radove neophodne za završetak posla a koji nisu predviđeni ovim predmerom, kao što je razlika u dužinama i i dr. moguće razlike na licu mesta. Obračun 5 % od ukupne sume.													
pa u š a l n o													=
SVEGA OSTALI RADOVI													=
<b>REKAPITULACIJA</b>													
I PRETHODNI RADOVI													=
II ZEMLJANI RADOVI													=
III TESARSKI RADOVI													=
IV BETONSKI RADOVI													=
V MONTERSKI RADOVI													=
VI OSTALI RADOVI													=
Cena je bez PDV -a !												<b>UKUPNO :</b>	=

10,	Nabavka, transport, isporuka, montaža i antikoroziivna zaštita pljosnatog zatvarača DN100mm proizvođača Tecofi ili sl, koje omogućavaju stabilan rad pumpnih agregata i cevne armature. U svemu prema grafičkoj dokumentaciji. Obračunato po komadu.	kom	2		
11,	Nabavka, transport, isporuka, montaža zavrtnja 8.8 sa navrtkom i podloškom M16x70 Obračun po komadu montirano.	kom	90		
12,	Nabavka, transport, isporuka, montaža zavrtnja sa navrtkom i podloškom M20x90 Obračun po komadu montirano.	kom	10		
13,	Nabavka, transport, isporuka, montaža zavrtnja sa navrtkom i podloškom M24x100 Obračun po komadu montirano.	kom	16		
14,	Ostali montažni materijal koji nije obuhvaćen specifikacijom, elektrode za zavarivanje, priprema cevi, čišćenje cevi unutrašnji transport itd.	pauš			
14,	Nabavka, transport, isporuka, montaža antivandal elektroautomatskog ormara za spoljnu izvedbu, koji u sebi sadrži soft starter za pokretanje pumpi, PLC upravljački sistem, pripremu za SKADA upravljanje i sve neophodne elektro elemente potrebne za rad pumpne stanice. U cenu ulaze sve potrebne sonde za zaštitu pumpi. Obračun po komadu montirano.	kom	1		
14,	Troškovi priključka na elektroenergetski sistem. Ova pozicija obuhvata sve troškove koji se plaćaju nadležnom javnom preduzeću, a obuhvata troškove priključka, izdavanje tehničkih uslova, mernu grupu, brojilo, projekat priključka i dr. Obračun po komadu izrađeno, montirano i priključeno.	kom	1		
15,	Izrada projekta izvedenog objekta.	kom	1		
<b>16,</b>	<b>Viškovi radova 5% od ukupne sume.</b>				
<b>Ukupno hidromašinska oprema:</b>					
<b>PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - BRAVARIJA</b>					
1	Nabavka, transport i ugradnja penjalica po JUS M.J6.285	kom	30		
2	Nabavka, transport i ugradnja leđobrana u crpilištu.	kom	2		
3	Hidrauličko ispitivanje instalacije	pauš			
4	Geodetsko snimanje izvedenog stanja	pauš			
<b>5,</b>	<b>Viškovi radova 5% od ukupne sume.</b>				
<b>Ukupno izrada bravarije:</b>					
<b>REKAPITULACIJA</b>					
<b>HIDROMAŠINSKA OPREMA</b>					
<b>BRAVARIJA</b>					
<b>UKUPNO BEZ PDV:</b>					
60 од 127					

3. Obezbeđenje podzemnih instalacija U toku radova potrebno je izvršiti obezbeđenje podzemnih instalacija koje su evidentirane kao i onih instalacija na koje se naiđe a nisu evidentirane. p a u š a l n o						=
4. Obezbeđenje saobraćaja u toku radova U toku radovana potrebno je izvršiti izradu elaborata o izmeni režima saobraćaja a potom i obezbeđenje saobraćaja propisanom vertikalnom signalizacijom. Eventualno preusmeravanje saobraćaja raditi u saglasnosti sa nadležnom saobraćajnom inspekcijom a pešački saobraćaj obezbediti upozoravajućom trakom i obezbediti drvene prelaze sa rukohvatom preko rova radi omogućavanja normalnog korišćenja ulaza u dvorišta. p a u š a l n o						=
5. Viškovi radova. U toku izvođenja radova, ako se na trasi ili oko nje naiđe na prepreke kao što su bandere, podzemne ili nadzemne instalacije, elektro ili TT kablovi, iste pri otkopavanju treba obezbediti od pada ili oštećenja ili pak izmestiti uz prisustvo službi čije su instalacije. Ukoliko ipak dođe do oštećenja podzemnih instalacija greškom izvođača, on je dužan da ih dovede u ispravno stanje o svom trošku. Ova pozicija obuhvata i druge radove neophodne za završetak posla a koji nisu predviđeni ovim predmerom, kao što je razlika u dužinama i i dr. moguće razlike na licu mesta. <b>Obračun 5 % od ukupne sume.</b> p a u š a l n o						=
<b>SVEGA OSTALI RADOVI</b>						=
<b>REKAPITULACIJA</b>						
<b>I PRETHODNI RADOVI</b>						=
<b>II ZEMLJANI RADOVI</b>						=
<b>III TESARSKI RADOVI</b>						=
<b>IV BETONSKI RADOVI</b>						=
<b>V MONTERSKI RADOVI</b>						=
<b>VI OSTALI RADOVI</b>						=
					UKUPNO :	=



<p>3. Obezbeđenje podzemnih instalacija</p> <p>U toku radova potrebno je izvršiti obezbeđenje podzemnih instalacija koje su evidentirane kao i onih instalacija na koje se naiđe a nisu evidentirane.</p> <p>p a u š a l n o</p>											
<p>4. Obezbeđenje saobraćaja u toku radova</p> <p>U toku radovana potrebno je izvršiti izradu elaborata o izmeni režima saobraćaja a potom i obezbeđenje saobraćaja propisanom vertikalnom signalizacijom. Eventualno preusmeravanje saobraćaja raditi u saglasnosti sa nadležnom saobraćajnom inspekcijom a pešački saobraćaj obezbediti upozoravajućom trakom i obezbediti drvene prelake sa rukohvatom preko rova radi omogućavanja normalnog korišćenja ulaza u dvorišta.</p> <p>p a u š a l n o</p>											
<p><b>5. Viškovi radova.</b></p> <p>U toku izvođenja radova, ako se na trasi ili oko nje naiđe na prepreke kao što su bandere, podzemne ili nadzemne instalacije, elektro ili TT kablovi, iste pri otkopavanju treba obezbediti od pada ili oštećenja ili pak izmestiti uz prisustvo službi čije su instalacije. Ukoliko ipak dođe do oštećenja podzemnih instalacija greškom izvođača, on je dužan da ih dovede u ispravno stanje o svom trošku. Ova pozicija obuhvata i druge radove neophodne za završetak posla a koji nisu predviđeni ovim predmerom, kao što je razlika u dužinama i i dr. moguće razlike na licu mesta.</p> <p><b>Obračun 5 % od ukupne sume.</b></p> <p>p a u š a l n o</p>											
<p><b>SVEGA OSTALI RADOVI</b></p>											
<p><b>REKAPITULACIJA</b></p>											
<p><b>I PRETHODNI RADOVI</b></p>											
<p><b>II ZEMLJANI RADOVI</b></p>											
<p><b>III TESARSKI RADOVI</b></p>											
<p><b>IV BETONSKI RADOVI</b></p>											
<p><b>V MONTERSKI RADOVI</b></p>											
<p><b>VI OSTALI RADOVI</b></p>											

3. Obezbeđenje podzemnih instalacija					
U toku radova potrebno je izvršiti obezbeđenje podzemnih instalacija koje su evidentirane kao i onih instalacija na koje se naiđe a nisu evidentirane.					
paušalno				=	
4. Obezbeđenje saobraćaja u toku radova					
U toku radova potrebno je izvršiti izradu elaborata o izmeni režima saobraćaja a potom i obezbeđenje saobraćaja propisanom vertikalnom signalizacijom. Eventualno preusmeravanje saobraćaja raditi u saglasnosti sa nadležnom saobraćajnom inspekcijom a pešački saobraćaj obezbediti upozoravajućom trakom i obezbediti drvene prelaze sa rukohvatom preko rova radi omogućavanja normalnog korišćenja ulaza u dvorišta.					
paušalno				=	
<b>5. Viškovi radova.</b>					
U toku izvođenja radova, ako se na trasi ili oko nje naiđe na prepreke kao što su bandere, podzemne ili nadzemne instalacije, elektro ili TT kablovi, iste pri otkopavanju treba obezbediti od pada ili oštećenja ili pak izmestiti uz prisustvo službi čije su instalacije. Ukoliko ipak dođe do oštećenja podzemnih instalacija greškom izvođača, on je dužan da ih dovede u ispravno stanje o svom trošku. Ova pozicija obuhvata i druge radove neophodne za završetak posla a koji nisu predviđeni ovim predmerom, kao što je razlika u dužinama i i dr. moguće razlike na licu mesta. <b>Obračun 5 % od ukupne sume.</b>					
paušalno				=	
<b>SVEGA OSTALI RADOVI</b>				=	
<b>REKAPITULACIJA</b>					
<b>I PRETHODNI RADOVI</b>				=	
<b>II ZEMLJANI RADOVI</b>				=	
<b>III TESARSKI RADOVI</b>				=	
<b>IV BETONSKI RADOVI</b>				=	
<b>V MONTERSKI RADOVI</b>				=	
<b>VI OSTALI RADOVI</b>				=	
			UKUPNO :	=	

3. Obezbeđenje podzemnih instalacija					
U toku radova potrebno je izvršiti obezbeđenje podzemnih instalacija koje su evidentirane kao i onih instalacija na koje se naiđe a nisu evidentirane.					
paušalno				=	
4. Obezbeđenje saobraćaja u toku radova					
U toku radovana potrebno je izvršiti izradu elaborata o izmeni režima saobraćaja a potom i obezbeđenje saobraćaja propisanom vertikalnom signalizacijom. Eventualno preusmeravanje saobraćaja raditi u saglasnosti sa nadležnom saobraćajnom inspekcijom a pešački saobraćaj obezbediti upozoravajućom trakom i obezbediti drvene prelaze sa rukohvatom preko rova radi omogućavanja normalnog korišćenja ulaza u dvorišta.					
paušalno				=	
<b>5. Viškovi radova.</b>					
U toku izvođenja radova, ako se na trasi ili oko nje naiđe na prepreke kao što su bandere, podzemne ili nadzemne instalacije, elektro ili TT kablovi, iste pri otkopavanju treba obezbediti od pada ili oštećenja ili pak izmestiti uz prisustvo službi čije su instalacije. Ukoliko ipak dođe do oštećenja podzemnih instalacija greškom izvođača, on je dužan da ih dovede u ispravno stanje o svom trošku. Ova pozicija obuhvata i druge radove neophodne za završetak posla a koji nisu predviđeni ovim predmerom, kao što je razlika u dužinama i i dr. moguće razlike na licu mesta. <b>Obračun 5 % od ukupne sume.</b>					
paušalno				=	
SVEGA OSTALI RADOVI				=	
<b>REKAPITULACIJA</b>					
I PRETHODNI RADOVI				=	
II ZEMLJANI RADOVI				=	
III TESARSKI RADOVI				=	
IV BETONSKI RADOVI				=	
V MONTERSKI RADOVI				=	
VI OSTALI RADOVI				=	
			UKUPNO :	=	