

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, наручилац Градска управа града Пожаревца у отвореном поступку за јавну набавку Радови на рехабилитацији, обнављању, замени и ојачавању дотрајалог коловоза и тротоара, ОРН: 45233222– радови на поплочавању и асфалтирању површина , 45233141 – радови на одржавању путева, по партијама, ЈН ОП 1.3.20./2017, дана 30.05.2017.год. је извршио следеће

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Измена конкурсне документација је у делу; Понуде са спецификацијом радова за Партију 1. (мења се јединица мере за позицију 10.), Партију 2. (мења се јединица мере за позицију 19.), Партију 8. (уписује се количина у позицији 2) и Партију 9. (уписује се количина у позицији 2.).

У прилогу : Измењене стране конкурсне документације бр.: 36 од 163, 43 од 163, 61 од 163 и 63 од 163.

У Пожаревцу
дана 30.05.2017.године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Бојан Живковић дипл.правник

9.	Израда горњег носећег слоја од асфалта АБ 11, ВПТ 60 у збијеном стању дебљине d=5cm на коловозу и колским улазима	m ²	1300,00		
10.	Израда тротоара од бехатон елемената, по избору инвеститора, на слоју песка дебљине 4-6 cm, израдом фугни и вибрирањем	m ²	600,00		
11.	Израда бетонске траке на сатаву тротоара и објеката различите ширине од бетона МБ 15	m ³	1,00		
			Укупно :		

IV. ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.	ИЗНОС
12.	Монтажа стуба саобраћајног знака	ком	4		
13.	Монтажа рефлектујућег саобраћајног знака на стандардни стуб	ком	4		
14.	Обележавање средишње линије b=12 cm (3+3)	m	15		
15.	Обележавање средишње линије b=12 cm	m	150		
16.	Обележавање зауставне линије 0.5	m	15		
17.	Обележавање паркинг места	m	68		
			Укупно :		

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

1.1. ПРЕДХОДНИ РАДОВИ

1.II.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ- ДОЊИ СТРОЈ

1.III. ГОРЊИ СТРОЈ

1.IV. ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

ВРЕДНОСТ РАДОВА:

2. Израда нове коловозне конструкције на раскрсници са израдом острва и проширења у Таковској улици

I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.	ИЗНОС
1.	Израда пројекта привременог регулисања саобраћаја док трају радови				
2.	Машинско скидање горњег носећег слоја асфалтног коловоза дебљине d=15cm са утоваром и одвозом на депонију удаљености до 10км коју обезбеђује извођач радова (доказница радова)	m ²	1945,00		

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.	ИЗНОС
10.	Ископ земљаног материјала III i IV (90% машински и ручни 10%) са одвозом земље на депонију до 10 км удаљености коју обезбеђује извођач на делу тротоара од Ул. Шумадијске до Ул. Југ Богданове дебљине d= 6cm 500m ² x0,06=30,0m ³	m ³	30,00		
11.	Планирање и ваљање постелице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе на местима где је рушен тротоар 500+1400+1010=2910 m ²	m ²	2.910,00		
12.	Довоз плодне земље за попуну садних јама уз додавање тресета у односу 3:1 6комx0,70x0,90x0,90=3,40	m ³	3,40		
13.	Набавка, транспорт и уградња песковито-шљунковитог материјала 0-63mm у слојевима, са збијањем до потребне збијености за испуну садне јама где су пањеви извађени 3ком x(1,5x1,5)x1,0=13,50m ³	m ³	13,50		
Укупно :					

III. ГОРЊИ СТРОЈ – тротоар

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.	ИЗНОС
14.	Набавка, транспорт и уградња тампон слоја од песковито-шљунковитог материјала 0-63mm за израду тротоара са ваљањем и набијањем, узбијеном стању дебљине d=10cm на месту опсецања ивице коловоза 548m x0,2 x 0,10=54,8m ³	m ³	40,00		
15.	Набавка, транспорт и уградња бетонских ивичњака димензија 18/24 на потребној бетонској подлози MB 20 са фуговањем спојница 548,0 m	m	548,00		
16.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању - дебљине d=10cm на тротоару (1400+1010+500)m ² x 0,10=2910 x 0,1=29,10 m ³	m ³	141,47		
17.	Набавка, транспорт и уградња бетонских ивичних плоча 8/20 на потребној бетонској подлози MB 20 са фуговањем спојница за оивичење садних јама 44 стабала x(1,5 x4)=228m	m	264,00		
18.	Постављање старих саобраћајних знакова	ком	4		
19.	Израда тротоара од бехатон елемената, по избору инвеститора, на слоју песка дебљине 4-6 cm, израдом фугни и вибрирањем	m ²	480,08		
20.	Израда бетонске траке на сатаву тротоара и објеката различите ширине од бетона MB 15	m ³	0,83		

ПОНУДА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ РАДОВА
ПАРТИЈА 8 . Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Косовске у МЗ „Кленовник“

I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.	ИЗНОС
1.	Геодетско обележавање трасе стазе и исколчавање исте	m	170,00		
2	Припрема спојева. Позиција обухвата сечење асфалта на спојевима машински.	m	7,00		
Укупно :					

II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.	ИЗНОС
3	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија до коте подтла просечне дебљине d=36 cm, са одвозом на депонију до 3km (путни правац по налогу надзора).са разстирањем и планирањем	m ³	313,29		
4	Израда постељице до потребне носивости (Ms=30MPa). Позиција обухвата планирање до потребне равности са довођењем исте на попречне и подужне нагибе и ваљање, уколико је неопходно и квашење)	m ²	870,25		
Укупно :					

III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.	ИЗНОС
5	Израда доњег носећег слоја 0/63 дебљине 20 cm. Позиција обухвата набавку и транспорт песковито-шљунковитог материјала, разстирање и збијање (98-100% лабораторијске збијености при оптималној влажности)	m ³	174,05		
6	Израда доњег носећег слоја 0/31 дебљине 10 cm. Позиција обухвата набавку и транспорт материјала, разстирање и збијање (98-100% лабораторијске збијености при оптималној влажности)	m ³	87,03		

ПОНУДА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ РАДОВА**ПАРТИЈА 9 . Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Моше Пијаде у МЗ „Петка“****I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.	ИЗНОС
1.	Геодетско обележавање трасе стазе и исколчавање исте	m	160,00		
2.	Припрема спојева. Позиција обухвата сечење асфалта на спојевима машински.	m	7,00		
Укупно :					

II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.	ИЗНОС
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија до коте подтла просечне дебљине d=36 cm, са одвозом на депонију до 3km (путни правац по налогу надзора).са раастирањем и планирањем	m ³	295,29		
4.	Израда постељице до потребне носивости (Ms=30MPa). Позиција обухвата планирање до потребне равности са довођењем исте на попречне и подужне нагибе и ваљање, уколико је неопходно и квашење)	m ²	820,25		
Укупно :					

III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.	ИЗНОС
5.	Израда доњег носећег слоја 0/63 дебљине d=20 cm. Позиција обухвата набавку и транспорт песковито-шљунковитог материјала, разастирање и сбијање (98-100% лабораторијске збијености при оптималној влажности)	m ³	164,05		
6.	Израда доњег носећег слоја 0/31 дебљине 10 cm. Позиција обухвата набавку и транспорт материјала, разастирање и сбијање (98-100% лабораторијске збијености при оптималној влажности)	m ³	82,03		