

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, наручилац Градска управа града Пожаревца у поновљеном отвореном поступку за јавну набавку **Радови – Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног зида у насељу Канал , ОРН: 45243510 – радови на изградњи насипа , ЈН ОП 1.3.78./2017** дана 30.08.2017.год. је извршио следеће

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Измена конкурсне документација је у делу; ПОНУДА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ РАДОВА, ПРИПРЕМНИ РАДОВИ , позиције под редним бројем 3 и 4. , бришу се јединичне цене, које су грешком остале у понуди.

У прилогу : Измењене стране конкурсне документације бр. 31 од 68 и 32 од 68.

У Пожаревцу
дана 30.06.2017.године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Бојан Живковић дипл.правник

ПОНУДА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ РАДОВА

Ред. Бр.	Врста радова	Јединица мере	Количина	Јединична цена	УКУПНО
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
1	Исколчавање. Позиција обухвата исколчење трасе, сва геодетска мерења у вези са преношењем података из пројеката на терен, или са терена у нацрте и одржавање исколчених ознака на терену у целом радном процесу од почетка радова до предаје свих радова инвеститору. У тај рад се укључује, такође, преузимање и одржавање свих предатих основних геодетских снимака и нацрта, те исколчавање на терену, које је надзорни орган у име инвеститора предао извођачу на почетку радова.	m ²	400,00		
2	Рашчишћавање терена. Позиција обухвата све фазе рашчишћавања постојећег терена. Рад садржи уклањање разних отпадака, крчење постојећег шибља, као и сечу мањих стабала са одвозом на депонију материјала до 10km.	m ²	300,00		
3	Сечење дрвећа и вађење пањева Позиција обухвата сечење дрвећа пречника већих од 5 цм, мерено на 1 м изнад површине терена и вађење пањева посеченог дрвећа пречника већег од 5 цм мерено 20 цм изнад површине терена. Сечење дрвећа плаћа се по комаду за пречнике веће од 5 цм, мерено на 1 м изнад површине са вађењем пањева до дубине од 50 цм испод коте ископа, укупно 23 стабла.				
	а) пречника 5-15 цм	КОМ	30,00		
	б) пречника 15-30 цм	КОМ	7,00		
	с) пречника 30-50 цм	КОМ	5,00		
	д) пречника већег од 50 цм	КОМ	1,00		

4	Рушење постојеће коловозне конструкције, d=25-40 cm. Позиција обухвата рушење постојеће коловозне конструкције машинским путем. Обрачун се врши по m ³ порушене коловозне конструкције просечне дебљине 25-40 cm са утоваром материјала и одвозом до депоније коју одобри надзорни орган.	m ²	20,00		
5	Демонтажа, монтажа и заштита дворишних ограда и капија у току изградње саобраћајнице. Ова позиција обухвата демонтажу посојећих жичаних плетива и дворишних ограда, које су према пројекту предвиђене за уклањање, и њихово поновно монтирање по завршетку радова са додатком 50% нове. Демонтирану ограду пренети и сложити на привремену депонију на даљину од 100 m. Обрачун изведених радова вршиће по стварно изведеним позицијама, а које је одобрио Надзорни орган, а према горњем опису.				
	1. жичане ограде	m'	10,00		
	2. дрвене ограде са парапетом	m'	1,00		
	3. металне ограде са парапетом	m'	2,00		
	4. бетонске ограде	m'	10,00		
6	Измештање бандера ел. мреже ван коловоза	КОМ	1,00		
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:					

Ред. Бр.	Врста радова	Јединица мере	Количина	Јединична цена	УКУПНО
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
1	Откоп хумуса. Позиција обухвата машински откоп хумуса просечне дебљине d=20cm, према попречним профилима са локалним фигурисањем са стране за даљу употребу или транспортом на даљину до 10km до депоније материјала, а у свему према пројекту и према техничким условима. Радови на откопу хумуса се наплаћају по m ³ материјала, а како то одобри надзорни орган.				
		m ³	25,00	/	/
	70% машинским путем	m ³	17,50		
	30% ручно	m ³	7,50		