



РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Служба за јавне набавке
Број: 015-404-477/17-3
Датум: 21.07.2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, даље: ЗЈН), Комисија сачињава

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За јавну набавку **Еколошки дом - санација кровног покривача, бр. ЈН 1.3.6/2017**

Заинтересовано лице је дана 19.07.2017. године путем мејла упутило захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку број 1.3.6/2017, за извођење радова на санацији кровног покривача на Еколошком дому.

У складу са чланом 63. Став 3. ЗЈН, Наручилац доставља одговор и истовремено врши измену и допуну конкурсне документације.

ПИТАЊЕ:

Поштовани,

имамо питање у вези јавне набавке „Еколошки дом-санација кровног покривача ЈН1.3.6/2017 „код описа радова под редним бројем 5.

Навели сте да се кровни покривач изради од „храстове шиндре,, .

Из искуства знамо да је време за припрему и израду храстове шиндре око 4 месеца реални период ,а самим тим не би могао да се испоштује рок који је предвидјен за завршетак радова .

Молимо Вас да нам одговорите у најкраћем року да ли је у питању пропуст или остајете при врсти дрвета „храста,, коју сте навели, а која је да додам знатно скупља на нашем тржишту од осталих врста дрвета.

ОДГОВОР:

Један од понуђача је истакао проблем отежане производње и испоруке тражене **храстове дрвене шиндре**

Провером код потенцијалних добављача, потврђено је да због набавне цене и мале потражње, на „лагер“-у тренутно нема дрвене шиндре у траженој количини од 560 м² и да је за производњу те количине потребно време. Наручилац је одлучио да у **позицији 5** изврши промену материјала уместо тражене хростове шиндре треба да стоји шиндра од **црног бора, смреке или ариша**

Исто тако ће се извршити и измена позиције 4 (страна 4. и 15. у конкурсној документацији) **тако да уместо:**

„4. Набавка и постављање слоја паропропусне водонепропусне фолије. Фолију поставити и спојеве залепити обострано лепљивом армираном акрилном траком, по упутству произвођача. Обрачун по м² постављене површине.“

ТРЕБА ДА СТОЈИ

4. Набавка и постављање хидроизолације од КОНДОР-а 4мм, са преклопом спојева од 10цм а спојеве заварити по упутству произвођача. Обрачун по м² постављене површине.

5. Набавка грађе, израда и постављање кровног покривача од **шиндре израђене од црног бора, смреке или ариша**. Грађа за израду шиндре мора бити квалитетна, сува и без чворова. Шиндру израдити и поставити по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Пре постављања шиндру импрегнирати потапањем или мазањем више пута ксилолин комбијем. По завршеном постављању кровног покривача исти премазати "Бакрилом" или сличним средством, два до три пута. Обрачун по м² постављене површине.

ОСТАЛО СВЕ ОСТАЈЕ ИСТО И РОКОВИ И УСЛОВИ.

У Пожаревцу 21.07.2017.

Саставио:

Ђорђевић Зоран дипл.инг. грађ.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Љубинка Савић, дипл.правник

