



**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА**

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН ОП 1.3.62/2017

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Радови на изградњи цевовода за воду и фекалну канализацију по партијама

Партија 1: Изградња система сакупљања отпадних вода у Ужичкој улици у Костолцу -2 део

Партија 2: Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза

Партија 3: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској

Партија 4: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића

Партија 5: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Хумској

Партија 6: Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код "Доминг-а" – наставак радова из 2015. и 2016. Године у оквиру изградње)

	Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:	29.06.2017.године до 9,00 сати
Јавно отварање понуда:	29.06.2017.године у 10,00 сати

Пожаревац, мај 2017. године

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- 1.1. Наручилац,
- 1.2. Предмет јавне набавке,
- 1.3. Врста поступка јавне набавке,
- 1.4. Рок и начин подношења понуде,
- 1.5. Време и место отварања понуде,
- 1.6. Рок о доношењу одлуке о додели уговора и достава понуђачима,
- 1.7. Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- 2.1. Званични језик понуде,
- 2.2. Обавезна садржина понуде,
- 2.3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена,
- 2.4. Понуда са варијантама,
- 2.5. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач
- 2.6. Подизвођач,
- 2.7. Заједничка понуда,
- 2.8. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, евентуалних других околности од којих зависи исправност понуде,
 - 2.8.1. Захтеви у погледу траженог начина, рока и услова плаћања
 - 2.8.2. Захтеви у погледу рока важења понуде
- 2.9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди,
- 2.10. Средства финансијског обезбеђења,
 - 2.10.1. Меница за озбиљност понуде
 - 2.10.2. Меница за добро извршење посла
 - 2.10.3. Меница за повраћај аванса
 - 2.10.4. Меница за отклањање грешака у гарантном року
- 2.11. Начин означавања поверљивих података у понуди,
- 2.12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде и измене и допуне конкурсне документације
- 2.13. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола понуђача- подизвођача
- 2.14. Релевантни доказ по раније закљученим уговорим/негативне референце
- 2.15. Комуникација
- 2.16. Увид у документацију
- 2.17. Трошкови припремања понуда
- 2.18. Рок за закључење уговора,
- 2.19. Критеријум за избор најповољније понуде,
- 2.20. Избор Понуђача
- 2.21. Измене током трајања уговора

3. ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА ПОНУЂАЧ (члан 76 Закона о јавним набавкама)

- 3.1. Цена и начин плаћања,
- 3.2. Кадровска опремљеност понуђача
- 3.3. Технолошка опремљеност Понуђача
- 3.4. Рокови за извођење радова
- 3.5. Одбијање понуда
- 3.6. Финансијски услови
- 3.7. Референц листа понуђача

4. ОБУСТАВА ПОСТУПКА

5. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

5.1. Последице поднетог захтева

6. ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ КОЈЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ НА ОРИГИНАЛНИМ ОБРАСЦИМА НАРУЧИОЦА

ПРИПРЕМА И САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Комплет конкурсна документација се састоји из следећих докумената:

1. Позив за подношење понуде,
2. Упуство Понуђачима како да сачине понуду,
3. Услови које треба да испуњава Понуђач,
4. Заштита права Понуђача,
5. Обустава поступка,
6. Обрасци

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1.1. Наручилац

Наручилац, Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2., 12000 Пожаревца, ПИБ 100438011, Матични број 07271239, Шифра делатности 8411, Број рачуна 840-5640-86, Управа за трезор Пожаревац, Интернет страница www.pozarevac.rs позива све заинтересоване Понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.

1.2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. **ЈН ОП 1.3.62 /2017 су Радови на изградњи цевовода за воду и фекалну канализацију по партијама, ОРН : 45231300– радови на изградњи цевовода за воду и канализацији**

Партија 1: Изградња система сакупљања отпадних вода у Ужичкој улици у Костолцу -2 део

Партија 2: Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза

Партија 3: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској

Партија 4: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића

Партија 5: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Хумској

Партија 6: Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код "Доминг-а" – наставак радова из 2015. и 2016. Године у оквиру изградње)

Процењена вредност Партија 1 : 2.532.500,00 динара без ПДВ-а

Процењена вредност Партија 2 : 12.166.667,00 динара без ПДВ-а

Процењена вредност Партија 3 : 10.416.667,00 динара без ПДВ-а

Процењена вредност Партија 4 : 10.416.667,00 динара без ПДВ-а

Процењена вредност Партија 5 : 1.816.667,00 динара без ПДВ-а

Процењена вредност Партија 6 : 3.000.000,00 динара без ПДВ-а

Укупна процењена вредност свих партија: 40.349.168,00 динара без ПДВ-а

Техничке спецификације предмета јавне набавке дефинисане су у делу образаца 3. понуде са спецификацијом радова конкурсне документације „Техничке спецификације“.

Период извођења радова је август-новембар.

Од Понуђача се очекује да је упознат са законом, прописима, стандардима и

техничким условима који важе у Републици Србији. Од Понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, форме, услове Уговора и спецификације.

1.3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/1015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуде објављен је 29.05.2017.године на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

1.4. Рок и начин подношења понуде

Крајњи рок за достављање понуда је 29.06.2017.године и то до 9.00 часова. Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца www.pozarevac.rs закључно са истеком рока за подношење понуда.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Понуђача до 29.06.2017.године до 9.00 сати у писарници Наручиоца, на адресу: Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2 .,12000 Пожаревца .

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему у којој ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу подносити понуде, сматраће се неблаговременом, и иста ће се неотворена вратити Понуђачу.

Уколико Понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, битно је када је Наручилац понуду примио, односно битно је да је понуда стигла пре истека рока за подношење понуда.

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуде Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а уколико то чини или уколико не потпише уговор о јавној набавци када је његова понуда избарана као најповољнија, Наручилац је овлашћен да уновчи меницу за озбиљност понуде дату уз понуду.

Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на адресу Наручиоца: Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2 .,12000 Пожаревца, с тим што се на коверти/кутији **мора попунити и налепити** следећи пропратни образац:

(попунити и залепити на коверту/кутију)

датум и сат подношења: _____
(попуњава Писарница наручиоца)

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Радови на изградњи цевовода за воду и фекалну канализацију по партијама

Партија 1: Изградња система сакупљања отпадних вода у Ужичкој улици у Костолцу -2 део

Партија 2: Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза

Партија 3: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској

Партија 4: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића

Партија 5: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Хумској

Партија 6: Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код "Доминг-а" – наставак радова из 2015. и 2016. Године у оквиру изградње)

(означити за коју партију се подноси понуда)

РЕДНИ БРОЈ ЈН ОП 1.3.62/2017

НАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2 .,12000 Пожаревца

ПОНУЂАЧ : _____

ПОДИЗВОЂАЧ/И : _____ (партија _____)

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: _____ (партија _____)

адреса понуђача : _____

број телефона: _____

број телефакса: _____

електронска адреса: _____

име и презиме лица за контакт: _____.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у зајеничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

1.5. Време и место отварања понуда

Јавно отварање понуда одржаће се истог дана, тј. дана 29.06.2017.год. у 10,00

часова, у сали 11, Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2 „12000 Пожаревца, Поступак отварања понуда је јаван. Јавност подразумева присуство представника Понуђача који су поднели понуду, а који пре почетка поступка, морају предати посебно писмено овлашћење за присуство поступку отварања понуда, издато на меморандуму Понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

1.6. Рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора и објављивање на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда. Уколико поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се увећује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити. У наведеном случају одлуку ће наручилац, у изворном облику, доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

У случају већег броја приспелих понуда, њиховог обима и у случају да наручилац буде захтевао од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда и увид код понуђача односно његовог подизвођача, наручилац може продужити рок за доношење одлуке о додели уговора али не дужи од додатних 15 дана, о чему ће благовремено обавестити све понуђаче који су доставили понуду.

Наручилац одлуку о додели уговора, у року од 3 дана од дана доношења, објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

1.7. Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Уговор ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1. Званични језик понуде

Сва документација у вези са јавном понудом треба да буде на српском језику.

2.2. Обавезна садржина понуде

Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:

1. Попуњен, печатом оверен и потписан образац “Подаци о Понуђачу”

/ попуњава Понуђач као **Образац број 1./**,

2. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75. Закона о јавним набавкама). Понуђач мора доказати да:

2.1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одрговарајући регистар. Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. **Напомена:** Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама,

2.2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ: извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште

представништва или огранка страног правног лица; извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду (погледати обавештење на интернет страници Вишег суда у Београду <http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>); уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског засутника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. **Напомена:** Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда,

2.3.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ: уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; уколико се Понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације – потврда коју издаје Агенција за приватизацију. **Напомена:** Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда,

2.4.- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима :

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Уз понуду, заинтересовани предузетници као понуђачи треба да доставе и доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке и то:

2.5.- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег регистра

2.6.- Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Предузетник доставља:

Уверење Полицијске управе за предузетника.

Потврда (уверење) не може бити старија од два месеца пре отварања понуда.

2.7.- Потврду (уверење) надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (2 потврде – уверења):

а) Потврда (уверење) Републичке пореске Управе,

б) Потврда (уверење) Пореске управе јединице локалне самоуправе

Потврда (уверење) не може бити старија од два месеца пре отварања понуда.

2.8.- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима :

Прилаже се као фотокопија оригинала.

Напомена: У складу са чланом 78. став 5 ЗЈН понуђач који је уписан у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре није дужан да приликом достављања понуде доказује испуњеност обавезних услова. У складу са чланом 77. став 4 ЗЈН понуђач који није уписан у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре испуњеност обавезних услова доказује потписивањем изјаве бр. 2, која је саставни део конкурсне документације, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене обавезне услове. У случају да је понуђач доставио наведену изјаву, наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија – а може и од осталих понуђача – затражити копије захтеваних

доказа из конкурсне документације, а може затражити и на увид оригинали или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за изстог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки које је већ спровео. Уколико понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 дана не достави тражене доказе његова ће понуда бити ОДБИЈЕНА као НЕПРИХВАТЉИВА.

3. Изјава понуђача о испуњености обавезних услова

/ попуњава Понуђач на оригиналу као Образац број 2./

4. Изјава понуђача о испуњености додатних услова

/ попуњава Понуђач на оригиналу као Образац број 2а./

5. Понуда са спецификацијом радова и структуром цена

/ попуњава Понуђач на оригиналу као Образац број 3, 3а, 3/1

6. Референц листа и потврда за референце

/ попуњава Понуђач на оригиналу као Образац број 4 , и 4а./

7. Изјава Понуђача о прихватању радова из Конкурсне документације

/ попуњава Понуђач на оригиналу као Образац број 5./

8. Изјава Понуђача о самосталном наступању

/ попуњава Понуђач на оригиналу као Образац број 6./

9. Изјава Понуђача да наступа са Подизвођачем

/ попуњава Понуђач на оригиналу као Образац број 6а/

10. Изјава групе Понуђача у заједничкој понуди

/ попуњава Понуђач на оригиналу као Образац број 6б /

11. Кадровска опремљеност-капацитет Понуђача

/ попуњава Понуђач као Образац број 7. /

12. Технолошка опремљеност – капацитет Понуђача

/ попуњава Понуђач као Образац број 8./

13. Изјава Понуђача да не постоји сукоб интереса

/ попуњава Понуђач као Образац број 9./

14. Изјава Понуђача за средства финансијског обезбеђења

/ попуњава Понуђач као Образац број 10 /

15. Образац трошкова понуде

/ попуњава Понуђач као Образац број 12./

16. Образац изјаве о независној понуди

/ попуњава Понуђач као Образац број 13./

17. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. закона о јавним набавкама / попуњава Понуђач као Образац број 14./

18. Модел Уговора / попуњава Понуђач као Образац број 15. и мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен од стране Понуђача /.

19. Образац за оцену квалификације / попуњава Понуђач као Образац број 16./

Сви обрасци које доставља Понуђач морају бити попуњени, потписани и печатом оверени.

Обрасци 3, 3а, 3/1, и 15 у коверат број 2. Технички услови , остали се стављају у коверат број 1. Општи услови , затим се оба коверта стављају у трећи коверат.

Документацију спаковати редоследом како се тражи конкурсном документацијом.

2.3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом.

Испуњеност обавезних и додатних услова понуђачи доказују потписивањем и оверавањем Изјаве бр 2 и Изјаве бр. 2 а. Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија – а може и од осталих понуђача – затражити копије захтеваних доказа из конкурсне документације, а може затражити и на увид оригинал или оверену копију свих

или појединих доказа. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за изтог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки које је већ спровео. Уколико понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 дана не достави тражене доказе његова ће понуда бити ОДБИЈЕНА као НЕПРИХВАТЉИВА.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама:

Извод из регистра надлежног органа

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, Понуђачи попуњавају читко-штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице Понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико Понуђач поднесе заједничку понуду, група Понуђача је дужна да споразумом одреди једног Понуђача из групе који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, тј који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији у ком случају су дужни да уз понуду доставе и овлашћење.

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.

2.4. Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

2.5. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.6. Подизвођач

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % , као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:

- у Обрасцу понуде (образац бр. 1б у конкурсној документацији) наведе назив и седиште подизвођача;
- достави, од подизвођача, попуњен, печатом оверен и потпиисан Образац "Подаци о подизвођачу" (образац 1б у конкурсној документацији);
- да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.став1.тач 1) до 3) овог закона на начин предвиђен у делу под 2.2. у конкурсној документацији, док остале додатне услове наведене у тачки 3. конкурсне документације понуђач мора да испуњава самостално.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без

обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца..

2.7. Заједничка понуда

Уколико понуду подноси група Понуђача, у обрасцу понуде (Образац 1в у конкурсној документацији) навести све учеснике у заједничкој понуди, Понуђачи ће попуњавати наведени образац понуде за сваку партију посебно.

За сваког учесника у заједничкој понуди Понуђач – носилац посла ће попунити, печатом оверити и потписати образац "Подаци о Понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" (Образац 1в у конкурсној документацији) и доставити доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач 1) до 3) овог закона на начин предвиђен у делу под 2.2. у конкурсној документацији, као и доказ о испуњености додатног услова из тачке 3.6. – Финансијски услови, или да за учесника у заједничкој понуди достави Изјаву о испуњености обавезних услова бр 2 и изјаву о испуњености доданих услова бр. 2а – која у овом случају подразумева да учесник у заједничкој понуди испуњава додатни услов из тачке 3.6. – Финансијски услови. Наведене изјаве потписује овлашћено лице учесника у заједничкој понуди и оверава се печатом учесника у заједничкој понуди.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 2.3 у оквиру тачке 2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.

Понуђачи из групе Понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Саставни део заједничке понуде је **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем **и**

2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

У случају да заједничка понуда не садржи наведени споразум, као и у случају да споразум не садржи напред наведене обавезне елементе, понуда ће бити **ОДБИЈЕНА као НЕПРИХВАТЉИВА**.

Све додатне услове из конкурсне документације из тачке 3. конкурсне документације (изузев тачке 3.6.- финансијски услови које морају испуњавати сви учесници у заједничкој понуди), учесници у заједничкој понуди доказују и испуњавају заједно.

2.8. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, евентуалних других оклности од којих зависи исправност понуде

2.8.1. Захтеви у погледу траженог начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања не може бити краћи од 20 дана нити дужи од 45 календарских дана од дана пријема месечних ситуација – рачуна, који се у текућем месецу испоставља за извршене услуге у претходном месецу. Понуђач је у обавези да месечне ситуације –

рачуна испостави најкасније до 5-ог дана у текућем месецу.

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.

2.8.2. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од **90** дана од дана отварања понуда.

2.9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима и да садржи све трошкове, без пореза на додату вредност. Цена обухвата и трошкове елабората за регулацију привременог саобраћаја, као и набавку и постављање сигнализације по том елаборату.

Образац структуре цене (Образац За. у конкурсној документацији) Понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац може поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама, односно може тражити образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Начин плаћања:

- аванс максимално до 30% вредности понуде без ПДВ-а,
- по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, (окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности), сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора,
- Наручилац ће извршити плаћање у року не краћим од 20 , а најдуже до 45 дана
- Наручилац ће извршити плаћање по добијању меница:

а) за повраћај аванса

б) за добро извршење посла

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова („Службени гласник РС”, број 93/2011), другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору.

2.10. Средства финансијског обезбеђења

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави меницу за озбиљност понуде.

Меница мора да буду регистрована, безусловна и платива на први позив, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

2.10.1. Меница за озбиљност понуде

Сваки Понуђач је дужан да **уз понуду** достави меницу за озбиљност понуде, која се издаје у висини од 10% од висине укупне вредности уговора без пдв-а за сваку од партија за коју Понуђач подноси понуду:

Меница за озбиљност понуде траје најмање колико и важење понуде.

Меница мора бити регистрована, безусловна и платива на први позив, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача.

Уз меницу понуђач је дужан да попуни својеручно потпише и овери меничну изјаву (Прилог бр.1)

Уз меницу понуђач доставља Захтев за регистрацију менице оверен од стране пословне банке понуђача.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду, или не дозволи комисији Наручиоца увид код Понуђача или подизвођача

- уколико Понуђач не достави оригиналну документацију или оверене копије о испуњености услова из члана (члан 79. став 4. ЗЈН)

- уколико Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о предметној јавној набавци,

- уколико изабрани Понуђач не поднесе меницу за добро и квалитетно извршење радова у складу са захтевима из конкурсне документације.

У случају да понуђач не достави меницу, захтев за регистрацију менице и менично овлашћење на начин предвиђен овом тачком конкурсне документација иста ће бити одбијена као неприхватљива.

2.10.2. Меница за добро извршење посла

Меницу за добро извршење посла изабрани понуђач поднеће наручиоцу приликом закључења уговора, у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а..

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 дана од дана истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора се продужити.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико понуђач у случају да своје уговорне обавезе не испуни у роковима и на начин предвиђен моделом уговора.

2.10.3. Меница за отклањање грешака у гарантном року

Меницу за отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач мора да преда наручиоцу у тренутку примопредаје радова, и то у висини 5 % од укупне вредности уговора без пдв-а..

Рок трајања менице за отклањање грешака у гарантном року је пет дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

2.10.4. Меница за повраћај авансног плаћања (ако има аванса)

Меницу за повраћај авансног плаћања изабрани понуђач мора да преда наручиоцу приликом склапања уговора. Меницу за повраћај авансног плаћања изабрани понуђач подноси у висини планираног износа аванса са ПДВ -ом . Меница за повраћај авансног плаћања траје све до коначног извршења радова, тј. до овере окончане ситуације.

2.11. Начин означавања поверљивих података у понуди

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Уколико поједини подаци из одлуке о додели уговора представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити. У наведеном случају одлуку ће наручилац, у изворном облику, доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

2.12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде и измене и допуне конкурсне документације

Заинтересовано лице може, искључиво у писаном облику (тражење додатних информација и појашњења телефоном или на било који други начин није дозвољено), тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може наручиоцу да укаже и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити Наручиоцу на адресу, Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревца, на e-mail: jelena.gligorijevic@pozarevac.rs, са напоменом - Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације-јавна набавка Радова – Радови на изградњи цевовода за воду и фекалну канализацију по партијама ЈН ОП 1.3.62/2017

Понуђачи су дужни да се увере у све услове, документацију, као и да стекну комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће се услуге одржавања и вршити. У вези са одређивањем дана обиласка локације, особа за контакт је Ненад Симић тел: [064/8918-498](tel:0648918498).

У случају да Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију исту ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, а у случају да наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за достављање понуда и објави обавештење о продужењу рока за достављање понуда.

2.13. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од Понуђача после отварања понуда и вршити контрола Понуђача - подизвођача

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неубичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова

које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

Понуђач је дужан да, у примереном року који одреди наручилац а не краћим од пет дана, наручиоцу достави детаљно образложење из претходног става у супротном наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

2.14. Релевантни доказ по раније закљученим уговорим/негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно Инвеститора, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

2.15. Комуникација

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

2.16. Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из претходног става, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. Закона о јавним набавкама.

2.17. Трошкови припремања понуда

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела односно трошкове прибављања средстава обезбеђења под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и да је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца из члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама

2.18. Рок за закључење уговора

Наручилац је обавезан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен року од највише 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Изабрани Понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави Наручиоцу у року од 5 дана од дана када му је Наручилац доставио уговор. Уколико изабрани Понуђач не достави уговор потписан и оверени и тражена средства обезбеђења, у неведеном року, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем и активирати меницу за озбиљност понуде.

2.19. Критеријум за избор најповољније понуде

Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга по партијама, донеће се применом критеријума **најнижа понуђена цена за сваку партију појединачно.**

2.20. Избор Понуђача

Уговор се закључује са **најповољнијим Понуђачем** након обављеног рангирања, а након што се за то стекну законски услови.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је тражио мањи износ аванса.

У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену траже исти износ аванса, Наручилац ће избор доделе уговора извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је у претходне три године остварио већи пословни капацитет.

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора: у року не дужем од 25 дана од дана отварања, осим у случајевима већег броја понуда када наручилац може продужити рок до, не више од 40 дана, о чему ће благовремено обавестити све понуђаче.

2.21. Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама (" Службени гласник РС ", бр.124/12, 14/15 и 68/15).

3. ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА ПОНУЂАЧ (члан 76 Закона о јавним набавкама)

3.1. Цена и начин плаћања

Цена мора бити фиксна, да обухвати све трошкове, изражена у динарима без обрачунатог пореза на додатну вредност /без ПДВ-а/. Цена обухвата и трошкове елабората за регулацију привременог саобраћаја, као и набавку и постављање сигнализације по том елаборату.

Јединичне цене које је Понуђач доставио у тендеру важиће током целе реализације уговора, и неће се мењати током трајања целог уговорног периода.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац има право да тражи писмено појашњење.

Начин плаћања:

- аванс максимално до 30% вредности понуде без ПДВ-а,
- по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, (окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности), сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора,
- Наручилац ће извршити плаћање у року не краћим од 20, а најдуже до 45 дана
- Наручилац ће извршити плаћање по добијању меница:
 - а) за повраћај аванса
 - б) за добро извршење посла

У случају да Понуђач не понуди цену за неку од тражених позиција, понуда ће бити **одбијена** као неприхватљива.

3.2. Кадровска опремљеност понуђача

Партија 1: Изградња система сакупљања отпадних вода у Ужичкој улици у Костолцу -2 део

Услов: - Минимални број стално запослених производних радника са пуним радним временом на неодређено ,одређено време, уговору о привремено повременим пословима или уговору о делу , које Понуђач мора имати је

- један грађевински техничар,
- један руковаоц по грађевинској машини,
- два возача Ц категорије,
- три водоинсталатера,
- четири НК радника

Доказ: прилаже се одговарајући образац фонда ПИО (М, М2, МА...)из кога се види да је лице засновало радни однос на неодређено или одређено време, за лица које је засновало

радни однос на одређено време , понуђач је у обавези да достави Уговор о раду који мора да буде закључен за период важења уговора јавне набавке, ангажовања на основу уговора (уговор о привремено повременим пословима или други одговарајући уговор чији је предмет ангажовање лица на обављању послова који су предмет јавне набавке)

Услов: Минимално два, запослена на одређено или неодређено време, стручна радника за обављање послова одговорног извођача радова и послова заштите на раду, и то:

- један дипломирани грађевински инжењер са лиценцом бр.414 или 413,

Доказ: прилаже се одговарајући образац фонда ПИО (М, М2, МА...)из кога се види да је лице засновало радни однос на неодређено време или одређено време, а за лица ангажована на привремено повременим пословима понуђач је у обавези да достави Уговор о привремено повременим пословима који мора да буде закључен за период важења уговора или други одговарајући уговор чији је предмет ангажовање лица на обављању послова који су предмет јавне набавке , фотокопија личне лиценце,оверена личним печатом и потписом, уз назнаку да се иста користи искључиво за учешће на овом јавном позиву. Уз лиценцу доставља се и потврда о продужењу лиценце за 2017. год

Понуде понуђача који не приложе тражену документацију у погледу броја производних радника и потребне доказе за одговорног извођача радова неће се разматрати, већ ће **бити одбијене.**

3.3. Технолошка опремљеност Понуђача

Услов:Понуђач мора обезбедити минималан број следећих грађевинских машина и опрему:

Камион кипер.....	ком 2
Утоваривач	ком 1
Багер	ком 1
Виброплоча.....	ком 1

Напомена: Понуђачи могу уместо багера и утоваривача доставити доказ о поседовању ровокопача-утоваривача "КОМБИНИРКЕ",као грађевинске машине.

Доказ: Све грађевинске машине, возила и опрема морају бити у исправном стању. Као доказ технолошке опремљености прилажу се пописне листе (са стањем на дан 31.12.2016. године), саобраћајне дозволе за грађевинске машине и опрему које подлежу регистрацији, уговор о закупу на период за који се склапа уговор по овој јавној набавци, уговор о лизингу за опрему купљену на лизинг са пописном листом закуподавца (са стањем на дан 31.12.2016. године).

3.2. Кадровска опремљеност понуђача

Партија 2: Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза

Услов: - Минимални број стално запослених производних радника са пуним радним временом на неодређено ,одређено време, уговору о привремено повременим пословима или уговор о делу , које Понуђач мора имати је

један грађевински техничар,
један руковаоц по грађевинској машини,
два возача Ц категорије,
три водоинсталатера,
четири НК радника

Доказ: прилаже се одговарајући образац фонда ПИО (М, М2, МА...)из кога се види да је лице засновало радни однос на неодређено или одређено време, за лица које је засновало радни однос на одређено време, понуђач је у обавези да достави Уговор о раду који мора да буде закључен за период важења уговора јавне набавке, ангажовања на основу уговора (уговор о привремено повременим пословима или други одговарајући уговор чији је предмет ангажовање лица на обављању послова који су предмет јавне набавке)

Услов: Минимално два, запослена на одређено или неодређено време, стручна радника за обављање послова одговорног извођача радова и послова заштите на раду, и то:

- један дипломирани грађевински инжењер са лиценцом бр.414 или 413,

Доказ: прилаже се одговарајући образац фонда ПИО (М, М2, МА...)из кога се види да је лице засновало радни однос на неодређено време или одређено време, а за лица ангажована на привремено повременим пословима понуђач је у обавези да достави Уговор о привремено повременим пословима који мора да буде закључен за период важења уговора или други одговарајући уговор чији је предмет ангажовање лица на обављању послова који су предмет јавне набавке, фотокопија личне лиценце, оверена личним печатом и потписом, уз назнаку да се иста користи искључиво за учешће на овом јавном позиву. Уз лиценцу доставља се и потврда о продужењу лиценце за 2017. год

Понуде понуђача који не приложе тражену документацију у погледу броја производних радника и потребне доказе за одговорног извођача радова неће се разматрати, већ ће **бити одбијене**.

3.3. Технолошка опремљеност Понуђача

Услов: Понуђач мора обезбедити минималан број следећих грађевинских машина и опрему:

Камион кипер.....	ком 2
Утоваривач	ком 1
Багер	ком 1
Виброплоча.....	ком 1

Напомена: Понуђачи могу уместо багера и утоваривача доставити доказ о поседовању ровокопача-утоваривача "КОМБИНИРКЕ", као грађевинске машине.

Доказ: Све грађевинске машине, возила и опрема морају бити у исправном стању. Као доказ технолошке опремљености прилажу се пописне листе (са стањем на дан 31.12.2016. године), саобраћајне дозволе за грађевинске машине и опрему које подлежу регистрацији, уговор о закупу на период за који се склапа уговор по овој јавној набавци,

уговор о лизингу за опрему купљену на лизинг са пописном листом закуподавца (са стањем на дан 31.12.2016. године).

3.2. Кадровска опремљеност понуђача

Партија 3: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској

Услов: - Минимални број стално запослених производних радника са пуним радним временом на неодређено ,одређено време, уговору о привремено повременим пословима или уговор о делу , које Понуђач мора имати је

један грађевински техничар,
руковаоц по грађевинској машини,
два возача Ц категорије,
три водоинсталатера,
четири НК радника

Доказ: прилаже се одговарајући образац фонда ПИО (М, М2, МА...)из кога се види да је лице засновало радни однос на неодређено или одређено време, за лица које је засновало радни однос на одређено време , понуђач је у обавези да достави Уговор о раду који мора да буде закључен за период важења уговора јавне набавке, ангажовања на основу уговора (уговор о привремено повременим пословима или други одговарајући уговор чији је предмет ангажовање лица на обављању послова који су предмет јавне набавке)

Услов: Минимално два, запослена на одређено или неодређено време, стручна радника за обављање послова одговорног извођача радова и послова заштите на раду, и то:

- један дипломирани грађевински инжењер са лиценцом бр.414 или 413,

Доказ: прилаже се одговарајући образац фонда ПИО (М, М2, МА...)из кога се види да је лице засновало радни однос на неодређено време или одређено време, а за лица ангажована на привремено повременим пословима понуђач је у обавези да достави Уговор о привремено повременим пословима који мора да буде закључен за период важења уговора или други одговарајући уговор чији је предмет ангажовање лица на обављању послова који су предмет јавне набавке , фотокопија личне лиценце,оверена личним печатом и потписом, уз назнаку да се иста користи искључиво за учешће на овом јавном позиву. Уз лиценцу доставља се и потврда о продужењу лиценце за 2017. год

Понуде понуђача који не приложе тражену документацију у погледу броја производних радника и потребне доказе за одговорног извођача радова неће се разматрати, већ ће **бити одбијене.**

3.3. Технолошка опремљеност Понуђача

Услов:Понуђач мора обезбедити минималан број следећих грађевинских машина и опрему:

Камион кипер..... ком 2
Утоваривач ком 1

Багер ком 1
Виброплоча..... ком 1

Напомена: Понуђачи могу уместо багера и утоваривача доставити доказ о поседовању ровокопача-утоваривача "КОМБИНИРКЕ", као грађевинске машине.

Доказ: Све грађевинске машине, возила и опрема морају бити у исправном стању. Као доказ технолошке опремљености прилажу се пописне листе (са стањем на дан 31.12.2016. године), саобраћајне дозволе за грађевинске машине и опрему које подлежу регистрацији, уговор о закупу на период за који се склапа уговор по овој јавној набавци, уговор о лизингу за опрему купљену на лизинг са пописном листом закуподавца (са стањем на дан 31.12.2016. године).

3.2. Кадровска опремљеност понуђача

Партија 4: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића

Услов: - Минимални број стално запослених производних радника са пуним радним временом на неодређено, одређено време, уговору о привремено повременим пословима или уговор о делу, које Понуђач мора имати је

један грађевински техничар,
један руковаоц по грађевинској машини,
два возача Ц категорије,
три водоинсталатера,
четири НК радника

Доказ: прилаже се одговарајући образац фонда ПИО (М, М2, МА...) из кога се види да је лице засновало радни однос на неодређено или одређено време, за лица које је засновало радни однос на одређено време, понуђач је у обавези да достави Уговор о раду који мора да буде закључен за период важења уговора јавне набавке, ангажовања на основу уговора (уговор о привремено повременим пословима или други одговарајући уговор чији је предмет ангажовање лица на обављању послова који су предмет јавне набавке)

Услов: Минимално два, запослена на одређено или неодређено време, стручна радника за обављање послова одговорног извођача радова и послова заштите на раду, и то:

- један дипломирани грађевински инжењер са лиценцом бр.414 или 413,

Доказ: прилаже се одговарајући образац фонда ПИО (М, М2, МА...) из кога се види да је лице засновало радни однос на неодређено време или одређено време, а за лица ангажована на привремено повременим пословима понуђач је у обавези да достави Уговор о привремено повременим пословима који мора да буде закључен за период важења уговора или други одговарајући уговор чији је предмет ангажовање лица на обављању послова који су предмет јавне набавке, фотокопија личне лиценце, оверена личним печатом и потписом, уз назнаку да се иста користи искључиво за учешће на овом јавном позиву. Уз лиценцу доставља се и потврда о продужењу лиценце за 2017. год

Понуде понуђача који не приложе тражену документацију у погледу броја производних радника и потребне доказе за одговорног извођача радова неће се разматрати, већ ће **бити одбијене**.

3.3. Технолошка опремљеност Понуђача

Услов: Понуђач мора обезбедити минималан број следећих грађевинских машина и опрему:

Камион кипер.....	ком 2
Утоваривач	ком 1
Багер	ком 1
Виброплоча.....	ком 1

Напомена: Понуђачи могу уместо багера и утоваривача доставити доказ о поседовању ровокопача-утоваривача "КОМБИНИРКЕ", као грађевинске машине.

Доказ: Све грађевинске машине, возила и опрема морају бити у исправном стању. Као доказ технолошке опремљености прилажу се пописне листе (са стањем на дан 31.12.2016. године), саобраћајне дозволе за грађевинске машине и опрему које подлежу регистрацији, уговор о закупу на период за који се склапа уговор по овој јавној набавци, уговор о лизингу за опрему купљену на лизинг са пописном листом закуподавца (са стањем на дан 31.12.2016. године).

3.2. Кадровска опремљеност понуђача

Партија 5: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Хумској

Услов: - Минимални број стално запослених производних радника са пуним радним временом на неодређено ,одређено време, уговору о привремено повременим пословима или уговор о делу , које Понуђач мора имати је

- један грађевински техничар,
- један руковаоц по грађевинској машини,
- два возача Ц категорије,
- три водоинсталатера,
- четири НК радника

Доказ: прилаже се одговарајући образац фонда ПИО (М, М2, МА...) из кога се види да је лице засновало радни однос на неодређено или одређено време, за лица које је засновало радни однос на одређено време, понуђач је у обавези да достави Уговор о раду који мора да буде закључен за период важења уговора јавне набавке, ангажовања на основу уговора (уговор о привремено повременим пословима или други одговарајући уговор чији је предмет ангажовање лица на обављању послова који су предмет јавне набавке)

Услов: Минимално два, запослена на одређено или неодређено време, стручна радника за обављање послова одговорног извођача радова и послова заштите на раду, и то:

- један дипломирани грађевински инжењер са лиценцом бр.414 или 413,

Доказ: прилаже се одговарајући образац фонда ПИО (М, М2, МА...)из кога се види да је лице засновало радни однос на неодређено време или одређено време, а за лица ангажована на привремено повременим пословима понуђач је у обавези да достави Уговор о привремено повременим пословима који мора да буде закључен за период важења уговора или други одговарајући уговор чији је предмет ангажовање лица на обављању послова који су предмет јавне набавке, фотокопија личне лиценце, оверена личним печатом и потписом, уз назнаку да се иста користи искључиво за учешће на овом јавном позиву. Уз лиценцу доставља се и потврда о продужењу лиценце за 2017. год

Понуде понуђача који не приложе тражену документацију у погледу броја производних радника и потребне доказе за одговорног извођача радова неће се разматрати, већ ће **бити одбијене**.

3.3. Технолошка опремљеност Понуђача

Услов: Понуђач мора обезбедити минималан број следећих грађевинских машина и опрему:

Камион кипер.....	ком 2
Утоваривач	ком 1
Багер	ком 1
Виброплоча.....	ком 1

Напомена: Понуђачи могу уместо багера и утоваривача доставити доказ о поседовању ровокопача-утоваривача "КОМБИНИРКЕ", као грађевинске машине.

Доказ: Све грађевинске машине, возила и опрема морају бити у исправном стању. Као доказ технолошке опремљености прилажу се пописне листе (са стањем на дан 31.12.2016. године), саобраћајне дозволе за грађевинске машине и опрему које подлежу регистрацији, уговор о закупу на период за који се склапа уговор по овој јавној набавци, уговор о лизингу за опрему купљену на лизинг са пописном листом закуподавца (са стањем на дан 31.12.2016. године).

3.2. Кадровска опремљеност понуђача

Партија 6: Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код "Доминг-а" – наставак радова из 2015. и 2016. Године у оквиру изградње)

Услов: - Минимални број стално запослених производних радника са пуним радним временом на неодређено, одређено време, уговору о привремено повременим пословима или уговор о делу, које Понуђач мора имати је

- један грађевински техничар,
- један руковаоц по грађевинској машини,
- два возача Ц категорије,
- три водоинсталатера,
- четири НК радника

два тесара
два армирача
два бетонирца

Доказ: прилаже се одговарајући образац фонда ПИО (М, М2, МА...)из кога се види да је лице засновало радни однос на неодређено или одређено време, за лица које је засновало радни однос на одређено време, понуђач је у обавези да достави Уговор о раду који мора да буде закључен за период важења уговора јавне набавке, ангажовања на основу уговора (уговор о привремено повременим пословима или други одговарајући уговор чији је предмет ангажовање лица на обављању послова који су предмет јавне набавке)

Услов: Минимално два, запослена на одређено или неодређено време, стручна радника за обављање послова одговорног извођача радова и послова заштите на раду, и то:

- један дипломирани грађевински инжењер са лиценцом бр.414 или 413,
- један дипломирани ел.инжињер са лиценцом бр.....450
- један хидро-машински инжењер са лиценцом бр.....432

Доказ: прилаже се одговарајући образац фонда ПИО (М, М2, МА...)из кога се види да је лице засновало радни однос на неодређено време или одређено време, а за лица ангажована на привремено повременим пословима понуђач је у обавези да достави Уговор о привремено повременим пословима који мора да буде закључен за период важења уговора или други одговарајући уговор чији је предмет ангажовање лица на обављању послова који су предмет јавне набавке, фотокопија личне лиценце, оверена личним печатом и потписом, уз назнаку да се иста користи искључиво за учешће на овом јавном позиву. Уз лиценцу доставља се и потврда о продужењу лиценце за 2017. год

Понуде понуђача који не приложе тражену документацију у погледу броја производних радника и потребне доказе за одговорног извођача радова неће се разматрати, већ ће **бити одбијене**.

3.3. Технолошка опремљеност Понуђача

Услов:Понуђач мора обезбедити минималан број следећих грађевинских машина и опрему:

Камион кипер.....	ком 2
Утоваривач	ком 1
Багер	ком 1
Виброплоча.....	ком 1

Напомена: Понуђачи могу уместо багера и утоваривача доставити доказ о поседовању ровокопача-утоваривача "КОМБИНИРКЕ", као грађевинске машине.

Доказ: Све грађевинске машине, возила и опрема морају бити у исправном стању. Као доказ технолошке опремљености прилажу се пописне листе (са стањем на дан 31.12.2016. године), саобраћајне дозволе за грађевинске машине и опрему које подлежу регистрацији, уговор о закупу на период за који се склапа уговор по овој јавној набавци,

уговор о лизингу за опрему купљену на лизинг са пописном листом закуподавца (са стањем на дан 31.12.2016. године). Уговор о испоруци материјала са поседником бетонске базе за период на који се склапа уговор по овој јавној набавци)

У случају да понуђач не обезбеди наведене грађевинске машине и опрему по наведеним врстама и броју или не пружи тражене доказе, понуда ће бити одбијена.

3.4. Рокови за извођење радова:

Понуђач који конкурише за више партија, мора водити рачуна о својим технолошким и радним капацитетима, јер поверени послови се морају завршавати у роковима одређеним потребама Наручиоца и то:

Партија 1: Изградња система сакупљања отпадних вода у Ужичкој улици у Костолцу -2 део

МАКСИМАЛНИ РОК ЈЕ: 25 радних дана

Партија 2: Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза

МАКСИМАЛНИ РОК ЈЕ: 45 радних дана

Партија 3: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској

МАКСИМАЛНИ РОК ЈЕ: 90 радних дана

Партија 4: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића

МАКСИМАЛНИ РОК ЈЕ: 90 радних дана

Партија 5: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Хумској

МАКСИМАЛНИ РОК ЈЕ: 25 радних дана

Партија 6: Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код "Доминг-а" – наставак радова из 2015. и 2016. Године у оквиру изградње)

МАКСИМАЛНИ РОК ЈЕ: 60 радних дана

У случају да понуђач нуди рок дужи од напред наведеног његова понуда биће одбијена.

3.5. Одбијање понуда

Биће размотрене само прихватљиве понуде и понуде које су благовремено предате.

Прихватљиве су понуде које су благовремене, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не превазилази износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац ће одбити понуду због битних недостатака ако:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће у поступку;
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће у поступку,

3. понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,
4. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
5. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Неприхватљиве и неодговарајуће-тј. Понуде које не испуњавају све техничке спецификације - понуде биће **одбијене** а неблагоприятне понуде биће **враћене неотворене Понуђачу**

3.6. Финансијски услови

Услов: Понуђач мора да располаже неопходним финансијским капацитетом за ову јавну набавку. Под неопходним финансијским и пословним капацитетима Наручилац подразумева да **Понуђач НЕМА остварен ГУБИТАК** у пословању у предходне три доступне обрачунске године и да није био неликвидан за период од најмање шест месеци пре истека рока за подношење понуда.

Доказ: Понуђач мора доставити **билан стања и биланс успеха, са мишљењем овлашћеног ревизора** у случајевима где је то законом којим се уређују питања рачуноводства и ревизије прописано, за последње три доступне обрачунске године, односно, ако је понуђач регистрован касније, за период од регистрације. **Потврда НБС, одељење за принудну наплату**, да субјект није био неликвидан за период од најмање шест месеци пре истека рока за подношење понуда.

Напомена: Потврда НБС, одељење за принудну наплату мора бити после датума објављивања јавног позива

3.7.Референц листа понуђача

Услов Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 3 обрачунских година (2014, 2015. и 2016.) за **Партију 1** остварио пословни приход по основу изведених радова на изградњи и реконструкцији фекалне канализације у минималном износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ, за **Партију 2** остварио пословни приход по основу изведених радова на изградњи и реконструкцији фекалне канализације у минималном износу од 24.000.000,00 динара без ПДВ, за **Партију 3** остварио пословни приход по основу изведених радова на изградњи и реконструкцији фекалне канализације у минималном износу од 20.000.000,00 динара без ПДВ, за **Партију 4** остварио пословни приход по основу изведених радова на изградњи и реконструкцији фекалне канализације у минималном износу од 20.000.000,00 динара без ПДВ, за **Партију 5** остварио пословни приход по основу изведених радова на изградњи и реконструкцији фекалне канализације у минималном износу од 3.500.000,00 динара без ПДВ, за **Партију 6** остварио пословни приход по основу изведених радова на изградњи и реконструкцији фекалне канализације у минималном износу од 6.000.000,00 динара без ПДВ, као и најмање једну црпну станицу са две или више пумпи, без обзира на снагу и висину дизања.

(Наручилац ће признати и следеће радове: општи радови на изградњи цевовода, грађевински радови полагања цеви, монтажа замена цеви, постављање система цеви, радови на замени цевовода, радови на изградњи цевовода за кишницу изградња црпних станица).

Доказ: Навести вредности изведених радова у образцу бр. 4 који је саставни део конкурсне документације, за предходне три године, а која се доказује потврдама за референцу образац бр. 4а са фотокопијом окончаних ситуација или задњих привремених ситуација.

НАПОМЕНА; понуђачи испуњеност додатних услова из тачка: 3.2. Кадровска опремљеност Понуђача, 3.3 Технолошка опремљеност понуђача, 3.6 Финансијски услови и 3.7.Референц листа понуђача доказују на тај начин што уз понуду обавезно достављају попуњене, потписане и оверене одговарајуће обрасце који су саставни део конкурсне документације и достављањем потписане и оверене изјаве број 2а која је саставни део конкурсне документације. Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија – а може и од осталих понуђача – затражити копије захтеваних доказа из конкурсне документације, а може затражити и на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки које је већ спровео. Уколико понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 дана не достави тражене доказе његова ће понуда бити **ОДБИЈЕНА као **НЕПРИХВАТЉИВА**.**

4. ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107 ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци

Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, при чему ће посебно навести разлоге обуставе поступка, одлучи о трошковима припремања понуди и да да упутство о правном средству и да исту објави, у року од три дана од дана донишења, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Против одлуке о обустави поступка понуђачи могу поднети Захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.

У року од пет дана од коначности одлуке о обустави поступка наручилац ће на Порталу јавних набавки и својој интернет страници објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К ЗЈН.

5. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. Захтев за заштиту права мора да садржи све податке из члана 151. става 1. тачке од 1) до 7) Закона о јавним набавкама. Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из наведеног члана ЗЈН, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Закључак којим се захтев за заштиту права одбацује наручилац ће доставити подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2 ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре рока за подношење понуда, а након истека рока од седам дана од пре истека рока за подношење понуда, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да захтев достави на начин да га Републичка комисија за заштиту права и наручилац приме у најкраћем могућем року. Ако се захтев доставља непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је захтев достављен дана када је пријем одбијен.

Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда банке о уплати таксе из члан 156. став 1. тачка 2) и 4). Закона о јавним набавкама из које се види да је уплата коначно реализована.

Такса се плаћа у износу од 120.000,00 динара, како следи:

сврха плаћања	Републичка административна такса за јавну набавку, редни број _____
корисник/прималац	Буџет Републике Србије
шифра плаћања	153
број рачуна	840-30678845-06
број модела	97
позив на број	50-016

Упутство о уплати таксе, и допунско упутство о уплати таксе и докзу о уплаћеној (реализованој уплати) такси дато је на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, на интернет адреси <http://www.kjn.gov.rs/>.

5.1. Последице поднетог захтева

У складу са чланом 149. став 9. ЗЈН поднети захтев не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке а у складу са одредбама члана 150 ЗЈН.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтву за заштиту права.

Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из претходног става конкурсне документације пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке.

**6. ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ КОЈЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ НА ОРИГИНАЛНИМ
ОБРАСЦИМА НАРУЧИОЦА:**

С А Д Р Ж А Ј

- Образац бр. 1. - ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ,
Образац бр. 1б. - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ,
Образац бр. 1в. - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ,
Образац бр. 2. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
Образац бр. 2а. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА
Образац бр. 3. - ПОНУДА
Образац бр. 3а - СТРУКТУРА ЦЕНА
Образац бр. 3/1, - ПОНУДА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ А РАДОВА
Образац бр. 4. - РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА
Образац бр. 4а. - ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
Образац бр. 5. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Образац бр. 6. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О САМОСТАЛНОМ НАСТУПАЊУ
Образац бр. 6а, - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Образац бр. 6б. - ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Образац бр. 7. - КАДРОВСКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА
Образац бр. 8. - ТЕХНОЛОШКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА
Образац бр. 9. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ ПОСТОЈИ СУКОБ ИНТЕРЕСА
Образац бр. 10.- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ЗА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
Образац бр. 12. - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Образац бр 13. - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Образац бр. 14. - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75.СТАВ
2.ЗАКОНА
Образац бр. 15. - МОДЕЛ УГОВОРА
Образац бр. 16. - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ КАВЛИФИКАЦИЈЕ
ПРИЛОГ бр. 1. - Менично писмо - овлашћење – за озбиљност понуде
ПРИЛОЗИ-Изводи из пројекта

ОБРАЗАЦ бр. 1. за ПАРТИЈУ 1, за ПАРТИЈУ 2, за ПАРТИЈУ 3, за ПАРТИЈУ 4, за ПАРТИЈУ 5, за ПАРТИЈУ 6, за СВЕ партије (заокружи)

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Назив Понуђача	
Адреса Понуђача	
Матични број Понуђача	
Порески идентификациони број Понуђача (ПИБ)	
Особа за контакт	
Електронска пошта Понуђача (е-маил)	
Телефон	
Телефакс	
Текући рачун Понуђача и назив банке	

1. Понуду дајем: (заокружити и податке уписати за а), б) или в)

а) самостално,

б) са подизвођачем:

1. _____
2. _____
3. _____

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду:

1. _____
2. _____
3. _____

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

Напомене:

- У случају да Понуђачи подносе заједничку понуду, образац понуде потписује и печатом оверава учесник у заједничкој понуди којег су Споразумом одредили и овластили учесници у заједничкој понуди.
- У случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија, Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно (по потреби овај образац се може копирати).

ОБРАЗАЦ бр. 16. за ПАРТИЈУ 1, за ПАРТИЈУ 2 , за ПАРТИЈУ 3 ,за ПАРТИЈУ 4, за ПАРТИЈУ 5 , за ПАРТИЈУ 6, за СВЕ партије (заокружи)

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ	
Назив подизвођача	
Адреса подизвођача	
Матични број подизвођача	
Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ)	
Особа за контакт	
Електронска пошта подизвођача (е-маил)	
Телефон/факс	

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:

- Образац 16. "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они Понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.
- Уколико Понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за савког подизвођача и доставити уз понуду.

ОБРАЗАЦ бр. 1в. за ПАРТИЈУ 1, за ПАРТИЈУ 2, за ПАРТИЈУ 3, за ПАРТИЈУ 4, за ПАРТИЈУ 5, за ПАРТИЈУ 6, за СВЕ партије (заокружи)

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ	
Назив Понуђача	
Адреса Понуђача	
Матични број Понуђача	
Порески идентификациони број Понуђача (ПИБ)	
Особа за контакт	
Електронска пошта Понуђача (е-маил)	
Телефон/факс	
Текући рачун Понуђача и назив банке	

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:

- Образац 1в. "Подаци о Понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" попуњавају само они Понуђачи који подносе заједничку понуду, у том случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког Понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Образац бр.2.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

1. Понуђач _____ из _____, улица _____ број _____, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке **ЈН ОП 1.3.62 /2017 Радови на изградњи цевовода за воду и фекалну канализацију по партијама**

2. Такође, понуђач се обавезује да ће, у случају да наручилац – пре доношења одлуке о додели уговора - то од њега затражи, доставити копије захтеваних доказа из конкурсне документације или оригиналне доказе на увид или оверених копија свих или појединих доказа, како то од њега наручилац буде захтевао и у роковима које одреди наручилац а који не може бити краћи од 5 дана.

3. Понуђач потврђује да је упознат са чињеницом да ће његова понуда бити одбијена као неприхватљива у случају да не достави тражене доказе на начин и у року који одреди наручилац.

Датум

Потпис овлашћеног лица
понуђача

М.П.

Образац бр.2.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

1. Понуђач _____ из _____, улица _____ број _____ и

подизвођач _____ из _____, улица _____ број _____, под пуном материјалном и кривичном

одговорношћу, потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке **ЈН ОП 1.3.62 /2017 Радови на изградњи цевовода за воду и фекалну канализацију по партијама**

2. Такође, понуђач се обавезује да ће, у случају да наручилац – пре доношења одлуке о додели уговора - то од њега затражи, доставити копије захтеваних доказа из конкурсне документације или оригиналне доказе на увид или оверених копија свих или појединих доказа, како то од њега наручилац буде захтевао и у роковима које одреди наручилац а који не може бити краћи од 5 дана.

3. Понуђач потврђује да је упознат са чињеницом да ће његова понуда бити одбијена као неприхватљива у случају да не достави тражене доказе на начин и у року који одреди наручилац.

НАПОМЕНА: Попуњену Изјаву понуђача и подизвођача оверавају печатом и потписују понуђач и подизвођач, само уколико понуђач наступа са подизвођачем, а у случају већег броја подизвођача, понуђач мора овај образац копирати, попунити и заједно са сваким подизвођачем потисати и оверити печатом.

Датум

М.П

Потпис овлашћеног лица понуђача

Потпис овлашћеног лица подизвођача

М.П

Образац бр.2.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

1. Понуђач / носилац групе понуђача _____ из _____, улица _____ број _____, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке **ЈН ОП 1.3.62 /2017 Радови на изградњи цевовода за воду и фекалну канализацију по партијама**

2. Такође, понуђач се обавезује да ће, у случају да наручилац – пре доношења одлуке о додели уговора - то од њега затражи, доставити копије захтеваних доказа из конкурсне документације или оригиналне доказе на увид или оверених копија свих или појединих доказа, како то од њега наручилац буде захтевао и у роковима које одреди наручилац а који не може бити краћи од 5 дана.

3. Понуђач потврђује да је упознат са чињеницом да ће његова понуда бити одбијена као неприхватљива у случају да не достави тражене доказе на начин и у року који одреди наручилац.

НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде Изјаву понуђача и сви учесници групе понуђача потписују и оверавају печатом чиме потврђује да сваки понуђач из групе понуђача испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Датум

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача/носиоца групе понуђача

Учесник у заједничкој понуди

М.П.

Учесник у заједничкој понуди

М.П.

Образац бр. 2а.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

**ИЗЈАВУ
О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА**

1. Понуђач _____ из _____, улица _____ број _____, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке **ЈН ОП 1.3.62 /2017 Радови на изградњи цевовода за воду и фекалну канализацију по партијама**

2. Такође, понуђач се обавезује да ће, у случају да наручилац – пре доношења одлуке о додели уговора - то од њега затражи, доставити копије захтеваних доказа из конкурсне документације или оригиналне доказе на увид или оверених копија свих или појединих доказа, како то од њега наручилац буде захтевао и у роковима које одреди наручилац а који не може бити краћи од 5 дана.

3. Понуђач потврђује да је упознат са чињеницом да ће његова понуда бити одбијена као неприхватљива у случају да не достави тражене доказе на начин и у року који одреди наручилац.

Датум

Потпис овлашћеног лица
понуђача

М.П.

Образац бр. 2а.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

1. Понуђач / носилац групе понуђача _____
из _____, улица _____ број _____,
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да испуњава додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке **ЈН ОП 1.3.62 /2017 Радови на изградњи
цевовода за воду и фекалну канализацију по партијама**

2. Такође, понуђач се обавезује да ће, у случају да наручилац – пре доношења одлуке о додели уговора - то од њега затражи, доставити копије захтеваних доказа из конкурсне документације или оригиналне доказе на увид или оверених копија свих или појединих доказа, како то од њега наручилац буде захтевао и у роковима које одреди наручилац а који не може бити краћи од 5 дана.

3. Понуђач потврђује да је упознат са чињеницом да ће његова понуда бити одбијена као неприхватљива у случају да не достави тражене доказе на начин и у року који одреди наручилац.

НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде Изјаву понуђача и сви учесници групе понуђача потписују и оверавају печатом чиме потврђује да сваки понуђач из групе понуђача испуњава додатне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Датум

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача/носиоца групе понуђача

Учесник у заједничкој понуди

М.П.

Учесник у заједничкој понуди

М.П.

ПОНУДА

Партија 1: Изградња система сакупљања отпадних вода у Ужичкој улици у Костолцу -2 део

1. Понуда бр. _____ од _____. 2017. године за јавну набавку радова, ЈН ОП бр. **1.3.62/2017** за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

2. Укупна цена са свим позицијама без ПДВ-а _____ динара.
(дати збирни износ цене)

3. ПДВ од 20% _____ динара.
(дати износ ПДВ-а, 20% од понуђене цене)

4. Укупна цена са свим позицијама са ПДВ-ом _____ динара.
(на збирни износ цене додати износ пореза)

5. Рок плаћања износи _____ календарских дана од дана пријема рачуна-
ситуације. (не краћи од 20 дана и не дужи од 45 дана)

6. Рок важења понуде износи _____ дана од дана отварања
понуда. (несме бити краћи од 90 дана од дана отварања понуде)

7. Гарантни рок износи _____ месеци.
(гарантни рок не може бити краћи од 2 године)

8. Рока извршења _____ календарских дана.
(рок извршења не може бити дужи од 90 радних дана)

9. Висина аванса: а) без аванса б) аванс у износу од _____ %
(висина аванса не може бити већа од 30% од понуђене цене)

10. Набавка ће се извршити са подизвођачем-има у _____ % од укупне вредности
набавке. Део набавке који ће се извршити преко подизвођача састоји се од следећих
радова:

11. Обавезујемо се да ћемо са реализацијом радова отпочети у року **три дана** од
увођења у посао од стране Наручиоца.

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

Напомене:

- У случају да понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде (по потреби овај образац се може копирати).

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA					
FEKALNA KANALIZACIJA U ULICI UŽIČKA II DEO U KOSTOLCU					
red. b	OPIS - VRSTA RADOVA	j.m.	količ.	jed.cena	IZNOS
I. PREDHODNI RADOVI					
1.	Obeležavanje trase. Pre početka radova na iskopu za cevovod potrebno je obeležiti trasu sa svim njenim elementima (revizionna okna, priključci, položaj vodovoda, kablova, toplovoda, železničkih pruga...). Obračun po m' obeležene trase.	m ¹	234,0		
2.	Rušenje kolovoza. Na mestu prolaska cevovoda ispod kolovoza od asvalta, potrebno je izvršiti raskopavanje istog za 20 cm šire od predviđene širine rova. Obračun po m2 porušene kolovozne konstrukcije.	m ²	257,40		
3.	Popravka kolovoza. Po završenom zatrpavanju i nabijanju rova izvršiti popravku kolovoza od asvalta, odnosno dovodjenje istog u prvobitno stanje. Obračun po m2 izvršenih radova.	m ²	257,40		
SVEGA PREDHODNI RADOVI :					
II. ZEMLJANI RADOVI					
1.	Iskop. Mašinski i ručni iskop rova u zemljištu II i III kategorije. Trasa rova mora u svemu odgovarati urbanističko-tehničkim uslovima i ovom projektu. Rov mora biti pravougaonog poprečnog preseka, a iskopani materijal odlagati na najmanje 1,0 m od ivice rova. Prilikom iskopa rova odmah vršiti razupiranje rova zdravom gradjom 20 cm iznad kote terena, tako da se obezbedi stoprocentna sigurnost rada u rovu. Ukoliko se pri iskopu naidje na podzemne instalacije ili objekte, izvodjač radova je dužan da izvrši obezbedjenje istih. U cenu iskopa uračunati su: iskop, obezbedjenje podzemnih instalacija, deponovanje zemlje na 1,0 m od ivice rova, grubo planiranje dna rova, radna snaga i mehanizacija, ev. crpenje podzemne vode i svi drugi troškovi koji terete ovu poziciju. Obračun po m3 izvršenog iskopa:	m ³	576,03		
1.1.	Iskop od 0 - 2 m ukupno:	m ³	421,20		
	Mašinski iskop 80%	m ³	336,96		
	Ručni iskop 20%	m ³	84,24		
1.2.	Iskop od 2 - 4 m ukupno:	m ³	154,83		
	Mašinski iskop 80%	m ³	123,86		
	Ručni iskop 20%	m ³	30,966		
1.3.	Iskop od 4 - 6 m ukupno:	m ³	0,00		
	Mašinski iskop 80%	m ³	0,00		
	Ručni iskop 20%	m ³	0,00		
2.	Ručni Iskop za revizione silaze. Na mestima gde su predviđeni revizionni silazi izvršiti ručno proširenje i produbljenje rova u svemu prema priloženim detaljima revizionih silaza. Opis pozicije kao pod tačkom 1. Obračun po m3 iskopane zemlje.	m ³	9,62		

3.	Planiranje dna rova. Pre polaganja cevi izvršiti fino planiranje dna rova prema kotama i padovima iz podužnog profila. Ukoliko se konstatuje da je potrebno još kopati da bi se postigao projektovani nagib, iskopati do potrebne kote, a ukoliko je iskopano više nego što treba, zatrpiti peskom i nabiti pa isplanirati dno prema projektovanom padu, a o trošku izvodjača radova. Obračun po m2 isplanirane površine.	m ²	210,60		
4.	Pesak. Nabavka, transport i ugradnja srednjeznog rečnog peska u rov. Prvo se ubacuje sloj od 10 cm kao tampon sloj ispod cevi, a po završenoj montaži cevi i hidrauličkom ispitivanju, ubacuje se pesak oko cevi sa pažljivim podbijanjem i do 20 cm iznad temena cevi. Po završenom ubacivanju peska isplanirati gornji sloj. Obračun po m3 ubačenog peska u rov.	m ³	105,30		
5.	Zatrpavanje rova. Po završenom ubacivanju peska izvršiti zatrpavanje rova šljunkom prirodne mešavine na delu ispod saobraćajnica i trotoara, u slojevima od po 30 cm. Obračun po m3 ubačenog šljunka.	m ³	480,35		
6.	Transport iskopanog materijala. U toku iskopa, sav iskopani materijal utovarivati na vozila i odmah transportovati na mesto koje odredi Nadzorni organ (do 5 km udaljenosti) i tamo grubo isplanirati. Obračun po m3 izveženog materijala.	m ³	585,65		
SVEGA ZEMLJANI RADOVI :					
III. TESARSKI RADOVI					
		j.m.	količ.	jed.cena	IZNOS
1.	Razupiranje rova. Radi osiguranja bočnih strana rova od zarušavanja, potrebno je izvršiti dvostruko razupiranje rova zdravom gradjom, u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova, tako da se obezbedi potpuna zaštita radnika u rovu i neometana montaža cevi. Predlaže se razupiranje rova metalnom kliznom oplatom, zbog intenzivnog saobraćajnog prometa i relativno velike dubine rova. Jedinичnom cenom obuhvaćeni su: nabavka, transport, montaža, demontaža, čišćenje i sortiranje podgrade-oplate, odnosno transport, montaža i demontaža metalne oplata. Obračun po m2 razuprte površine rova, sa prosečnom cenom za drvenu, odnosno metalnu oplatu.	m ²	1.280,07		
SVEGA TESARSKI RADOVI :					

IV. BETONSKI RADOVI		j.m.	količ.	jed.cena	IZNOS
1.	Reviziona okna. Nabavka, transport i ugradnja revizionih okana od armirano-betonskih prstenova $\Phi 1000$ mm MB30, sa završnim prstenom, na betonskoj montažnoj podlozi. Prstenove montirati sa bitumenskom masom na spojevima. Betonirati armirano-betonski prsten oko poklopca betonom MB 30, slično proizvodu "1. maj" - Lapovo, u svemu prema detalju armiranja iz projekta, važećim propisima i uputstvu proizvođača betonskih prstenova. Jedinicom cenom obuhvaćena je komplet izrada jednog m' revizionog silaza, izrada armirano-betonskog prstena oko liveno-gvozdenog rama šaht poklopca i izrada i obrada kinete. Obračun po m' komplet montiranog revizionog silaza.	m ¹	26,71		
SVEGA BETONSKI RADOVI :					
V. MONTERSKI RADOVI		j.m.	količ.	jed.cena	IZNOS
1.	Kanalizacione cevi. Nabavka, transport, raznošenje duž rova, spuštanje u rov i montaža PVC kanalizacionih cevi obodne krutosti SN8 kN/m ² , serije cevi S-16(SDR 34) proizvod "Peštana" iz Arandelovca ili drugog renomiranog proizvođača, sa spojem na naglavak i gumicu, u svemu prema tehničkom uputstvu i kotama iz podužnog profila. Obračun po m' ugradjenih cevi.				
	PVC cevi $\varnothing 200$ mm	m ¹	234,00		
2,	Šaht poklopci. Nabavka, transport do mesta ugradnje, bojenje minimumom u dva sloja i montaža liveno-gvozdenih šaht poklopaca po JUS. M.J6.226 zajedno sa ramom za teško saobraćajno opterećenje od 400 kN. Poklopci se ugradjuju tako da im gornja površina bude u ravni kolovoza, a za reviziono okno se fiksiraju preko rama koji je ubetoniran u betonski prsten. Obračun po komadu ugradjenog poklopca zajedno sa ramom.	kom	10		
3,	Penjalice. Nabavka, transport do mesta ugradnje, bojenje minimumom u dva sloja i montaža liveno-gvozdenih penjalica po JUS M.J6.285. U reviziono okno ugraditi penjalice na svakih 30 cm naizmenično, smaknute od ose za po 5 cm levo i desno. Obračun po komadu ugradjene penjalice.	kom	82		
4,	Izrada spoja na postojeći revizioni šaht. Izraditi spoj nove fekalne kanalizacije na postojeći (ulivni) revizioni silaz u svemu prema projektu i podužnom profilu. Obračun po komadu izvedenog spoja.	kom	1		
SVEGA MONTERSKI RADOVI :					

VI. OSTALI RADOVI		j.m.	količ.	jed.cena	IZNOS
1.	Hidrauličko ispitivanje. Izvršiti hidrauličko ispitivanje položene kanalizacije na probni pritisak u svemu prema datim uputstvima i uputstvima nadležnog komunalnog preduzeća i tehničkim uslovima, a u prisustvu Nadzornog organa. Obračun po m' ispitane mreže.	m ¹	234,00		
2.	Geodetsko snimanje. Pre zatrpavanja rova izvršiti geodetsko snimanje izvedenog stanja i njegovo unošenje u katastar podzemnih instalacija. Obračun po m' kartirane mreže.	m ¹	234,00		
3.	Obezbeđenje postojećih podzemnih instalacija. Ukoliko eventualno dođe do oštećenja postojećih podzemnih instalacija (vodovod, kablovi, kućni priključci...) nepažnjom izvođača radova, isti je dužan da o svom trošku iste dovede u ispravno stanje. Ukoliko do oštećenja dođe iz drugih razloga, izvođač radova je takođe dužan da ih dovede u ispravno stanje, ali o trošku investitora ili preduzeća zbog čijeg propusta je došlo do oštećenja. Obračun paušalno.	pauš			
4.	Obezbeđenje saobraćajnica. U toku izvodjenja radova, a na delu prolaska gradilišta kroz prometne saobraćajnice, izvršiti devijaciju te saobraćajnice i to tako da ista devijacija omogući nesmetan tok saobraćaja, kako motornog, tako i pešačkog, pomoću privremeno postavljene vertikalne signalizacije (saobraćajni znaci). Isto tako obezbediti ulaze u objekte i dvorišta duž cele ulice. Izmenu režima saobraćaja izvesti uz dozvolu nadležne saobraćajne inspekcije, konsultovanjem saobraćajnih stručnjaka i Nadzornog organa. Plaćanje se vrši samo u slučaju stvarno nastalih i izvedenih radova. U cenu ulazi izrada elaborata o izmeni režima saobraćaja dok traju radovi. Obračun paušalno.	pauš			
5.	Naknada za pričinjenu štetu. U toku izvodjenja radova može doći do pričinjavanja štete kao na primer: oštećenje ulaza u objekte i dvorišta, seča drveća, oštećenje zelenog pojasa, rušenje ograda, izmeštanje stubova, izmeštanje bubanj slivnika i slivničkih veza i drugo, potrebno je isplatiti naknadu i to samo u slučaju da se dokaže da je šteta učinjena. Obračun paušalno.	pauš			
SVEGA OSTALI RADOVI :					
REKAPITULACIJA					
I	PREDHODNI RADOVI				
II	ZEMLJANI RADOVI				
III	TESARSKI RADOVI				
IV	BETONSKI RADOVI				
V	MONTERSKI RADOVI				
VI	OSTALI RADOVI				
	UKUPNO SVI RADOVI :				

ПОНУДА

Партија 2: Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза

1. Понуда бр. _____ од _____. 2017. године за јавну набавку радова, ЈН ОП бр. 1.3.63/2017 за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

2. Укупна цена са свим позицијама без ПДВ-а _____ динара.
(дати збирни износ цене)

3. ПДВ од 20% _____ динара.
(дати износ ПДВ-а, 20% од понуђене цене)

4. Укупна цена са свим позицијама са ПДВ-ом _____ динара.
(на збирни износ цене додати износ пореза)

5. Рок плаћања износи _____ календарских дана од дана пријема рачуна-
ситуације. (не краћи од 20 дана и не дужи од 45 дана)

6. Рок важења понуде износи _____ дана од дана отварања
понуда. (несме бити краћи од 90 дана од дана отварања понуде)

7. Гарантни рок износи _____ месеци.
(гарантни рок не може бити краћи од 2 године)

8. Рока извршења _____ календарских дана.
(рок извршења не може бити дужи од 90 радних дана)

9. Висина аванса: а) без аванса б) аванс у износу од _____ %
(висина аванса не може бити већа од 30% од понуђене цене)

10. Набавка ће се извршити са подизвођачем-има у _____ % од укупне вредности
набавке. Део набавке који ће се извршити преко подизвођача састоји се од следећих
радова:

11. Обавезујемо се да ћемо са реализацијом радова отпочети у року **три дана** од
увођења у посао од стране Наручиоца.

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

Напомене:

- У случају да понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде (по потреби овај образац се може копирати).

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA						
Fekalna kanalizacija u ulici Milana Ajvaza						
L=179 m; širina rova B=1,0 m						
OPIS I VRSTA RADOVA	J. me re	Količina		Jed.cena		IZNOS
I PRETHODNI RADOVI						
1.Obeležavanje trase						
Pre početka radova na iskopu za cevovod potrebno je obeležiti trasu sa svim njenim elementima (trasu, revizionarna okna , priključci ...) Obračun po m'.						
	m'	179,00	x		=	
2.Rušenje kolovoza						
Na trasi kanalizacije potrebno je izvršiti raskopavanje i rušenje kolovoza od tucanika i uvaljanog šljunka kao i razbijanje asvalta sa pravilnim odsecanjem ivica za 20 cm šire od predviđene širine rova.U delu trase gde se rov približava ivici kolovoza izvršiti jednostrano zasecanje asvalta duž rova u širini od 20 cm Takođe, potrebno je izvršiti rušenje betonskih platoa na trasi cevovoda bilo da se oni nalaze ispod asfaltnog zastora ili su direktno na trasi kao završni sloj. Obračun po m2.						
kolovoz od rizle	m2	208,80	x		=	
kolovoz od asvalta	m2	6,00	x		=	
betonski trotoari i platoi d = 15 cm	m2	6,00	x		=	
3.Opravljanje kolovoza						
Po završenom zatrpavanju i nabijanju šljunka u rovu, izvršiti popravku kolovoza od rizle, odnosno asvalta, i to preko šljunka u rovu nasipanjem i stabilizacijom sloj tucanika krupnoće 0-31,5 mm debljine d=20 cm, zatim sloj asvalta BNS 22 d=7cm i sloj AB11 debljine d=5 cm, u svemu prema propisima, standardima i normativima predviđenim za tu vrstu radova, i u dogovoru sa nadzornim organom. Kod kolovoza od rizle debljina završnog sloja d=10-20 cm, u celoj širini ulice, a ne samo u rovu. Obračun po m2 popravljene kolovozne konstrukcije.						
kolovoz od rizle	m2	870,00	x		=	
kolovoz od asvalta	m2	6,00	x		=	
betonski platoi i trotoari d = 15 cm	m2	6,00	x		=	
SVEGA PRETHODNI RADOVI						

II ZEMLJANI RADOVI						
1. Iskop rova						
Mašinski i ručni iskop zemlje II i III kategorije. Trasa rova mora u svemu odgovarati urbanističko-tehničkim uslovima. Rov kopati pravougaonog preseka, a iskopani materijal deponovati najmanje na 1.0 m od ivice rova. Prilikom iskopa odmah vršiti razupiranje rova 20 cm iznad kote terena, tako da se obezbedi sigurnost u radu u rovu. Ukoliko se pri iskopu naiđe na podzemne instalacije ili objekte, potrebno je obezbediti ih shodno tehničkim standardima. U cenu iskopa uračunati iskop, obezbeđenje podzemnih instalacija, grubo planiranje dna rova i eventualno crpljenje podzemne vode.	m3	514,10				
Iskop od 0 do 2 m	m3	358,00				
mašinski 80 %	m3	286,40	x		=	
ručni 20 %	m3	71,60	x		=	
Iskop od 2 do 4 m	m3	156,10				
mašinski 80 %	m3	124,88	x		=	
ručni 20 %	m3	31,22	x		=	
2. Ručni iskop za RO						
Na mestima gde su predviđena revizionna okna izvršiti ručno proširenje za 30 cm levo i desno od rova i produbljenje rova kako bi se omogućilo montiranje armirano betonskih prefabrikovanih elemenata. Obračun po m3.	m3	35,70	x		=	
3. Planiranje dna rova						
Pre polaganja cevi potrebno je izvršiti fino ručno planiranje dna rova prema kotama i padovima iz podužnog profila. Ukoliko se konstatuje da na pojedinim deonicama treba izvršiti dokopavanje isto i izvršiti a ukoliko se konstatuje da je na nekim deonicama izvršeno prekopavanje izvršiti korekciju dodavanje peska i nabijanjem. Za dodavanje peskom u slučaju prekopavanja materijal i rad padaju na teret izvođača. Obračun po m3.	m2	179,00	x		=	
Izvršiti nabavku, transport i ugradnju srednjeg rečnog peska u rov i oko cevi. Prvo se ugrađuje sloj od 10 cm kao tampon ispod cevi a zatim se ugrađuje pesak oko cevi sa podbijanjem i iznad cevi se ugrađuje u sloju od 30 cm. Po polaganju i montaži cevi a pre zatrpavanja mufova obavezno izvršiti ispitivanje spojeva na vododrživost prema uputstvu nadzornog organa. Obračun po m3.	m3	116,40	x		=	
5. Zatrpavanje rova šljunkom						
Po završenoj ugradnji peska oko cevi izvršiti zatrpavanje rova šljunkom prirodne mešavine u slojevima od 15 - 20 cm sa potrebnim zbijanjem do zahtevane zbijenosti po tehničkim standardima na celoj dužini trase rova, kako na deonicama trase gde je kolovoz od asvalta vrši se zamena materijala, tako i na deonicama sa kolovozom od rizle, i u rov se ugrađuje šljunak od prirodne mešavine sa potrebnim sabijanjem u slojevima. Zatrpavanje šljunkom vrši se i oko montiranih revizionnih okana. Obračun po m3.	m3	-	x		=	
zatrpavanje zemljom iz iskopa	m3	433,40	x		=	
zatrpavanje šljunkom	m3					
6. Odvoz viška zemlje						
Sav višak zemljanog materijala, šuta od betona i skinutog asvalta utovariti u vozilo i odvesti na mesto koje odredi nadzorni organa (do 5 km udaljenosti) i izvršiti grubo planiranje na deponiji . Obračun po m3.	m3	549,80	x		=	
S V E G A Z E M L J A N I R A D O V I						

III TESARSKI RADOVI						
1.Razupiranje rova						
Radi osiguranja bočnih strana rova od zarušavanja, potrebno je izvršiti obostrano razupiranje rova, zdravom rezanom građom u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu posla da bi se obezbedila potpuna sigurnost radnika i neometana montaža cevi i ugradnja peska oko cevi.Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku , izradu i montažu podgrade kao i demontažu.Obračun po m2 podgrade.						
	m2	1.028,20	x		=	
S V E G A T E S A R S K I R A D O V I						
IV BETONSKI RADOVI						
1.Reviziona okna						
Nabavka, transport i montaža okana od armirano-betonskih prstenova fi 1000 MB 30.Prstenove montirati sa tako što se veza dva prstena na pero i žljeb oblaže bitumenskom masom kao bi se postigla nepropuna veza na spoju dva elementa ili gumenom zaptivkom. Jediničnom cenom je obuhvaćena izrada komplet 1 m revizionog silaza sa izradom AB prstena oko rama LG poklopca izrada podne ploče, obrada kinete i tampon od šljunka d=10 cm. Obračun po m' RO						
	m1	35,10	x		=	
S V E G A B E T O N S K I R A D O V I						
V MONTERSKI RADOVI						
1.Ulične kanalizacione PVC cevi SN8						
Nabavka, transport, raznošenje duž rova, spuštanje u rov i montaža PVC kanalizacionih troslojnih cevi za uličnu kanalizaciju obodne krutosti prstena SN8 kN/m2, proizvod "Peštana" iz Aranđelovca ili drugog renomiranog proizvođača, sa spojem na naglavak i gumicu, u svemu prema tehničkom uputstvu i kotama iz podužnog profila. Obračun po m' stvarno ugrađenih cevi.						
PVC fi 250, SN8	m1	179,00	x		=	
2.Šaht poklopci						
Nabavka, transport i montaža teških LG poklopaca JUS M.J6.224 sa perforacijama za kišnu kanalizaciju zajedno sa pripadajućim ramom za saobraćajno opterećenje od 400 kN. Poklopci se ugrađuju tako što je gornja ivica poklopca u ravni sa kolovozom a ram poklopca se fiksira za AB prsten oko rama preko ankeri.Obračun po komadu LG poklopca.						
	kom	11,00	x		=	
3.Penjalice						
Nabavka, transport i montaža LG penjalica DIN 1212. Pre montaže izvršiti antikorozionu zaštitu sa svim potrebnim predradnjama. U RO ugraditi penjalice na svakih 30 cm, smaknute od ose po 5 cm ulevo i udesno u cik-cak rasporedu. Obračun po komadu .						
	kom	113,00	x		=	
4. Izrada spoja fi 250 nove kanalizacije na postojeće reviziono okno u ulici Majakovskog sa obradom spoja do crnog sjaja. Obračun po komadu spoja.						
	kom	1,00	x		=	
S V E G A M O N T E R S K I R A D O V I						

VI OSTALI RADOVI					
1.Hidrauličko ispitivanje					
Izvršiti hidrauličko ispitivanje položene kanalizacije na probni pritisak, u svemu prema tehničkim uslovima i uputstvima u prisustvu koja vodi stručni nadzor.Obračun po m' ispitivanog cevovoda.					
	m'	179,00	x	=	
2.Geodetsko snimanje					
Izvršiti pre zatrpavanja geodetsko snimanje položaja i kota ugrađenog cevovoda i izvršiti unos u katastar podzemnih instalacija. Obračun po m' cevovoda.					
	m'	179,00	x	=	
3.Obezbeđenje podzemnih instalacija					
U toku radova potrebno je izvršiti obezbeđenje podzemnih instalacija koje su evidentirane kao i onih instalacija na koje se naiđe a nisu evidentirane.					
	paušalno			=	
4.Obezbeđenje saobraćaja u toku radova					
U toku radova potrebno je izvršiti izradu elaborata o izmeni režima saobraćaja a potom i obezbeđenje saobraćaja propisanom vertikalnom signalizacijom. Eventualno preusmeravanje saobraćaja raditi u saglasnosti sa nadležnom saobraćajnom inspekcijom a pešački saobraćaj obezbediti upozoravajućom trakom i obezbediti drvene prelaze sa rukohvatom preko rova radi omogućavanja normalnog korišćenja ulaza u dvorišta.					
	paušalno			=	
5. Nepredviđeni radovi.					
U toku izvođenja radova, ako se na trasi ili oko nje naiđe na prepreke kao što su bandere, podzemne ili nadzemne instalacije, elektro ili TT kablovi, iste pri otkopavanju treba obezbediti od pada ili oštećenja ili pak izmestiti uz prisustvo službi čije su instalacije. Ukoliko ipak dođe do oštećenja podzemnih instalacija greškom izvođača, on je dužan da ih dovede u ispravno stanje o svom trošku. Ova pozicija obuhvata i druge radove neophodne za završetak posla a koji nisu predviđeni ovim predmerom, kao što je razlika u dužinama i i dr. moguće razlike na licu mesta. Obračun cca do 5 % od ukupne sume.					
	paušalno			=	
SVEGA OSTALI RADOVI					
REKAPITULACIJA					
I PRETHODNI RADOVI					
II ZEMLJANI RADOVI					
III TESARSKI RADOVI					
IV BETONSKI RADOVI					
V MONTERSKI RADOVI					
VI OSTALI RADOVI					
				UKUPNO :	=

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA						
Fekalna kanalizacija u ulici Radovana Dragovića						
L=524 m; širina rova B=1,0 m	J.me re	Količina		Jed.cena		IZNOS
I PRETHODNI RADOVI						
1.Obeležavanje trase						
Pre početka radova na iskupu za cevovod potrebno je obeležiti trasu sa svim njenim elementima (trasu, revizionarna okna , priključci ...) Obračun po m'.	m'	524,00	x		=	
2.Rušenje kolovoza						
Na trasi kanalizacije potrebno je izvršiti raskopavanje i rušenje kolovoza od tucanika i uvaljanog šljunka kao i razbijanje asvalta sa pravilnim odsecanjem ivica za 20 cm šire od predviđene širine rova.U delu trase gde se rov približava ivici kolovoza izvršiti jednostrano zasecanje asvalta duž rova u širini od 20 cm Takođe, potrebno je izvršiti rušenje betonskih platoa na trasi cevovoda bilo da se oni nalaze ispod asvaltne zastore ili su direktno na trasi kao završni sloj. Obračun po m2.						
kolovoz od rizle	m2	-	x		=	
kolovoz od asvalta	m2	628,80	x		=	
betonski trotoari i platoi d = 15 cm	m2	-	x		=	
3.Opravka kolovoza						
Po završenom zatrpavanju i nabijanju šljunka u rovu, izvršiti popravku kolovoza od rizle, odnosno asvalta, i to preko šljunka u rovu nasipanjem i stabilizacijom sloj tucanika krupnoće 0-31,5 mm debljine d=20 cm, zatim sloj asvalta BNS 22 d=7cm i sloj AB11 debljine d=5 cm, u svemu prema propisima, standardima i normativima predviđenim za tu vrstu radova, i u dogovoru sa nadzornim organom. Kod kolovoza od rizle debljina završnog sloja d=10-20 cm, u celoj širini ulice, a ne samo u rovu. Obračun po m2						
popravljen kolovozne konstrukcije.						
kolovoz od rizle	m2	-	x		=	
kolovoz od asvalta	m2	628,80	x		=	
betonski platoi i trotoari d = 15 cm	m2	-	x		=	
S V E G A P R E T H O D N I R A D O V I						
II ZEMLJANI RADOVI						
1.Iskop rova						
Mašinski i ručni iskop zemlje II i III kategorije.Trasa rova mora u svemu odgovarati urbanističko-tehničkim uslovima. Rov kopati pravougaonog preseka, a iskopani materijal deponovati najmanje na 1.0 m od ivice rova. Prilikom iskopa odmah vršiti razupiranje rova 20 cm iznad kote terena, tako da se obezbedi sigurnost u radu u rovu.Ukoliko se pri iskupu naiđe na podzemne instalacije ili objekte, potrebno je obezbediti ih shodno tehničkim standardima.U cenu iskopa uračunati iskop, obezbeđenje podzemnih instalacija, grubo planiranje dna rova i eventualno crpljenje podzemne vode.						
Iskop od 0 do 2 m	m3	1.519,20				
mašinski 80 %	m3	1.048,00				
ručni 20 %	m3	838,40	x		=	
Iskop od 2 do 4 m	m3	209,60				
mašinski 80 %	m3	471,20				
ručni 20 %	m3	376,96	x		=	
	m3	94,24	x		=	
2.Ručni iskop za RO						
Na mestima gde su predviđena revizionarna okna izvršiti ručno proširenje za 30 cm levo i desno od rova i produbljenje rova kako bi se omogućilo montiranje armirano betonskih prefabrikovanih elemenata Obračun po m3.						
	m3	116,70	x		=	

3. Planiranje dna rova Pre polaganja cevi potrebno je izvršiti fino ručno planiranje dna rova prema kotama i padovima iz podužnog profila. Ukoliko se konstatuje da na pojedinim deonicama treba izvršiti dokopavanje isto i izvršiti a ukoliko se konstatuje da je na nekim deonicama izvršeno prekopavanje izvršiti korekciju dodavanje peska i nabijanjem. Za dodavanje peskom u slučaju prekopavanja materijal i rad padaju na teret izvođača. Obračun po m3.						
	m2	524,00	x		=	
4. Pesak oko cevi Izvršiti nabavku, transport i ugradnju srednjeg rečnog peska u rov i oko cevi. Prvo se ugrađuje sloj od 10 cm kao tampon ispod cevi a zatim se ugrađuje pesak oko cevi sa podbijanjem i iznad cevi se ugrađuje u sloju od 30 cm. Po polaganju i montaži cevi a pre zatrpavanja mufova obavezno izvršiti ispitivanje spojeva na vododrživost prema uputstvu nadzornog organa. Obračun po m3.						
	m3	340,60	x		=	
5. Zatrpavanje rova šljunkom Po završenoj ugradnji peska oko cevi izvršiti zatrpavanje rova šljunkom prirodne mešavine u slojevima od 15 - 20 cm sa potrebnim zbijanjem do zahtevane zbijenosti po tehničkim standardima na celoj dužini trase rova, kako na deonicama trase gde je kolovoz od asvalta vrši se zamena materijala, tako i na deonicama sa kolovozom od rizle, i u rov se ugrađuje šljunak od prirodne mešavine sa potrebnim sabijanjem u slojevima. Zatrpavanje šljunkom vrši se i oko montiranih revizionih okana. Obračun po m3.						
zatrpavanje zemljom iz iskopa	m3	-	x		=	
zatrpavanje šljunkom	m3	1.295,30	x		=	
6. Odvoz viška zemlje Sav višak zemljanog materijala, štuta od betona i skinutog asvalta utovariti u vozilo i odvesti na mesto koje odredi nadzorni organa (do 5 km udanjenosti) i izvršiti grubo planiranje na deponiji . Obračun po m3.						
	m3	1.635,90	x		=	
SVEGA ZEMLJANI RADOVI						
III TESARSKI RADOVI						
1. Razupiranje rova Radi osiguranja bočnih strana rova od zarušavanja, potrebno je izvršiti obostrano razupiranje rova, zdravom rezanom građom u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu posla da bi se obezbedila potpuna sigurnost radnika i neometana montaža cevi i ugradnja peska oko cevi. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku , izradu i montažu podgrade kao i demontažu. Obračun po m2 podgrade						
	m2	3.038,40	x		=	
SVEGA TESARSKI RADOVI						
IV BETONSKI RADOVI						
1. Revizionna okna Nabavka, transport i montaža okana od armirano-betonskih prstenova fi 1000 MB 30. Prstenove montirati sa tako što se veza dva prstena na pero i žljeb oblaže bitumenskom masom kao bi se postigla nepropuna veza na spoju dva elementa ili gumenom zaptivkom. Jediničnom cenom je obuhvaćena izrada komplet 1 m revizionog silaza sa izradom AB prstena oko rama LG poklopca izrada podne ploče, obrada kinete i tampon od šljunka d=10 cm. Obračun po m' RO						
	m1	91,50	x		=	
SVEGA BETONSKI RADOVI						

V MONTERSKI RADOVI					
1.Ulične kanalizacione PVC cevi SN8					
Nabavka, transport, raznošenje duž rova, spuštanje u rov i montaža PVC kanalizacionih troslojnih cevi za uličnu kanalizaciju obodne krutosti prstena SN8 kN/m ² , proizvod "Peštana" iz Arandjelovca ili drugog renomiranog proizvođača, sa spojem na naglavak i gumicu, u svemu prema tehničkom uputstvu i kotama iz podužnog profila. Obračun po m' stvarno ugrađenih cevi.					
PVC fi 250, SN8	m1	524,00	x	=	
2.Šaht poklopci					
Nabavka, transport i montaža teških LG poklopaca JUS M.J6.224 sa perforacijama za kišnu kanalizaciju zajedno sa pripadajućim ramom za saobraćajno opterećenje od 400 kN. Poklopci se ugrađuju tako što je gornja ivica poklopca u ravni sa kolovozom a ram poklopca se fiksira za AB prsten oko rama preko anкера.Obračun po komadu LG poklopca.					
	kom	30,00	x	=	
3.Penjalice					
Nabavka, transport i montaža LG penjalica DIN 1212. Pre montaže izvršiti antikorozijsku zaštitu sa svim potrebnim predradnjama. U RO ugraditi penjalice na svakih 30 cm, smaknute od ose po 5 cm ulevo i udesno u cik-cak rasporedu. Obračun po komadu .					
	kom	295,00	x	=	
4. Izrada spoja fi 250 nove kanalizacije na postojeće reviziono okno u ulici Majakovskog sa obradom spoja do crnog sjaja. Obračun po komadu spoja.					
	kom	1,00	x	=	
SVEGA MONTERSKI RADOVI					
VI OSTALI RADOVI					
1.Hidrauličko ispitivanje					
Izvršiti hidrauličko ispitivanje položene kanalizacije na probni pritisak, u svemu prema tehničkim uslovima i uputstvima u prisustvu lica koje vodi stručni nadzor.Obračun po m' ispitivanog cevovoda.					
	m'	524,00	x	=	
2.Geodetsko snimanje					
Izvršiti pre zatrpavanja geodetsko snimanje položaja i kota ugrađenog cevovoda i izvršiti unos u katastar podzemnih instalacija. Obračun po m' cevovoda.					
	m'	524,00	x	=	
3.Obezbeđenje podzemnih instalacija					
U toku radova potrebno je izvršiti obezbeđenje podzemnih instalacija koje su evidentirane kao i onih instalacija na koje se naiđe a nisu evidentirane.					
	paušalno			=	
4.Obezbeđenje saobraćaja u toku radova					
U toku radovana potrebno je izvršiti izradu elaborata o izmeni režima saobraćaja a potom i obezbeđenje saobraćaja propisanom vertikalnom signalizacijom. Eventualno preusmeravanje saobraćaja raditi u saglasnosti sa nadležnom saobraćajnom inspekcijom a pešački saobraćaj obezbediti upozoravajućom trakom i obezbediti drvene prelaze sa rukohvatom preko rova radi omogućavanja normalnog korišćenja ulaza u dvorišta.					
	paušalno			=	
5. Nepredviđeni radovi.					
U toku izvođenja radova, ako se na trasi ili oko nje naiđe na prepreke kao što su bandere, podzemne ili nadzemne instalacije, elektro ili TT kablovi, iste pri otkopavanju treba obezbediti od pada ili oštećenja ili pak izmestiti uz prisustvo službi čije su instalacije. Ukoliko ipak dođe do oštećenja podzemnih instalacija greškom izvođača, on je dužan da ih dovede u ispravno stanje o svom trošku. Ova pozicija obuhvata i druge radove neophodne za završetak posla a koji nisu predviđeni ovim predmerom, kao što je razlika u dužinama i dr. moguće razlike na licu mesta. Obračun cca do 5 % od ukupne sume.					
	paušalno			=	
SVEGA OSTALI RADOVI					

REKAPITULACIJA						
I	PRETHODNI RADOVI					=
II	ZEMLJANI RADOVI					=
III	TESARSKI RADOVI					=
IV	BETONSKI RADOVI					=
V	MONTERSKI RADOVI					=
VI	OSTALI RADOVI					=
				UKUPNO :		=

Z B I R N A R E K A P I T U L A C I J A						
1	ULICA RADOVANA DRAGOVIĆA					
2	ULICA MILANA AJVAZA					
				UKUPNO :		

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

ПОНУДА

Партија 3: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској

1. Понуда бр. _____ од _____. 2017. године за јавну набавку радова, ЈН ОП бр. **1.3.66/2017** за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

2. Укупна цена са свим позицијама без ПДВ-а _____ динара.
(дати збирни износ цене)

3. ПДВ од 20% _____ динара.
(дати износ ПДВ-а, 20% од понуђене цене)

4. Укупна цена са свим позицијама са ПДВ-ом _____ динара.
(на збирни износ цене додати износ пореза)

5. Рок плаћања износи _____ календарских дана од дана пријема рачуна-
ситуације. (не краћи од 20 дана и не дужи од 45 дана)

6. Рок важења понуде износи _____ дана од дана отварања
понуда. (несме бити краћи од 90 дана од дана отварања понуде)

7. Гарантни рок износи _____ месеци.
(гарантни рок не може бити краћи од 2 године)

8. Рока извршења _____ календарских дана.
(рок извршења не може бити дужи од 90 радних дана)

9. Висина аванса: а) без аванса б) аванс у износу од _____ %
(висина аванса не може бити већа од 30% од понуђене цене)

10. Набавка ће се извршити са подизвођачем-има у _____ % од укупне вредности
набавке. Део набавке који ће се извршити преко подизвођача састоји се од следећих
радова:

11. Обавезујемо се да ћемо са реализацијом радова отпочети у року **три дана** од
увођења у посао од стране Наручиоца.

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

Напомене:

- У случају да понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде (по потреби овај образац се може копирати).

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA SEKUNDARNOG KOLEKTORA 1					
Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Količina	Jedinična cena	Iznos
I. PRIPREMNI RADOVI					
1.	Pre početka građenja obnoviti poligonu mrežu, izvršiti geodetsko snimanje i obeležavanje trase na terenu, snimanje profila, izvršiti osiguranje elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti redovna kontrola izvršenih radova i održavanje geodetske mreže. Predviđa se izvršenje kontrolnih generalnih i detaljnih nivelmana sa postavljanjem pomoćnih stalnih tačaka, tako da maksimalni razmak između stalnih tačaka iznosi 250 m'. Geodetsko praćenje radova u toku realizacije. Obračun po m'.	m'	188,15		
2	Obezbeđenje gradilišta, obezbeđenje pešačkih prelaza preko rova i regulisanje saobraćaja na deonicama u unutrašnjosti naselja.	pauš.			
3	Šlicovanje, razbijanje, deponovanje i vraćanje u prvobitno stanje trotoara, saobraćajnih i ostalih putnih površina, prilazi ka kućama i sl. Cenom obuhvatiti sav neophodan rad i opremu. Cena po m ² , odnosno m ³ ugrađenog materijala				
	Makadamski put				
	Zbijeni tucanik promera zrna D=0/31,5mm u debljini od 25cm	m ³	38,00		
4	Predvideti u okviru radova privremeno crpljenje vodom tokom izvođenja. Cenom obuhvatiti sve okolnosti pravilnog crpljenja vode kako bi se svi radovi odvijali pravilno i nesmetano (pumpe, creva, nafta i sl.). Obračun po času kada se vrši crpljenje vode. Predvideti pumpe većeg kapaciteta ili više manjih.	čas	16		
5	Ograđivanje i obezbeđenje privremenih mesta za skladištenje cevovoda, šljunka, peska i ostalog materijala i alata na mestima koje obezbedi Investitor za sve vreme trajanja radova. Nakon završetka radova sve vratiti u prvobitno stanje. Obračun paušalno.	pauš.			
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:					
II. ZEMLJANI RADOVI					
1.	Kombinovati iskop rova za cevovod mašinski 90%, ručno 10% u materijalu II i III kategorije. Obračun količina iskopa izvršiti na osnovu stvarno izvršenog iskopa prema podužnom profilu i širini rova od 1.0m'. Prilikom iskopa rova zemljani materijal odbacuje se na jednu stranu ne bliže od 80 cm od ivice rova. Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro). U cenu iskopa uračunat je sav rad, materijal, odbacivanje iskopanog materijala, iskop u mokrom i vlažnom zemljištu, iskop sa žilama i korenjem i razupiranjem rova. Obračun po m ³ iskopa.				
	iskop od 0-2m				
	mašinski iskop	m ³	258,32		
	ručni iskop	m ³	28,70		
	iskop od 2-4m				
	mašinski iskop	m ³	8,10		
	ručni iskop	m ³	0,90		

2	Kombinovati iskop rova za revizionna okna mašinski 90%, ručno 10% u materijalu II i III kategorije. Obračun količina iskopa izvršiti na osnovu stvarno izvršenog iskopa. Prilikom iskopa rova zemljani materijal odbacuje se na jednu stranu ne bliže od 80 cm od ivice rova. Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro). U cenu iskopa uračunat je sav rad, materijal, odbacivanje iskopanog materijala, iskop u mokrom i vlažnom zemljištu, iskop sa žilama i korenjem i razupiranjem rova. Obračun po m ³ iskopa.				
	iskop od 0-2m				
	mašinski iskop	m ³	16,07		
	ručni iskop	m ³	1,79		
	iskop od 2-4m				
	mašinski iskop	m ³	1,11		
	ručni iskop	m ³	0,12		
3	Ručno planiranje dna rova u zemljištu sa tačnošću +- 2 cm, prema projektovanim kotama, sa prosečnim iskopom od 0.05 m ³ /m ² i izbacivanjem iskopane zemlje van rova. Obračun se vrši po m ² isplanirane površine.	m ²	161,81		
4	Nabavka, transport i ugradnja peska na gradilište za zaštitu cevi u rovu. Voditi strogo računa o slojevima peska iznad cevi u svemu prema grafičkoj dokumentaciji rova. U obračun ulazi utovar, transport, istovar kao i potreban alat i radna snaga. Pesak prvo postaviti na dno rova u sloju 10cm i potom položiti cev. Nakon toga popuniti prostor oko i iznad cevi sa nabijanjem (ili kvašenjem) kako bi se izbeglo sleganje. Obračun je po m ³ .	m ³	58,50		
5	Nabavka , transport i ugradnja šljunka granulacije 0/63 iznad sloja peska do kote završnog sloja rova. Prilikom ugradnje šljunka vršiti nabijanje slojeva sa vibropločom. Šljunkom takođe izvršiti zatrpavanje prostora između iskopa za revizionna okna i ugrađenih revizionnih okana. Obračun po m ³ tako ugrađenog šljunka. Cenom obuhvatiti sav potreban alat i radnu snagu.	m ³	175,31		
7	Utovar i odvoz viška zemlje od iskopa, na daljinu do 5 km, mašinskim putem na deponiju koju odredi Nadzorni organ, sa grubim planiranjem na deponiji. Obračun po m ³ odvežene zemlje.	m ³	315,10		
8	Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne granulacije ispod ploča šahtova u sloju od 10 cm. Obračun po m ³ šljunka.	m ³	0,72		
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :					
III. BETONSKI RADOVI					
1	Izrada unutrašnjeg dela revizionnog okna unutrašnjeg prečnika 1000 mm sa oblikovanjem kinete pravilnog oblika i krivina, nearmiranim betonom MB 20 u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Obračun po m ³ ugrađenog betona .	m ³	1,35		

2	Nabavka, transport i ugradnja tipskog armiranobetonskog elementa kinete sa donjom pločom d=12cm od vodonepropusnog betona MB 40. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog gotovog AB prstena.				
	AB prsten Ø1000x1000mm	kom	6		
3	Nabavka, transport i ugradnja tipskih armirano-betonskih prstenova za šahtove bez donje ploče i završnog prstena u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog gotovog AB prstena.				
	AB prsten Ø1000x500mm	kom	2		
	AB prsten Ø1000x250mm	kom	6		
4	Nabavka, transport i ugradnja tipskih armirano-betonskih završnih prstenova za šahtove Ø 1000/Ø600x600 u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog prstena.	kom	6		
5	Nabavka, transport i ugradnja tipskog betonskog prstena za poklopac u svemu prema detaljima datim na crtežu. Obračun po komadu ugrađenog prstena.	kom	6		
UKUPNO BETONSKI RADOVI:					
IV. MONTAŽNI RADOVI					
1	Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih cevi od PVC-a SN-4. Cevi se spajaju na muf sa gumicom. Cevi postaviti u projektovanom nagibu, a posle prijema ugrađenih cevi od strane Nadzornog organa pristupiti delimičnom zatrpavanju i hidrauličkoj probi. Obračun po m' montirane cevi uvećane za 3%.				
	ND 250, SN4	m'	194		
2	Nabavka, transport i montaža liveno - gvozdene poklopca za šahtove, zajedno sa ramom za ugradnju, kružnog otvora prečnika Ø600mm, bez otvora na poklopcu, za srednje težak saobraćaj. Ram poklopca se postavlja na oplatu šahta pri njegovom izvođenju i betonira se zajedno sa pločom. Poklopac ugraditi u ravni terena. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.	kom.	6		
3	Nabavka, transport, montaža i demontaža odgovarajuće opreme za razupiranje rova koji je preko 1.0m dubine. Obračun po m ² ukupne dužine rova.	m ²	688		
4	Nabavka, transport i ugradnja umetaka za spajanje (prodore) kanalizacionih cevi sa betonskim šahtovima. Obračun po komadu.				
	DN250/L250	kom.	13,00		

5	Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdених penjalica prema JUS M. J6. 226. Penjalice postaviti u dva reda naizmenično sa međusobnim razmakom 30 cm po visini. Po završenom ugrađivanju, penjalice očistiti i premazati antikorozivnom bojom. Obračun po komadu ugrađene penjalice.	kom.	30		
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI :					
V. OSTALI RADOVI					
1	Ispitivanje kolektora na vodonepropusnost pod hidrauličkim pritiskom. Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se ne pregledaju svi delovi kolektora (spojevi i cevi). Kolektor ispitati prema priloženom uputstvu. Obračun se po m' ispitanoг cevovoda.	m'	188,15		
2	Snimanje izvedenog stanja radi unošenja podataka u katastar. Nakon završenih radova snimiti i ucrtati mrežu sa svim objektima na njoj. Plaća se po m' snimljenog cevovoda.	m'	188,15		
3	Otkrivanje postojećih podzemnih instalacija (elektro, tt, vodovod i sl.) ručnim šlicovanjem poprečnih rovova širine 0,40 m, dubine 1,0 m i prosečne dužine oko 2m a na svakih 50 m duž trase ili na drugi način primenom detektora. Obračun po komadu poprečnog profila.	kom	4		
4	Izrada elaborata izvedenog stanja po uputstvu nadzornog organa. Obračun paušalno.	pauš.			
5	Troškovi nadzora u toku izvođenja radova (2,5% od investicione vrednosti).				
6	Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom i neophodni radovi koje odobri nadzorni organ. Maksimalan iznos ~5% od svih radova.				
UKUPNO OSTALI RADOVI:					
REKAPITULACIJA za SEKUNDARNI KOLEKTOR 1 :					
I. PRIPREMNI RADOVI					
II. ZEMLJANI RADOVI					
III. BETONSKI RADOVI					
IV. MONTAŽNI RADOVI					
V. OSTALI RADOVI					
UKUPNO:					

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA SEKUNDARNOG KOLEKTORA 2

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Količina	Jedinična cena	Iznos
I. PRIPREMNI RADOVI					
1.	Pre početka građenja obnoviti poligonu mrežu, izvršiti geodetsko snimanje i obeležavanje trase na terenu, snimanje profila, izvršiti osiguranje elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti redovna kontrola izvršenih radova i održavanje geodetske mreže. Predviđa se izvršenje kontrolnih generalnih i detaljnih nivelmana sa postavljanjem pomoćnih stalnih tačaka, tako da maksimalni razmak između stalnih tačaka iznosi 250 m'. Geodetsko praćenje radova u toku realizacije. Obračun po m'.	m'	130,77		
2	Obezbeđenje gradilišta, obezbeđenje pešačkih prelaza preko rova i regulisanje saobraćaja na deonicama u unutrašnjosti naselja.	pauš.			
3	Šlicovanje, razbijanje, deponovanje i vraćanje u prvobitno stanje trotoara, saobraćajnih i ostalih putnih površina, prilazi ka kućama i sl. Cenom obuhvatiti sav neophodan rad i opremu. Cena po m ² , odnosno m ³ ugrađenog materijala				
	Makadamski put				
	Zbijeni tucanik promera zrna D=0/31,5mm u debljini od 25cm	m ³	26,00		
4	Predvideti u okviru radova privremeno crpljenje vodom tokom izvođenja. Cenom obuhvatiti sve okolnosti pravilnog crpljenja vode kako bi se svi radovi odvijali pravilno i nesmetano (pumpe, creva, nafta i sl.). Obračun po času kada se vrši crpljenje vode. Predvideti pumpe većeg kapaciteta ili više manjih.	čas	11		
5	Ograđivanje i obezbeđenje privremenih mesta za skladištenje cevovoda, šljunka, peska i ostalog materijala i alata na mestima koje obezbedi Investitor za sve vreme trajanja radova. Nakon završetka radova sve vratiti u prvobitno stanje. Obračun paušalno.	pauš.			
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:					
II. ZEMLJANI RADOVI					
1.	Kombinovati iskop rova za cevovod mašinski 90%, ručno 10% u materijalu II i III kategorije. Obračun količina iskopa izvršiti na osnovu stvarno izvršenog iskopa prema podužnom profilu i širini rova od 1.0m'. Prilikom iskopa rova zemljani materijal odbacuje se na jednu stranu ne bliže od 80 cm od ivice rova. Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro). U cenu iskopa uračunat je sav rad, materijal, odbacivanje iskopanog materijala, iskop u mokrom i vlažnom zemljištu, iskop sa žilama i korenjem i razupiranjem rova. Obračun po m ³ iskopa.				
	iskop od 0-2m				
	mašinski iskop	m ³	197,00		
	ručni iskop	m ³	21,82		

2	Kombinovati iskop rova za revizionna okna mašinski 90%, ručno 10% u materijalu II i III kategorije. Obračun količina iskopa izvršiti na osnovu stvarno izvršenog iskopa. Prilikom iskopa rova zemljani materijal odbacuje se na jednu stranu ne bliže od 80 cm od ivice rova. Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro). U cenu iskopa uračunat je sav rad, materijal, odbacivanje iskopanog materijala, iskop u mokrom i vlažnom zemljištu, iskop sa žilama i korenjem i razupiranjem rova. Obračun po m ³ iskopa.				
	iskop od 0-2m				
	mašinski iskop	m ³	12,62		
	ručni iskop	m ³	1,23		
3	Ručno planiranje dna rova u zemljištu sa tačnošću +- 2 cm, prema projektovanim kotama, sa prosečnim iskopom od 0.05 m ³ /m ² i izbacivanjem iskopane zemlje van rova. Obračun se vrši po m ² isplanirane površine.	m ²	112,46		
4	Nabavka, transport i ugradnja peska na gradilište za zaštitu cevi u rovu. Voditi strogo računa o slojevima peska iznad cevi u svemu prema grafičkoj dokumentaciji rova. U obračun ulazi utovar, transport, istovar kao i potreban alat i radna snaga. Pesak prvo postaviti na dno rova u sloju 10cm i potom položiti cev. Nakon toga popuniti prostor oko i iznad cevi sa nabijanjem (ili kvašenjem) kako bi se izbeglo sleganje. Obračun je po m ³ .	m ³	40,66		
5	Nabavka , transport i ugradnja šljunka granulacije 0/63 iznad sloja peska do kote završnog sloja rova. Prilikom ugradnje šljunka vršiti nabijanje slojeva sa vibropločom. Šljunkom takođe izvršiti zatrpavanje prostora između iskopa za revizionna okna i ugrađenih revizionih okana. Obračun po m ³ tako ugrađenog šljunka. Cenom obuhvatiti sav potreban alat i radnu snagu.	m ³	147,28		
7	Utovar i odvoz viška zemlje od iskopa, na daljinu do 5 km, mašinskim putem na deponiju koju odredi Nadzorni organ, sa grubim planiranjem na deponiji. Obračun po m ³ odvežene zemlje.	m ³	246,81		
8	Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne granulacije ispod ploča šahtova u sloju od 10 cm. Obračun po m ³ šljunka.	m ³	0,48		
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :					
III. BETONSKI RADOVI					
1	Izrada unutrašnjeg dela revizionog okna unutrašnjeg prečnika 1000 mm sa oblikovanjem kinete pravilnog oblika i krivina, nearmiranim betonom MB 20 u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Obračun po m ³ ugrađenog betona .	m ³	0,79		

2	Nabavka, transport i ugradnja tipskog armiranobetonskog elementa kinete sa donjom pločom d=12cm od vodonepropusnog betona MB 40. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog gotovog AB prstena.				
	AB prsten Ø1000x1000mm	kom	4		
3	Nabavka, transport i ugradnja tipskih armirano-betonskih prstenova za šahtove bez donje ploče i završnog prstena u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog gotovog AB prstena.				
	AB prsten Ø1000x1000mm	kom	1		
	AB prsten Ø1000x500mm	kom	2		
	AB prsten Ø1000x250mm	kom	1		
4	Nabavka, transport i ugradnja tipskih armirano-betonskih završnih prstenova za šahtove Ø 1000/Ø600x600 u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog prstena.				
		kom	4		
5	Nabavka, transport i ugradnja tipskog betonskog prstena za poklopac u svemu prema detaljima datim na crtežu. Obračun po komadu ugrađenog prstena.				
		kom	4		
UKUPNO BETONSKI RADOVI:					
IV. MONTAŽNI RADOVI					
1	Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih cevi od PVC-a SN-4. Cevi se spajaju na muf sa gumicom. Cevi postaviti u projektovanom nagibu, a posle prijema ugrađenih cevi od strane Nadzornog organa pristupiti delimičnom zatrpavanju i hidrauličkoj probi. Obračun po m' montirane cevi uvećane za 3%.				
	ND 250, SN4	m'	135		
2	Nabavka, transport i montaža liveno - gvozdениh poklopaca za šahtove, zajedno sa ramom za ugradnju, kružnog otvora prečnika Ø600mm, bez otvora na poklopcu, za srednje težak saobraćaj. Ram poklopca se postavlja na oplatu šahta pri njegovom izvođenju i betonira se zajedno sa pločom. Poklopac ugraditi u ravni terena. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.				
		kom.	4		
3	Nabavka, transport, montaža i demontaža odgovarajuće opreme za razupiranje rova koji je preko 1.0m dubine. Obračun po m ² ukupne dužine rova.				
		m ²	542		
4	Nabavka, transport i ugradnja umetaka za spajanje (prodore) kanalizacionih cevi sa betonskim šahtovima. Obračun po komadu.				
	DN250/L250	kom.	9,00		

5	Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdernih penjalica prema JUS M. J6. 226. Penjalice postaviti u dva reda naizmeniČno sa međusobnim razmakom 30 cm po visini. Po završenom ugrađivanju, penjalice očistiti i premazati antikorozivnom bojom. Obračun po komadu ugrađene penjalice.	kom.	23		
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI :					
V. OSTALI RADOVI					
1	Ispitivanje kolektora na vodonepropusnost pod hidrauličkim pritiskom. Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se ne pregledaju svi delovi kolektora (spojevi i cevi). Kolektor ispitati prema priloženom uputstvu. Obračun se po m' ispitanoj cevovoda.	m'	130,77		
2	Snimanje izvedenog stanja radi unošenja podataka u katastar. Nakon završenih radova snimiti i ucrtati mrežu sa svim objektima na njoj. Plaća se po m' snimljenog cevovoda.	m'	130,77		
3	Otkrivanje postojećih podzemnih instalacija (elektro, tt, vodovod i sl.) ručnim šlicovanjem poprečnih rovova širine 0,40 m, dubine 1,0 m i prosečne dužine oko 2m a na svakih 50 m duž trase ili na drugi način primenom detektora. Obračun po komadu poprečnog profila.	kom	3		
4	Izrada elaborata izvedenog stanja po uputstvu nadzornog organa. Obračun paušalno.	pauš.			
5	Troškovi nadzora u toku izvođenja radova (2,5% od investicione vrednosti).				
6	Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom i neophodni radovi koje odobri nadzorni organ. Maksimalan iznos ~5% od svih radova.				
UKUPNO OSTALI RADOVI:					
REKAPITULACIJA za SEKUNDARNI KOLEKTOR 2 :					
I. PRIPREMNI RADOVI					
II. ZEMLJANI RADOVI					
III. BETONSKI RADOVI					
IV. MONTAŽNI RADOVI					
V. OSTALI RADOVI					
UKUPNO:					

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
SEKUNDARNOG KOLEKTORA 3**

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Količina	Jedinična cena	Iznos
I. PRIPREMNI RADOVI					
1.	Pre početka građenja obnoviti poligonu mrežu, izvršiti geodetsko snimanje i obeležavanje trase na terenu, snimanje profila, izvršiti osiguranje elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti redovna kontrola izvršenih radova i održavanje geodetske mreže. Predviđa se izvršenje kontrolnih generalnih i detaljnih nivelmana sa postavljanjem pomoćnih stalnih tačaka, tako da maksimalni razmak između stalnih tačaka iznosi 250 m'. Geodetsko praćenje radova u toku realizacije. Obračun po m'.	m'	151,61		
2	Obezbeđenje gradilišta, obezbeđenje pešačkih prelaza preko rova i regulisanje saobraćaja na deonicama u unutrašnjosti naselja.	pauš.			
3	Šlicovanje, razbijanje, deponovanje i vraćanje u prvobitno stanje trotoara, saobraćajnih i ostalih putnih površina, prilazi ka kućama i sl. Cenom obuhvatiti sav neophodan rad i opremu. Cena po m ² , odnosno m ³ ugrađenog materijala				
	Makadamski put				
	Zbijeni tucanik promera zrna D=0/31,5mm u debljini od 25cm	m ³	30,00		
4	Predvideti u okviru radova privremeno crpljenje vodom tokom izvođenja. Cenom obuhvatiti sve okolnosti pravilnog crpljenja vode kako bi se svi radovi odvijali pravilno i nesmetano (pumpe, creva, nafta i sl.). Obračun po času kada se vrši crpljenje vode. Predvideti pumpe većeg kapaciteta ili više manjih.	čas	13		
5	Ograđivanje i obezbeđenje privremenih mesta za skladištenje cevovoda, šljunka, peska i ostalog materijala i alata na mestima koje obezbedi Investitor za sve vreme trajanja radova. Nakon završetka radova sve vratiti u prvobitno stanje. Obračun paušalno.	pauš.			
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:					
II. ZEMLJANI RADOVI					
1.	Kombinovati iskop rova za cevovod mašinski 90%, ručno 10% u materijalu II i III kategorije. Obračun količina iskopa izvršiti na osnovu stvarno izvršenog iskopa prema podužnom profilu i širini rova od 1.0m'. Prilikom iskopa rova zemljani materijal odbacuje se na jednu stranu ne bliže od 80 cm od ivice rova. Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro). U cenu iskopa uračunat je sav rad, materijal, odbacivanje iskopanog materijala, iskop u mokrom i vlažnom zemljištu, iskop sa žilama i korenjem i razupiranjem rova. Obračun po m ³ iskopa.				
	iskop od 0-2m				
	mašinski iskop	m ³	219,00		
	ručni iskop	m ³	24,16		
	iskop od 2-4m				
	mašinski iskop	m ³	2,80		
	ručni iskop	m ³	0,70		

2	Kombinovati iskop rova za reviziona okna mašinski 90%, ručno 10% u materijalu II i III kategorije. Obračun količina iskopa izvršiti na osnovu stvarno izvršenog iskopa. Prilikom iskopa rova zemljani materijal odbacuje se na jednu stranu ne bliže od 80 cm od ivice rova. Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro). U cenu iskopa uračunat je sav rad, materijal, odbacivanje iskopanog materijala, iskop u mokrom i vlažnom zemljištu, iskop sa žilama i korenjem i razupiranjem rova. Obračun po m ³ iskopa.				
	iskop od 0-2m				
	mašinski iskop	m ³	11,55		
	ručni iskop	m ³	0,31		
3	Ručno planiranje dna rova u zemljištu sa tačnošću +- 2 cm, prema projektovanim kotama, sa prosečnim iskopom od 0.05 m ³ /m ² i izbacivanjem iskopane zemlje van rova. Obračun se vrši po m ² isplanirane površine.	m ²	130,39		
4	Nabavka, transport i ugradnja peska na gradilište za zaštitu cevi u rovu. Voditi strogo računa o slojevima peska iznad cevi u svemu prema grafičkoj dokumentaciji rova. U obračun ulazi utovar, transport, istovar kao i potreban alat i radna snaga. Pesak prvo postaviti na dno rova u sloju 10cm i potom položiti cev. Nakon toga popuniti prostor oko i iznad cevi sa nabijanjem (ili kvašenjem) kako bi se izbeglo sleganje. Obračun je po m ³ .	m ³	47,14		
5	Nabavka , transport i ugradnja šljunka granulacije 0/63 iznad sloja peska do kote završnog sloja rova. Prilikom ugradnje šljunka vršiti nabijanje slojeva sa vibropločom. Šljunkom takođe izvršiti zatrpavanje prostora između iskopa za reviziona okna i ugrađenih revizionih okana. Obračun po m ³ tako ugrađenog šljunka. Cenom obuhvatiti sav potreban alat i radnu snagu.	m ³	148,10		
7	Utovar i odvoz viška zemlje od iskopa, na daljinu do 5 km, mašinskim putem na deponiju koju odredi Nadzorni organ, sa grubim planiranjem na deponiji. Obračun po m ³ odvežene zemlje.	m ³	259,44		
8	Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne granulacije ispod ploča šahtova u sloju od 10 cm. Obračun po m ³ šljunka.	m ³	0,48		
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :					
III. BETONSKI RADOVI					
1	Izrada unutrašnjeg dela revizionog okna unutrašnjeg prečnika 1000 mm sa oblikovanjem kinete pravilnog oblika i krivina, nearmiranim betonom MB 20 u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Obračun po m ³ ugrađenog betona .	m ³	0,75		

2	Nabavka, transport i ugradnja tipskog armiranobetonskog elementa kinete sa donjom pločom d=12cm od vodonepropusnog betona MB 40. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog gotovog AB prstena.				
	AB prsten Ø1000x1000mm	kom	4		
3	Nabavka, transport i ugradnja tipskih armirano-betonskih prstenova za šahtove bez donje ploče i završnog prstena u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog gotovog AB prstena.				
	AB prsten Ø1000x500mm	kom	2		
	AB prsten Ø1000x250mm	kom	2		
4	Nabavka, transport i ugradnja tipskih armirano-betonskih završnih prstenova za šahtove Ø 1000/Ø600x600 u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog prstena.	kom	4		
5	Nabavka, transport i ugradnja tipskog betonskog prstena za poklopac u svemu prema detaljima datim na crtežu. Obračun po komadu ugrađenog prstena.	kom	4		
UKUPNO BETONSKI RADOVI:					
IV. MONTAŽNI RADOVI					
1	Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih cevi od PVC-a SN-4. Cevi se spajaju na muf sa gumicom. Cevi postaviti u projektovanom nagibu, a posle prijema ugrađenih cevi od strane Nadzornog organa pristupiti delimičnom zatrpavanju i hidrauličkoj probi. Obračun po m' montirane cevi uvećane za 3%.				
	ND 250, SN4	m'	156		
2	Nabavka, transport i montaža liveno - gvozdениh poklopaca za šahtove, zajedno sa ramom za ugradnju, kružnog otvora prečnika Ø600mm, bez otvora na poklopcu, za srednje težak saobraćaj. Ram poklopca se postavlja na oplatu šahta pri njegovom izvođenju i betonira se zajedno sa pločom. Poklopac ugraditi u ravni terena. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.	kom.	4		
3	Nabavka, transport, montaža i demontaža odgovarajuće opreme za razupiranje rova koji je preko 1.0m dubine. Obračun po m ² ukupne dužine rova.	m ²	574		
4	Nabavka, transport i ugradnja umetaka za spajanje (prodore) kanalizacionih cevi sa betonskim šahtovima. Obračun po komadu.				
	DN250/L250	kom.	9,00		

5	Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdених penjalica prema JUS M. J6. 226. Penjalice postaviti u dva reda naizmjenično sa međusobnim razmakom 30 cm po visini. Po završenom ugrađivanju, penjalice očistiti i premazati antikorozivnom bojom. Obračun po komadu ugrađene penjalice.	kom.	20		
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI :					
V. OSTALI RADOVI					
1	Ispitivanje kolektora na vodonepropusnost pod hidrauličkim pritiskom. Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se ne pregledaju svi delovi kolektora (spojevi i cevi). Kolektor ispitati prema priloženom uputstvu. Obračun se po m' ispitanoг cevovoda.	m'	151,61		
2	Snimanje izvedenog stanja radi unošenja podataka u katastar. Nakon završenih radova snimiti i ucrtati mrežu sa svim objektima na njoj. Plaća se po m' snimljenog cevovoda.	m'	151,61		
3	Otkrivanje postojećih podzemnih instalacija (elektro, tt, vodovod i sl.) ručnim šlicovanjem poprečnih rovova širine 0,40 m, dubine 1,0 m i prosečne dužine oko 2m a na svakih 50 m duž trase ili na drugi način primenom detektora. Obračun po komadu poprečnog profila.	kom	3		
4	Izrada elaborata izvedenog stanja po uputstvu nadzornog organa. Obračun paušalno.	pauš.			
5	Troškovi nadzora u toku izvođenja radova (2,5% od investicione vrednosti).				
6	Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom i neophodni radovi koje odobri nadzorni organ. Maksimalan iznos ~5% od svih radova.				
UKUPNO OSTALI RADOVI:					
REKAPITULACIJA za SEKUNDARNI KOLEKTOR 3 :					
I. PRIPREMNI RADOVI					
II. ZEMLJANI RADOVI					
III. BETONSKI RADOVI					
IV. MONTAŽNI RADOVI					
V. OSTALI RADOVI					
UKUPNO:					

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA SEKUNDARNOG KOLEKTORA 4

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Količina	Jedinična cena	Iznos
I. PRIPREMNI RADOVI					
1.	Pre početka građenja obnoviti poligonu mrežu, izvršiti geodetsko snimanje i obeležavanje trase na terenu, snimanje profila, izvršiti osiguranje elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti redovna kontrola izvršenih radova i održavanje geodetske mreže. Predviđa se izvršenje kontrolnih generalnih i detaljnih nivelmana sa postavljanjem pomoćnih stalnih tačaka, tako da maksimalni razmak između stalnih tačaka iznosi 250 m'. Geodetsko praćenje radova u toku realizacije. Obračun po m'.	m'	141,80		
2	Obezbeđenje gradilišta, obezbeđenje pešačkih prelaza preko rova i regulisanje saobraćaja na deonicama u unutrašnjosti naselja.	pauš.			
3	Šlicovanje, razbijanje, deponovanje i vraćanje u prvobitno stanje trotoara, saobraćajnih i ostalih putnih površina, prilazi ka kućama i sl. Cenom obuhvatiti sav neophodan rad i opremu. Cena po m ² , odnosno m ³ ugrađenog materijala				
	Makadamski put				
	Zbijeni tucanik promera zrna D=0/31,5mm u debljini od 25cm	m ³	28,00		
4	Predvideti u okviru radova privremeno crpljenje vodom tokom izvođenja. Cenom obuhvatiti sve okolnosti pravilnog crpljenja vode kako bi se svi radovi odvijali pravilno i nesmetano (pumpe, creva, nafta i sl.). Obračun po času kada se vrši crpljenje vode. Predvideti pumpe većeg kapaciteta ili više manjih.	čas	12		
5	Ograđivanje i obezbeđenje privremenih mesta za skladištenje cevovoda, šljunka, peska i ostalog materijala i alata na mestima koje obezbedi Investitor za sve vreme trajanja radova. Nakon završetka radova sve vratiti u prvobitno stanje. Obračun paušalno.	pauš.			
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:					
II. ZEMLJANI RADOVI					
1.	Kombinovati iskop rova za cevovod mašinski 90%, ručno 10% u materijalu II i III kategorije. Obračun količina iskopa izvršiti na osnovu stvarno izvršenog iskopa prema podužnom profilu i širini rova od 1.0m'. Prilikom iskopa rova zemljani materijal odbacuje se na jednu stranu ne bliže od 80 cm od ivice rova. Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro). U cenu iskopa uračunat je sav rad, materijal, odbacivanje iskopanog materijala, iskop u mokrom i vlažnom zemljištu, iskop sa žilama i korenjem i razupiranjem rova. Obračun po m ³ iskopa.				
	iskop od 0-2m				
	mašinski iskop	m ³	201,00		
	ručni iskop	m ³	21,90		

2	<p>Kombinovati iskop rova za revizionna okna mašinski 90%, ručno 10% u materijalu II i III kategorije. Obračun količina iskopa izvršiti na osnovu stvarno izvršenog iskopa.</p> <p>Prilikom iskopa rova zemljani materijal odbacuje se na jednu stranu ne bliže od 80 cm od ivice rova.</p> <p>Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro).</p> <p>U cenu iskopa uračunat je sav rad, materijal, odbacivanje iskopanog materijala, iskop u mokrom i vlažnom zemljištu, iskop sa žilama i korenjem i razupiranjem rova. Obračun po m³ iskopa.</p>				
	iskop od 0-2m				
	mašinski iskop	m ³	11,31		
	ručni iskop	m ³	0,69		
3	<p>Ručno planiranje dna rova u zemljištu sa tačnošću +- 2 cm, prema projektovanim kotama, sa prosečnim iskopom od 0.05 m³/m² i izbacivanjem iskopane zemlje van rova. Obračun se vrši po m² isplanirane površine.</p>	m ²	121,95		
4	<p>Nabavka, transport i ugradnja peska na gradilište za zaštitu cevi u rovu. Voditi strogo računa o slojevima peska iznad cevi u svemu prema grafičkoj dokumentaciji rova. U obračun ulazi utovar, transport, istovar kao i potreban alat i radna snaga. Pesak prvo postaviti na dno rova u sloju 10cm i potom položiti cev. Nakon toga popuniti prostor oko i iznad cevi sa nabijanjem (ili kvašenjem) kako bi se izbeglo sleganje. Obračun je po m³.</p>	m ³	44,09		
5	<p>Nabavka , transport i ugradnja šljunka granulacije 0/63 iznad sloja peska do kote završnog sloja rova. Prilikom ugradnje šljunka vršiti nabijanje slojeva sa vibropločom. Šljunkom takođe izvršiti zatrpavanje prostora između iskopa za revizionna okna i ugrađenih revizionnih okana. Obračun po m³ tako ugrađenog šljunka. Cenom obuhvatiti sav potreban alat i radnu snagu.</p>	m ³	131,48		
7	<p>Utovar i odvoz viška zemlje od iskopa, na daljinu do 5 km, mašinskim putem na deponiju koju odredi Nadzorni organ, sa grubim planiranjem na deponiji. Obračun po m³ odvežene zemlje.</p>	m ³	235,48		
8	<p>Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne granulacije ispod ploča šahtova u sloju od 10 cm. Obračun po m³ šljunka.</p>	m ³	0,48		
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :					
III. BETONSKI RADOVI					
1	<p>Izrada unutrašnjeg dela revizionnog okna unutrašnjeg prečnika 1000 mm sa oblikovanjem kinete pravilnog oblika i krivina, nearmiranim betonom MB 20 u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Obračun po m³ ugrađenog betona .</p>	m ³	0,47		

2	Nabavka, transport i ugradnja tipskog armiranobetonskog elementa kinete sa donjom pločom d=12cm od vodonepropusnog betona MB 40. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog gotovog AB prstena.				
	AB prsten Ø1000x1000mm	kom	4		
3	Nabavka, transport i ugradnja tipskih armirano-betonskih prstenova za šahtove bez donje ploče i završnog prstena u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog gotovog AB prstena.				
	AB prsten Ø1000x250mm	kom	4		
4	Nabavka, transport i ugradnja tipskih armirano-betonskih završnih prstenova za šahtove Ø 1000/Ø600x600 u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog prstena.	kom	4		
5	Nabavka, transport i ugradnja tipskog betonskog prstena za poklopac u svemu prema detaljima datim na crtežu. Obračun po komadu ugrađenog prstena.	kom	4		
UKUPNO BETONSKI RADOVI:					
IV. MONTAŽNI RADOVI					
1	Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih cevi od PVC-a SN-4. Cevi se spajaju na muf sa gumicom. Cevi postaviti u projektovanom nagibu, a posle prijema ugrađenih cevi od strane Nadzornog organa pristupiti delimičnom zatrpavanju i hidrauličkoj probi. Obračun po m' montirane cevi uvećane za 3%.				
	ND 250, SN4	m'	146		
2	Nabavka, transport i montaža liveno - gvozdenih poklopaca za šahtove, zajedno sa ramom za ugradnju, kružnog otvora prečnika Ø600mm, bez otvora na poklopcu, za srednje težak saobraćaj. Ram poklopca se postavlja na oplatu šahta pri njegovom izvođenju i betonira se zajedno sa pločom. Poklopac ugraditi u ravni terena. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.	kom.	4		
3	Nabavka, transport, montaža i demontaža odgovarajuće opreme za razupiranje rova koji je preko 1.0m dubine. Obračun po m ² ukupne dužine rova.	m ²	518		
4	Nabavka, transport i ugradnja umetaka za spajanje (prodore) kanalizacionih cevi sa betonskim šahtovima. Obračun po komadu.				
	DN250/L250	kom.	9,00		

5	Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdernih penjalica prema JUS M. J6. 226. Penjalice postaviti u dva reda naizmenično sa međusobnim razmakom 30 cm po visini. Po završenom ugrađivanju, penjalice očistiti i premazati antikoroziivnom bojom. Obračun po komadu ugrađene penjalice.	kom.	20		
UKUPNO MONTAZNI RADOVI :					
V. OSTALI RADOVI					
1	Ispitivanje kolektora na vodonepropusnost pod hidrauličkim pritiskom. Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se ne pregledaju svi delovi kolektora (spojevi i cevi). Kolektor ispitati prema priloženom uputstvu. Obračun se po m' ispitnog cevovoda.	m'	141,80		
2	Snimanje izvedenog stanja radi unošenja podataka u katastar. Nakon završenih radova snimiti i ucrtati mrežu sa svim objektima na njoj. Plaća se po m' snimljenog cevovoda.	m'	141,80		
3	Otkrivanje postojećih podzemnih instalacija (elektro, tt, vodovod i sl.) ručnim šlicovanjem poprečnih rovova širine 0,40 m, dubine 1,0 m i prosečne dužine oko 2m a na svakih 50 m duž trase ili na drugi način primenom detektora. Obračun po komadu poprečnog profila.	kom	3		
4	Izrada elaborata izvedenog stanja po uputstvu nadzornog organa. Obračun paušalno.	pauš.			
5	Troškovi nadzora u toku izvođenja radova (2,5% od investicione vrednosti).				
6	Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom i neophodni radovi koje odobri nadzorni organ. Maksimalan iznos ~5% od svih radova.				
UKUPNO OSTALI RADOVI:					
REKAPITULACIJA za SEKUNDARNI KOLEKTOR 4 :					
I. PRIPREMNI RADOVI					
II. ZEMLJANI RADOVI					
III. BETONSKI RADOVI					
IV. MONTAŽNI RADOVI					
V. OSTALI RADOVI					
UKUPNO:					

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
SEKUNDARNOG KOLEKTORA 5**

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Količina	Jedinična cena	Iznos
I. PRIPREMNI RADOVI					
1.	Pre početka građenja obnoviti poligonu mrežu, izvršiti geodetsko snimanje i obeležavanje trase na terenu, snimanje profila, izvršiti osiguranje elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti redovna kontrola izvršenih radova i održavanje geodetske mreže. Predviđa se izvršenje kontrolnih generalnih i detaljnih nivelmana sa postavljanjem pomoćnih stalnih tačaka, tako da maksimalni razmak između stalnih tačaka iznosi 250 m'. Geodetsko praćenje radova u toku realizacije. Obračun po m'.	m'	450,02		
2	Obezbeđenje gradilišta, obezbeđenje pešačkih prelaza preko rova i regulisanje saobraćaja na deonicama u unutrašnjosti naselja.	pauš.			
3	Šlicovanje, razbijanje, deponovanje i vraćanje u prvobitno stanje trotoara, saobraćajnih i ostalih putnih površina, prilazi ka kućama i sl. Cenom obuhvatiti sav neophodan rad i opremu. Cena po m ² , odnosno m ³ ugrađenog materijala				
	Makadamski put				
	Zbijeni tucanik promera zrna D=0/31,5mm u debljini od 25cm	m ³	90,00		
4	Predvideti u okviru radova privremeno crpljenje vodom tokom izvođenja. Cenom obuhvatiti sve okolnosti pravilnog crpljenja vode kako bi se svi radovi odvijali pravilno i nesmetano (pumpe, creva, nafta i sl.). Obračun po času kada se vrši crpljenje vode. Predvideti pumpe većeg kapaciteta ili više manjih.	čas	36		
5	Ograđivanje i obezbeđenje privremenih mesta za skladištenje cevovoda, šljunka, peska i ostalog materijala i alata na mestima koje obezbedi Investitor za sve vreme trajanja radova. Nakon završetka radova sve vratiti u prvobitno stanje. Obračun paušalno.	pauš.			
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:					
II. ZEMLJANI RADOVI					
1.	Kombinovati iskop rova za cevovod mašinski 90%, ručno 10% u materijalu II i III kategorije. Obračun količina iskopa izvršiti na osnovu stvarno izvršenog iskopa prema podužnom profilu i širini rova od 1.0m'. Prilikom iskopa rova zemljani materijal odbacuje se na jednu stranu ne bliže od 80 cm od ivice rova. Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro). U cenu iskopa uračunat je sav rad, materijal, odbacivanje iskopanog materijala, iskop u mokrom i vlažnom zemljištu, iskop sa žilama i korenjem i razupiranjem rova. Obračun po m ³ iskopa.				
	iskop od 0-2m				
	mašinski iskop	m ³	688,00		
	ručni iskop	m ³	76,41		
	iskop od 2-4m				
	mašinski iskop	m ³	233,25		
	ručni iskop	m ³	25,92		

2	Kombinovati iskop rova za revizionna okna mašinski 90%, ručno 10% u materijalu II i III kategorije. Obračun količina iskopa izvršiti na osnovu stvarno izvršenog iskopa. Prilikom iskopa rova zemljani materijal odbacuje se na jednu stranu ne bliže od 80 cm od ivice rova. Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro). U cenu iskopa uračunat je sav rad, materijal, odbacivanje iskopanog materijala, iskop u mokrom i vlažnom zemljištu, iskop sa žilama i korenjem i razupiranjem rova. Obračun po m ³ iskopa.				
	iskop od 0-2m				
	mašinski iskop	m ³	38,58		
	ručni iskop	m ³	4,29		
	iskop od 2-4m				
	mašinski iskop	m ³	17,26		
	ručni iskop	m ³	1,92		
3	Ručno planiranje dna rova u zemljištu sa tačnošću +- 2 cm, prema projektovanim kotama, sa prosečnim iskopom od 0.05 m ³ /m ² i izbacivanjem iskopane zemlje van rova. Obračun se vrši po m ² isplanirane površine.	m ²	387,03		
4	Nabavka, transport i ugradnja peska na gradilište za zaštitu cevi u rovu. Voditi strogo računa o slojevima peska iznad cevi u svemu prema grafičkoj dokumentaciji rova. U obračun ulazi utovar, transport, istovar kao i potreban alat i radna snaga. Pesak prvo postaviti na dno rova u sloju 10cm i potom položiti cev. Nakon toga popuniti prostor oko i iznad cevi sa nabijanjem (ili kvašenjem) kako bi se izbeglo sleganje. Obračun je po m ³ .	m ³	139,92		
5	Nabavka , transport i ugradnja šljunka granulacije 0/63 iznad sloja peska do kote završnog sloja rova. Prilikom ugradnje šljunka vršiti nabijanje slojeva sa vibropločom. Šljunkom takođe izvršiti zatrpavanje prostora između iskopa za revizionna okna i ugrađenih revizionnih okana. Obračun po m ³ tako ugrađenog šljunka. Cenom obuhvatiti sav potreban alat i radnu snagu.	m ³	716,33		
7	Utovar i odvoz viška zemlje od iskopa, na daljinu do 5 km, mašinskim putem na deponiju koju odredi Nadzorni organ, sa grubim planiranjem na deponiji. Obračun po m ³ odvežene zemlje.	m ³	1085,62		
8	Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne granulacije ispod ploča šahtova u sloju od 10 cm. Obračun po m ³ šljunka.	m ³	1,68		
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :					
III. BETONSKI RADOVI					
1	Izrada unutrašnjeg dela revizionnog okna unutrašnjeg prečnika 1000 mm sa oblikovanjem kinete pravilnog oblika i krivina, nearmiranim betonom MB 20 u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Obračun po m ³ ugrađenog betona .	m ³	2,99		

2	Nabavka, transport i ugradnja tipskog armiranobetonskog elementa kinete sa donjom pločom d=12cm od vodonepropusnog betona MB 40. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog gotovog AB prstena.				
	AB prsten Ø1000x1000mm	kom	14		
3	Nabavka, transport i ugradnja tipskih armirano-betonskih prstenova za šahtove bez donje ploče i završnog prstena u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog gotovog AB prstena.				
	AB prsten Ø1000x1000mm	kom	11		
	AB prsten Ø1000x500mm	kom	9		
	AB prsten Ø1000x250mm	kom	6		
4	Nabavka, transport i ugradnja tipskih armirano-betonskih završnih prstenova za šahtove Ø 1000/Ø600x600 u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog prstena.				
		kom	14		
5	Nabavka, transport i ugradnja tipskog betonskog prstena za poklopac u svemu prema detaljima datim na crtežu. Obračun po komadu ugrađenog prstena.				
		kom	14		
UKUPNO BETONSKI RADOVI:					
IV. MONTAŽNI RADOVI					
1	Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih cevi od PVC-a SN-4. Cevi se spajaju na muf sa gumicom. Cevi postaviti u projektovanom nagibu, a posle prijema ugrađenih cevi od strane Nadzornog organa pristupiti delimičnom zatrpavanju i hidrauličkoj probi. Obračun po m' montirane cevi uvećane za 3%.				
	ND 250, SN4	m'	464		
2	Nabavka, transport i montaža liveno - gvozdениh poklopaca za šahtove, zajedno sa ramom za ugradnju, kružnog otvora prečnika Ø600mm, bez otvora na poklopcu, za srednje težak saobraćaj. Ram poklopca se postavlja na oplatu šahta pri njegovom izvođenju i betonira se zajedno sa pločom. Poklopac ugraditi u ravni terena. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.				
		kom.	14		
3	Nabavka, transport, montaža i demontaža odgovarajuće opreme za razupiranje rova koji je preko 1.0m dubine. Obračun po m ² ukupne dužine rova.				
		m ²	2380		
4	Nabavka, transport i ugradnja umetaka za spajanje (prodore) kanalizacionih cevi sa betonskim šahtovima. Obračun po komadu.				
	DN250/L250	kom.	29,00		

5	Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdernih penjalica prema JUS M. J6. 226. Penjalice postaviti u dva reda naizmenično sa međusobnim razmakom 30 cm po visini. Po završenom ugrađivanju, penjalice očistiti i premazati antikoroziivnom bojom. Obračun po komadu ugrađene penjalice.	kom.	104		
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI :					
V. OSTALI RADOVI					
1	Ispitivanje kolektora na vodonepropusnost pod hidrauličkim pritiskom. Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se ne pregledaju svi delovi kolektora (spojevi i cevi). Kolektor ispitati prema priloženom uputstvu. Obračun se po m' ispitanog cevovoda.	m'	450,02		
2	Snimanje izvedenog stanja radi unošenja podataka u katastar. Nakon završenih radova snimiti i ucrtati mrežu sa svim objektima na njoj. Plaća se po m' snimljenog cevovoda.	m'	450,02		
3	Otkrivanje postojećih podzemnih instalacija (elektro, tt, vodovod i sl.) ručnim šlicovanjem poprečnih rovova širine 0,40 m, dubine 1,0 m i prosečne dužine oko 2m a na svakih 50 m duž trase ili na drugi način primenom detektora. Obračun po komadu poprečnog profila.	kom	9		
4	Izrada elaborata izvedenog stanja po uputstvu nadzornog organa. Obračun paušalno.	pauš.			
5	Troškovi nadzora u toku izvođenja radova (2,5% od investicione vrednosti).				
6	Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom i neophodni radovi koje odobri nadzorni organ. Maksimalan iznos ~5% od svih radova.				
UKUPNO OSTALI RADOVI:					
REKAPITULACIJA za SEKUNDARNI KOLEKTOR 5 :					
I. PRIPREMNI RADOVI					
II. ZEMLJANI RADOVI					
III. BETONSKI RADOVI					
IV. MONTAŽNI RADOVI					
V. OSTALI RADOVI					
UKUPNO:					

**REKAPITULACIJA SEKUNDRANE FEKALNE KANALIZACIJE ULICE MILEŠEVSKA
SA PRIPADAJUĆIM SOKACIMA**

POZ.	OPIS	CENA
1	SEKUNDRANI KOLEKTOR 1	
2	SEKUNDRANI KOLEKTOR 2	
3	SEKUNDRANI KOLEKTOR 3	
4	SEKUNDRANI KOLEKTOR 4	
5	SEKUNDRANI KOLEKTOR 5	
UKUPNO		

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

ПОНУДА

Партија 4: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића

1. Понуда бр. _____ од _____. 2017. године за јавну набавку радова, ЈН ОП бр. **1.3.67/2017** за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

2. Укупна цена са свим позицијама без ПДВ-а _____ динара.
(дати збирни износ цене)

3. ПДВ од 20% _____ динара.
(дати износ ПДВ-а, 20% од понуђене цене)

4. Укупна цена са свим позицијама са ПДВ-ом _____ динара.
(на збирни износ цене додати износ пореза)

5. Рок плаћања износи _____ календарских дана од дана пријема рачуна-
ситуације. (не краћи од 20 дана и не дужи од 45 дана)

6. Рок важења понуде износи _____ дана од дана отварања
понуда. (несме бити краћи од 90 дана од дана отварања понуде)

7. Гарантни рок износи _____ месеци.
(гарантни рок не може бити краћи од 2 године)

8. Рока извршења _____ календарских дана.
(рок извршења не може бити дужи од 90 радних дана)

9. Висина аванса: а) без аванса б) аванс у износу од _____ %
(висина аванса не може бити већа од 30% од понуђене цене)

10. Набавка ће се извршити са подизвођачем-има у _____ % од укупне вредности
набавке. Део набавке који ће се извршити преко подизвођача састоји се од следећих
радова:

11. Обавезујемо се да ћемо са реализацијом радова отпочети у року **три дана** од
увођења у посао од стране Наручиоца.

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

Напомене:

- У случају да понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде (по потреби овај образац се може копирати).

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

FEKALNA KANALIZACIJA U ULICI JOVANA ŠERBANOVIĆA U POŽAREVCU

J.m ere	Količina	Jed.cena	IZNOS
------------	----------	----------	-------

I PRETHODNI RADOVI

1. Obeležavanje trase

1. Pre početka radova na iskopu za cevovod potrebno je obeležiti trasu sa svim njenim elementima (postojeća fekalna kanalizacija, nova reviziona okna , priključci ...) Obračun po m'.

	m'	421,00	x	=
--	----	--------	---	---

2. Rušenje kolovoza

Na trasi kanalizacije potrebno je izvršiti mašinsko sečenje i razbijanje, odnosno raskopavanje i rušenje kolovoza za 20 cm šire od predviđene širine rova, kao i proširenja za reviziona okna sa rušenjem kolovozne konstrukcije d=40 cm. Obračun po m2.

kolovoz od asvalta	m2	561,40	x	=
--------------------	----	--------	---	---

3. Oправка kolovoza

Po završenom zatrpavanju i nabijanju šljunka u rovu, izvršiti popravku kolovoza od asvalta, i to preko šljunka u rovu nasipanjem i stabilizacijom sloj tucanika krupnoće 0-31,5 mm debljine d=20 cm, zatim sloj asvalta BNS 22 d=7cm i sloj AB11 debljine d=5 cm, u svemu prema propisima, standardima i normativima predviđenim za tu vrstu radova, i u dogovoru sa nadzornim organom. Kod kolovoza od rizle debljina završnog sloja takođe d=20 cm, u celoj širini ulice, a ne samo u rovu. Obračun po m2 popravljene kolovozne konstrukcije.

kolovoz od asvalta	m2	561,40	x	=
--------------------	----	--------	---	---

4. Rušenje betona MB30

Na trasi cevovoda potrebno je izvršiti raskopavanje i rušenje trotoara od betona sa posteljom od šljunka u zoni cevovoda i šahtova za 20 cm šire od predviđene širine rova, sa pravilnim zasecanjem ivica betona. Debljina trotoara d = 20 - 25 cm. U cenu ulazi i sečenje ev. postojeće armature. Rušenje se odnosi na sve betonske platoe, bilo da se oni nalaze ispod asvalta ili su direktno na trasi kao završni sloj. Obračun po m2 stvarno izvršenih radova.

	m2	40,00	x	=
--	----	-------	---	---

5. Oправка betona MB30

Po završenom zatrpavanju i nabijanju šljunka u rovu, odnosno po izradi revizionih šahtova, izvršiti popravku trotoara od betona na postelji od šljunka prirodne granulacije d=10 cm. Debljina trotoara d=20-25 cm. U slučaju da je trotoar armiran, predvideti potrebnu armaturu prema prvobitnom stanju. Obračun po m2 stvarno izvršenih radova.

	m2	40,00	x	=
--	----	-------	---	---

6. Rušenje i popravka ivičnjaka

Na trasi cevovoda potrebno je izvršiti rušenje, a potom i popravku uličnih ivičnjaka sa vraćanjem istih u prvobitno stanje shodno tehničkim propisima za ovu vrstu radova. U cenu pozicije ulazi sav potreban rad, alat i materijal neophodan za rušenje i popravku ivičnjaka. Ivičnjaci 18/24/60 MB40 sive boje. Obračun po m2 stvarno izvršenih radova.

	m'	26,00	x	=
--	----	-------	---	---

7. Šlicovanje

Pre početka radova izvršiti ručno šlicovanje postojećih instalacija na svim kritičnim mikrolokacijama uz prethodni dogovor sa nadzornim organom i predstavnicima preduzeća čije su instalacije, kao i prema podacima iz katastra podzemnih instalacija. Šlicovanje vršiti na mestima kritičnih ukrštanja ili bliskog paralelnog vođenja sa trasom cevovoda. Iskopani materijal utovariti u vozilo i odvesti na deponiju. Pozicionirati šlic tako da, ako je moguće, lokacijski bude u rovu budućeg cevovoda. Obračun po komadu šlica.

	kom	10,00	x	=
--	-----	-------	---	---

II ZEMLJANI RADOVI

1. Iskop rova

Mašinski i ručni iskop zemlje III i IV kategorije. Trasa rova mora u svemu odgovarati urbanističko-tehničkim uslovima. Rov kopati pravougaonog preseka, a iskopani materijal deponovati najmanje na 1.0 m od ivice rova. Prilikom iskopa odmah vršiti razupiranje rova 20 cm iznad kote terena, tako da se obezbedi 100% sigurnost u radu u rovu. Ukoliko se pri iskopu naiđe na podzemne instalacije ili objekte, potrebno je obezbediti ih shodno tehničkim standardima. U cenu iskopa uračunati iskop, obezbeđenje podzemnih instalacija, grubo planiranje dna rova i eventualno crpljenje podzemne vode.

	m3	1750,4				
Iskop od 0 - 2 m dubine	m3	926,20				
mašinski 80 %	m3	740,96	x		=	
ručni 20 %	m3	185,24	x		=	
Iskop preko 2 m dubine	m3	824,20				
mašinski 80 %	m3	659,36	x		=	
ručni 20 %	m3	164,84	x		=	

2. Ručni iskop za RO

Na mestima gde su predviđena revizionna okna izvršiti ručno proširenje i produbljenje rova kako bi se omogućilo montiranje armirano betonskih prefabrikovanih elemenata
Obračun po m3.

m3 49,20 x =

3. Planiranje dna rova

Pre polaganja cevi potrebno je izvršiti fino ručno planiranje dna rova prema kotama i padovima iz podužnog profila. Ukoliko se konstatuje da na pojedinim deonicama treba izvršiti dokopavanje isto i izvršiti a ukoliko se konstatuje da je na nekim deonicama izvršeno prekopavanje izvršiti korekciju dodavanjem peska i nabijanjem. Za dodavanje peskom u slučaju prekopavanja materijal i rad padaju na teret izvođača radova. Obračun po m2.

m2 463,10 x =

4. Pesak oko cevi

Izvršiti nabavku, transport i ugradnju srednjeznog rečnog peska u rov i oko cevi. Prvo se ugrađuje sloj od 10 cm kao tampon ispod cevi a zatim se ugrađuje pesak oko cevi sa podbijanjem i iznad cevi se ugrađuje u sloju od 10 cm. Po polaganju i montaži cevi a pre zatrpavanja mufova obavezno izvršiti ispitivanje spojeva na vododrživost prema uputstvu nadzornog organa i ovom projektu. Obračun po m3.

m3 370,50 x =

5. Zatrpavanje rova

Po završenoj ugradnji peska oko cevi izvršiti zatrpavanje rova u slojevima od 15 - 20 cm sa potrebnim zbijanjem do zahtevane zbijenosti po tehničkim standardima. Na deonicama trase kanalizacije vrši se zamena materijala i u rov se ugrađuje šljunak od prirodne mešavine sa potrebnim sabijanjem u slojevima. Šljunkom takođe zatrpati otvore oko montiranih šahtova u slojevima sa zbijanjem. Obračun po m3.
zatrpavanje šljunkom

m3 1.429,10 x =

6. Odvoz viška zemlje

Sav višak zemljanog materijala utovariti u vozilo i odvesti na mesto koje odredi nadzorni organa (do 5 km udaljenosti) i izvršiti grubo planiranje na deponiji. Obračun po m3.

m3 1.799,60 x =

SVEGA ZEMLJANI RADOVI

III TESARSKI RADOVI

1. Razupiranje rova

Radi osiguranja bočnih strana rova od zarušavanja, potrebno je izvršiti obostrano razupiranje rova, zdravom rezanom građom u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu posla da bi se obezbedila potpuna sigurnost radnika i neometana montaža cevi i ugradnja peska oko cevi. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku, izradu i montažu podgrade kao i demontažu i čišćenje. Obračun po m2 podgrade.

m2 3.182,50 x =

SVEGA TESARSKI RADOVI

IV BETONSKI RADOVI

1.Reviziona okna

Nabavka, transport i montaža okana od armirano-betonskih prstenova fi 1000 MB 40 debljine zida cevi d=12cm. Prstenove montirati sa tako što se veza dva prstena na pero i žljeb oblaže bitumenskom masom kako bi se postigla nepropusna veza na spoju dva elementa. Jedinичnom cenom je obuhvaćena izrada komplet 1 m' revizionog silaza sa izradom AB prstena oko rama LG poklopca izrada poda i obrada kinete sa tamponom ispod ploče d=10 cm.

m1 53,70 x =

SVEGA BETONSKI RADOVI

V MONTERSKI RADOVI

1. Cevi za kanalizaciju.

Nabavka, transport i montaža uličnih kanalizacionih dvoslojnih korugovanih PPR cevi za kanalizaciju obodne krutosti prstena SN 8 Kn/m², u svemu prema tehničkim uslovima i kotama i padovima iz podužnog profila. Po montaži a pre zatrpavanja izvršiti ispitivanje spojeva na vododrživost. U cenu ulazi: nabavka, isporuka, montaža prema projektu, potreban alat i materijal i sve druge radnje koje terete ovu poziciju. Obračun po m' ugrađene cev.

PPR DN400 mm SN 8Kn/m² m' 421,00 x =

2.Šaht poklopci

Nabavka, transport i montaža teških LG poklopaca JUS M.J6.226 zajedno sa pripadajućim ramom za saobraćajno opterećenje od 400 kN. Poklopci se ugrađuju tako što je gornja ivica poklopca u ravni sa kolovozom a ram poklopca se fiksira za AB prsten oko rama preko ankera. Obračun po komadu LG poklopca.

kom 13,00 x =

3.Penjalice

Nabavka, transport i montaža LG penjalica DIN 1212. Pre montaže izvršiti antikoroziону zaštitu sa svim potrebnim predradnjama. U RO ugraditi penjalice na svakih 30 cm, smaknute od ose po 5 cm ulevo i udesno. Obračun po komadu .

kom 165,00 x =

4. Izrada spoja

Izrada spoja nove kanalizacije na postojeće RO0 u ulici Moše Pijade. Tačan opis pozicije kao u tački 5. Obračun po komadu.

kom 1,00 x =

5. Izrada spojeva postojeće i nove kanalizacije

Izrada spoja nove kanalizacije na postojeća RO duž ulice Jovana Šerbanovića, u dogovoru sa nadzornim organom. Spoj se vrši kanalizacionim uličnim dvoslojnim korugovanim cevima PPR DN400 mm prosečne dužine L=1,5 m sa umetanjem gumenog fabričkog umetka u zidove šahti na mestu spoja. Spoj se izrađuje od brzovezujućeg betona sa dodatkom aditiva za vododrživost i aditiva za otpornost na agresivno dejstvo otpadne vode. U cenu ulazi sav potreban rad, alat i materijal potreban za komplet izradu ovih spojeva. Obračun po komadu stvarno izvedenog spoja.

kom 13,00 x =

SVEGA MONTERSKI RADOVI

VI OSTALI RADOVI

1.Hidrauličko ispitivanje

Izvršiti hidrauličko ispitivanje položene kanalizacije na probni pritisak, u svemu prema tehničkim uslovima i uputstvima u prisustvu lica koje vodi stručni nadzor. Obračun po m' ispitivanog cevovoda.

m' 421,00 x =

2.Geodetsko snimanje

Izvršiti pre zatrpavanja geodetsko snimanje položaja i kota ugrađenog cevovoda i izvršiti unos u katastar podzemnih instalacija. Obračun po m' cevovoda.

m' 421,00 x =

ПОНУДА

Партија 5: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Хумској

1. Понуда бр. _____ од _____. 2017. године за јавну набавку радова, ЈН ОП бр. **1.3.68/2017** за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

2. Укупна цена са свим позицијама без ПДВ-а _____ динара.
(дати збирни износ цене)

3. ПДВ од 20% _____ динара.
(дати износ ПДВ-а, 20% од понуђене цене)

4. Укупна цена са свим позицијама са ПДВ-ом _____ динара.
(на збирни износ цене додати износ пореза)

5. Рок плаћања износи _____ календарских дана од дана пријема рачуна-
ситуације. (не краћи од 20 дана и не дужи од 45 дана)

6. Рок важења понуде износи _____ дана од дана отварања
понуда. (несме бити краћи од 90 дана од дана отварања понуде)

7. Гарантни рок износи _____ месеци.
(гарантни рок не може бити краћи од 2 године)

8. Рока извршења _____ календарских дана.
(рок извршења не може бити дужи од 90 радних дана)

9. Висина аванса: а) без аванса б) аванс у износу од _____ %
(висина аванса не може бити већа од 30% од понуђене цене)

10. Набавка ће се извршити са подизвођачем-има у _____ % од укупне вредности
набавке. Део набавке који ће се извршити преко подизвођача састоји се од следећих
радова:

11. Обавезујемо се да ћемо са реализацијом радова отпочети у року **три дана** од
увођења у посао од стране Наручиоца.

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

Напомене:

- У случају да понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде (по потреби овај образац се може копирати).

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA SEKUNDARNOG KOLEKTORA ZA UL. HUMSKA

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Količina	Jedinična cena	Iznos
I. PRIPREMNI RADOVI					
1.	Pre početka građenja obnoviti poligonu mrežu, izvršiti geodetsko snimanje i obeležavanje trase na terenu, snimanje profila, izvršiti osiguranje elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti redovna kontrola izvršenih radova i održavanje geodetske mreže. Predviđa se izvršenje kontrolnih generalnih i detaljnih nivelmana sa postavljanjem pomoćnih stalnih tačaka, tako da maksimalni razmak između stalnih tačaka iznosi 250 m'. Geodetsko praćenje radova u toku realizacije. Obračun po m'.	m'	197,88		
2	Obezbeđenje gradilišta, obezbeđenje pešačkih prelaza preko rova i regulisanje saobraćaja na deonicama u unutrašnjosti naselja.	pauš.			
3	Šlicovanje, razbijanje, deponovanje i vraćanje u prvobitno stanje trotoara, saobraćajnih i ostalih putnih površina, prilazi ka kućama i sl. Cenom obuhvatiti sav neophodan rad i opremu. Cena po m ² , odnosno m ³ ugrađenog materijala				
	Makadamski put				
	Zbijeni tucanik promera zrna D=0/31,5mm u debljini od 25cm	m ³	39,40		
	Saobraćajnice				
	habajući sloj AB 11s, debljina 4cm	m ²	2,00		
	gornji noseći sloj BNS 32, debljina 7cm	m ²	2,00		
4	Predvideti u okviru radova privremeno crpljenje vodom tokom izvođenja. Cenom obuhvatiti sve okolnosti pravilnog crpljenja vode kako bi se svi radovi odvijali pravilno i nesmetano (pumpe, creva, nafta i sl.). Obračun po času kada se vrši crpljenje vode. Predvideti pumpe većeg kapaciteta ili više manjih.	čas	16		
5	Ograđivanje i obezbeđenje privremenih mesta za skladištenje cevovoda, šljunka, peska i ostalog materijala i alata na mestima koje obezbedi Investitor za sve vreme trajanja radova. Nakon završetka radova sve vratiti u prvobitno stanje. Obračun paušalno.	pauš.			
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:					
II. ZEMLJANI RADOVI					
1.	Kombinovati iskop rova za cevovod mašinski 90%, ručno 10% u materijalu II i III kategorije. Obračun količina iskopa izvršiti na osnovu stvarno izvršenog iskopa prema podužnom profilu i širini rova od 1.0m'. Prilikom iskopa rova zemljani materijal odbacuje se na jednu stranu ne bliže od 80 cm od ivice rova. Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro). U cenu iskopa uračunat je sav rad, materijal, odbacivanje iskopanog materijala, iskop u mokrom i vlažnom zemljištu, iskop sa žilama i korenjem i razupiranjem rova. Obračun po m ³ iskopa.				
	iskop od 0-2m				
	mašinski iskop	m ³	284,39		
	ručni iskop	m ³	31,60		
	iskop od 2-4m				
	mašinski iskop	m ³	9,21		
	ručni iskop	m ³	1,02		

2	Kombinovati iskop rova za reviziona okna mašinski 90%, ručno 10% u materijalu II i III kategorije. Obračun količina iskopa izvršiti na osnovu stvarno izvršenog iskopa. Prilikom iskopa rova zemljani materijal odbacuje se na jednu stranu ne bliže od 80 cm od ivice rova. Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro). U cenu iskopa uračunat je sav rad, materijal, odbacivanje iskopanog materijala, iskop u mokrom i vlažnom zemljištu, iskop sa žilama i korenjem i razupiranjem rova. Obračun po m ³ iskopa.				
	iskop od 0-2m				
	mašinski iskop	m ³	16,24		
	ručni iskop	m ³	1,80		
	iskop od 2-4m				
	mašinski iskop	m ³	0,93		
	ručni iskop	m ³	0,10		
3	Ručno planiranje dna rova u zemljištu sa tačnošću +- 2 cm, prema projektovanim kotama, sa prosečnim iskopom od 0.05 m ³ /m ² i izbacivanjem iskopane zemlje van rova. Obračun se vrši po m ² isplanirane površine.	m ²	170,18		
4	Nabavka, transport i ugradnja peska na gradilište za zaštitu cevi u rovu. Voditi strogo računa o slojevima peska iznad cevi u svemu prema grafičkoj dokumentaciji rova. U obračun ulazi utovar, transport, istovar kao i potreban alat i radna snaga. Pesak prvo postaviti na dno rova u sloju 10cm i potom položiti cev. Nakon toga popuniti prostor oko i iznad cevi sa nabijanjem (ili kvašenjem) kako bi se izbeglo sleganje. Obračun je po m ³ .	m ³	61,52		
5	Nabavka , transport i ugradnja šljunka granulacije 0/63 iznad sloja peska do kote završnog sloja rova. Prilikom ugradnje šljunka vršiti nabijanje slojeva sa vibropločom. Šljunkom takođe izvršiti zatrpavanje prostora između iskopa za reviziona okna i ugrađenih revizionih okana. Obračun po m ³ tako ugrađenog šljunka. Cenom obuhvatiti sav potreban alat i radnu snagu.	m ³	196,69		
6	Nabavka, transport i ugradnja tucanika granulacije 0/31.5 za izradu nosećeg sloja saobraćajnice u sloju od min. 30 cm sa nabijanjem. Obračun po m ³	m ³	1,00		
7	Utovar i odvoz viška zemlje od iskopa, na daljinu do 5 km, mašinskim putem na deponiju koju odredi Nadzorni organ, sa grubim planiranjem na deponiji. Obračun po m ³ odvežene zemlje.	m ³	345,29		
8	Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne granulacije ispod ploča šahtova u sloju od 10 cm. Obračun po m ³ šljunka.	m ³	0,72		
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :					

III. BETONSKI RADOVI				
1	Izrada unutrašnjeg dela revizionog okna unutrašnjeg prečnika 1000 mm sa oblikovanjem kinete pravilnog oblika i krivina, nearmiranim betonom MB 20 u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Obračun po m ³ ugrađenog betona .	m ³	1,17	
2	Nabavka, transport i ugradnja tipskog armiranobetonskog elementa kinete sa donjom pločom d=12cm od vodonepropusnog betona MB 40. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog gotovog AB prstena.			
	AB prsten Ø1000x1000mm	kom	6	
3	Nabavka, transport i ugradnja tipskih armirano-betonskih prstenova za šahtove bez donje ploče i završnog prstena u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog gotovog AB prstena.			
	AB prsten Ø1000x500mm	kom	3	
	AB prsten Ø1000x250mm	kom	3	
4	Nabavka, transport i ugradnja tipskih armirano-betonskih završnih prstenova za šahtove Ø 1000/Ø600x600 u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog prstena.	kom	6	
5	Nabavka, transport i ugradnja tipskog betonskog prstena za poklopac u svemu prema detaljima datim na crtežu. Obračun po komadu ugrađenog prstena.	kom	6	
UKUPNO BETONSKI RADOVI:				
IV. MONTAŽNI RADOVI				
1	Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih cevi od PVC-a SN-8. Cevi se spajaju na muf sa gumicom. Cevi postaviti u projektovanom nagibu, a posle prijema ugrađenih cevi od strane Nadzornog organa pristupiti delimičnom zatrpavanju i hidrauličkoj probi. Obračun po m' montirane cevi uvećane za 3%.			
	ND 250, SN8	m'	204	
2	Nabavka, transport i montaža liveno - gvozdениh poklopaca za šahtove, zajedno sa ramom za ugradnju, kružnog otvora prečnika Ø600mm, bez otvora na poklopcu, za srednje težak saobraćaj. Ram poklopca se postavlja na oplatu šahta pri njegovom izvođenju i betonira se zajedno sa pločom. Poklopac ugraditi u ravni terena. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.	kom.	6	
3	Nabavka, transport, montaža i demontaža odgovarajuće opreme za razupiranje rova koji je preko 1.0m dubine. Obračun po m ² ukupne dužine rova.	m ²	759	

4	Nabavka, transport i ugradnja umetaka za spajanje (prodore) kanalizacionih cevi sa betonskim šahtovima. Obračun po komadu.				
	DN250/L250	kom.	13,00		
5	Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdених penjalica prema JUS M. J6. 226. Penjalice postaviti u dva reda naizmenično sa međusobnim razmakom 30 cm po visini. Po završenom ugrađivanju, penjalice očistiti i premazati antikoroziivnom bojom. Obračun po komadu ugrađene penjalice.	kom.	31		
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI :					
V. OSTALI RADOVI					
1	Ispitivanje kolektora na vodonepropusnost pod hidrauličkim pritiskom. Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se ne pregledaju svi delovi kolektora (spojevi i cevi). Kolektor ispitati prema priloženom uputstvu. Obračun se po m' ispitanoг cevovoda.	m'	197,88		
2	Snimanje izvedenog stanja radi unošenja podataka u katastar. Nakon završenih radova snimiti i ucrtati mrežu sa svim objektima na njoj. Plaća se po m' snimljenog cevovoda.	m'	197,88		
3	Otkrivanje postojećih podzemnih instalacija (elektro, tt, vodovod i sl.) ručnim šlicovanjem poprečnih rovova širine 0,40 m, dubine 1,0 m i prosečne dužine oko 2m a na svakih 50 m duž trase ili na drugi način primenom detektora. Obračun po komadu poprečnog profila.	kom	4		
4	Izrada elaborata izvedenog stanja po uputstvu nadzornog organa. Obračun paušalno.	pauš.			
5	Troškovi nadzora u toku izvođenja radova (2,5% od investicione vrednosti).				
6	Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom i neophodni radovi koje odobri nadzorni organ. Maksimalan iznos ~5% od svih radova.				
UKUPNO OSTALI RADOVI:					
REKAPITULACIJA za SEKUNDARNI KOLEKTOR :					
I. PRIPREMNI RADOVI					
II. ZEMLJANI RADOVI					
III. BETONSKI RADOVI					
IV. MONTAŽNI RADOVI					
V. OSTALI RADOVI					
UKUPNO:					

M.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

ПОНУДА

Партија 6: Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код "Доминг-а" – наставак радова из 2015. и 2016. Године у оквиру изградње)

1. Понуда бр. _____ од _____. 2017. године за јавну набавку радова, ЈН ОП бр. **1.3.71/2017** за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

2. Укупна цена са свим позицијама без ПДВ-а _____ динара.
(дати збирни износ цене)

3. ПДВ од 20% _____ динара.
(дати износ ПДВ-а, 20% од понуђене цене)

4. Укупна цена са свим позицијама са ПДВ-ом _____ динара.
(на збирни износ цене додати износ пореза)

5. Рок плаћања износи _____ календарских дана од дана пријема рачуна-
ситуације. (не краћи од 20 дана и не дужи од 45 дана)

6. Рок важења понуде износи _____ дана од дана отварања
понуда. (несме бити краћи од 90 дана од дана отварања понуде)

7. Гарантни рок износи _____ месеци.
(гарантни рок не може бити краћи од 2 године)

8. Рока извршења _____ календарских дана.
(рок извршења не може бити дужи од 90 радних дана)

9. Висина аванса: а) без аванса б) аванс у износу од _____ %
(висина аванса не може бити већа од 30% од понуђене цене)

10. Набавка ће се извршити са подизвођачем-има у _____ % од укупне вредности
набавке. Део набавке који ће се извршити преко подизвођача састоји се од следећих
радова:

11. Обавезујемо се да ћемо са реализацијом радова отпочети у року **три дана** од
увођења у посао од стране Наручиоца.

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

Напомене:

- У случају да понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде (по потреби овај образац се може копирати).

PREDMER I PREDRAČUN

1. GRAĐEVINSKIH I HIDROGRAĐEVINSKIH RADOVA na CS Doming u Ljubičevu

J.m ere	Količina	Jed.cena	IZNOS
------------	----------	----------	-------

I PRETHODNI RADOVI

1. Obeležavanje položaja CS

1. Pre početka radova na iskupu za CS potrebno je obeležiti položaj CS ,planum širokog otkopa i trasu za vezne šahtove Š4 i RO1. Obračun po paušal.

pauš 1,00 x =

2. Rušenje kolovoza

Potrebno je izvršiti rušenje postojećeg kolovoza od tucaničkog zastora. U cenu uračunati rušenje, odnosno iskop materijala sa odlaganjem u stranu van planuuma iskopa. Obračun po m2

m2 106,00 x =

3. Oправка kolovoza

Po završenim svim radovima, potrebno izvršiti popravku kolovoza od rizle. Za popravku se koristi odložen materijal iz prethodne pozicije uz dodatak 30% novog materijala, odnosno rizle krupnoće 0-31,5 mm . Obračun po m2 uvaljanog kolovoznog zastora.

m2 106,00 x =

SVEGA PRETHODNI RADOVI

II ZEMLJANI RADOVI

1. Iskop temeljne jame

Mašinski iskop zemlje II i III kategorije u širokom otkopu. Temeljnu jamu kopati trapezastog preseka sa nagibom privremenih kosina 2 : 1, a iskopani materijal deponovati najmanje na 1.0 m od ivice iskopa. Prilikom iskopa odmah vršiti razupiranje jame do 20 cm iznad kote terena ukoliko je neophodno, tako da se obezbedi sigurnost u radu u jami. U obračun količina za iskop ulazi i iskop rova od veznog šahta Š4 do CS , kao iskop rova od veznog šahta RO 1 do CS. Ukoliko se pri iskupu naiđe na podzemne instalacije ili objekte, potrebno je obezbediti ih shodno tehničkim standardima. U cenu iskopa uračunati iskop, obezbeđenje podzemnih instalacija, grubo planiranje dna jame .Obračun po m3.

mašinski 90 %	m3	99,00	x	=
ručni 10 %	m3	11,00	x	=

2. Planiranje dna jame i rova

Pre polaganja cevi potrebno je izvršiti fino ručno planiranje dna jame prema kotama iz projekta kao i planiranje dna rova. Ukoliko se konstatuje da na pojedinim deonicama treba izvršiti dokopavanje isto i izvršiti a ukoliko se konstatuje da je na nekim deonicama izvršeno prekopavanje izvršiti korekciju dodavanje peska i nabijanjem. Za dodavanje peskom u slučaju prekopavanja materijal i rad padaju na teret izvođača. Obračun po m2.

m2 18,00 x =

3. Tampon sloj

Izvršiti nabavku, transport i ugradnju srednjeznog rečnog peska u tampon debljine $d = 10$ cm ispod mršvog betona u temeljnoj jami, kao i 10 cm ispod cevi, oko cevi u rovu i 10 cm iznad cevi. .Obračun po m3.

m3 3,50 x =

4. Zatrpavanje jame i rova

Po završenoj ugradnji CS izvršiti zatrpavanje jame materijalom iz iskopa u slojevima od 15 - 20 cm sa potrebnim zbijanjem do zahtevane zbijenosti po tehničkim standardima, kao i zatrpavanje rova od veznih šahtova da zidova CS.Obračun po m3.

- zatrpavanje zemljom iz iskopa m3 68,00 x =

5. Odvoz viška zemlje

Sav višak zemljanog materijala utovariti u vozilo i odvesti na mesto koje odredi nadzorni organ (do 3 km udanjenosti) i izvršiti grubo planiranje i sabijanje na deponiji odnosno popunjavaju se depresije u zoni .Obračun po m3.

m3 42,00 x =

SVEGA ZEMLJANI RADOVI

III BETONSKI RADOVI

1. Mršav beton

Pre zpočinjanja rodova potrebno je uraditi sloj od 10 cm mršavog betona na koti donje ivice temeljne ploče a preko ugrađenog tampon sloja. Obračun po m2 mršavog betona.

m2 11,50 x =

2. Betonska konstrukcija komore CS

Nabavka, transport i ugradnja mašinskog betona MB 30 sa dodatkom za vodonepropustljivost Vdd 10. Betoniranje se vrši u potrebnoj oplati po fazama od temeljne ploče preko zidova do gornje ploče sa potrebnim vibriranjem i potrebnom negom betona. Obračun po m3 ugrađenog betona.

TP	m3	0,92	x		=	
zidovi Z1 i Z2	m3	8,67	x		=	
GP	m3	0,92	x		=	

3. Šaht potisa

Nabavka, transport i ugradnja betona MB 30 u potrebnoj oplati sa potrebnim vibriranjem i negom betona.Obračun po m3.

m3 1,90 x =

SVEGA BETONSKI RADOVI

IV ARMIRAČKI RADOVI

Nabavka, transport, sečenje na meru, čišćenje i oblikovanje betonskog gvožđa GA 240/360 kao i ugradnja shodno datim statičkim detaljima. Obračun po kg.

kg 1.598,00 x =

SVEGA ARMIRAČKI RADOVI

V OSTALI RADOVI

1.LG poklopci

Nabavka, transport i ugradnja LG poklopaca nosivosti 400 kN. Pre betoniranjaje potrebno ograditi ram poklpca. Obračun po komadu.

kom 3,00 x =

2.Penjalice

Nabavka, transport i ugradnja LG penjalica DIN 1212 na 30 cm u smaknutom cik-cak rasporedu. Obračun po komadu

kom 20,00 x =

3.Leđobran

Nabavka materijala, radionička izrada i ugradnja leđobrana

od pljošte-poncikovanog gvožđa 50/5 mm. Obračun po m1.

m1 3,60 x =

4. Ugradnja kanalizacionih cevi

Naabavka, transport i ugradnje PVC cevi od tvrdog PVC-a fi 250, od veznog šahta RO1 do zida komore CS i od zida previne komore do veznog šahta Š4. Obračun po m1.

m1 6,00 x =

5. Hidrauličko ispitivanje

Potrebno je izvršiti hidrauličko ispitivanje ugrađenog cevovoda u svemu prema uslovima iz tehničkog opisa.

Obračun po m1.

m1 6,00 x = -

6. Crpljenje vode

Potrebno je u toku izvođenja radova organizovati crpljenje vode iz temeljne jame. U cenu uračunati iskop vodosabirnika koji mora biti niži od temeljne jame, kao i rad crpke sa pumparom. Obračun po satu rada.

sat 48,00 x =

7. Geodetsko snimanje izvedenog objekta

Potrebno je izvršiti geodetsko snimanje izvedenog objekta i izvršiti unos u podzemni katastar. Obračun paušalno.

pau 1,00 x =

SVEGA OSTALI RADOVI

REKAPITULACIJA						
I	PRETHODNI RADOVI					=
II	ZEMLJANI RADOVI					=
III	BETONSKI RADOVI					=
IV	ARMIRAČKI RADOVI					=
V	OSTALI RADOVI					=
				UKUPNO :		=

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

SA SPECIFIKACIJOM MATERIJALA

2. ZA HIDROMAŠINSKU OPREMU CS Doming u Ljubičevu

red. br.	OPIS - VRSTA RADOVA	j.m.	količ.	jed.cena	IZNOS
1,	Nabavka, transport, isporuka, montaža i puštanje u probni rad uronjenih pumpi tipa kao TP30V10/4D (A) (Ex) proizvođača "Homa" Nemačka i slično. Pumpe su izrađene od sivog liva u za mokro izvođenje. Karakteristike pumpi su: Q=6 l/s i H= 4 m Elektromotor je snage N=1.0 kW, sa brojem obrtaja n= 1450 1/min. U cenu ulazi opisana oprema po proizvođačkoj specifikaciji, lučni komad sa stopom i anker zavrtnjima, cevne vođice 1/2" dužine 5,5 m (po par za svaku pumpu) sa klizačima i gornjim držačem 1", energetski kabl dužine 20 m i lancem za podizanje dužine 5,5 m'. Obračun po komadu komplet montirano i pušteno u pogon.	kom	2		
2,	Nabavka, transport, isporuka, montaža i antikoroziivna zaštita prave bezšavne galvanizirane od nerđajućeg čelika cevi Ø 3", d=4,0mm, Č.4580 za NP10. Dužina cevi L= 3540 mm. Obračun po komadu, zaštićeno i montirano.	kom	2		
3,	Nabavka, transport, isporuka, montaža i antikoroziivna zaštita prave bezšavne galvanizirane od nerđajućeg čelika cevi Ø 3", d=4,0mm, Č.4580 za NP10. Dužina cevi L= 1000 mm. Obračun po komadu, zaštićeno i montirano.	kom	2		
4,	Nabavka, transport, isporuka, montaža i antikoroziivna zaštita prave bezšavne galvanizirane od nerđajućeg čelika cevi Ø 3", d=4,0mm, Č.4580 za NP10. Dužina cevi L= 800 mm. Obračun po komadu, zaštićeno i montirano.	kom	2		
5,	Nabavka, transport, isporuka, montaža i antikoroziivna zaštita prave šavne čelične cevi Ø108mm, d=4.5mm, Č.1212 za NP10(hilzne na prodoru zida na prelivu). Dužina cevi L= 250 mm. Obračun po komadu, antikoroziivno zaštićeno i montirano.	kom	2		
6,	Nabavka, transport, isporuka, montaža i antikoroziivna zaštita povratne klapne ND 3" za NP10, sa tegom za horizontalnu ugradnju. Obračun po komadu, antikoroziivno zaštićeno i montirano.	kom	2		
7,	Nabavka, transport, isporuka, montaža i antikoroziivna zaštita cevnog luka 90°, Ø3", Č.4580, DN 3" za NP10 od galvaniziranog nerđajućeg čelika. Obračun po komadu, antikoroziivno zaštićeno i montirano.	kom	4		
8,	Nabavka, transport, isporuka, montaža i antikoroziivna zaštita cevnog luka 90°, Ø2", Č.4580, DN 2" za NP10 od galvaniziranog nerđajućeg čelika. Obračun po komadu, antikoroziivno zaštićeno i montirano.	kom	2		
9,	Nabavka, transport, isporuka, montaža i antikoroziivna zaštita pljosnatog zasuna PZ ND 3" za NP10. Obračun po komadu, antikoroziivno zaštićeno i montirano.	kom	2		
10,	Nabavka, transport, isporuka, montaža i antikoroziivna zaštita ravnih priрубnica Č.4580, DN 3" (JUS C.B6.181) Obračun po komadu, antikoroziivno zaštićeno i montirano.	kom	8		
11,	Nabavka, transport, isporuka, montaža i antikoroziivna zaštita ravnih priрубnica Č.4580, DN 2" (JUS C.B6.181) Obračun po komadu, antikoroziivno zaštićeno i montirano.	kom	2		

12,	Nabavka, transport, isporuka, montaža ravnih zaptivača za priрубnice - Klingersil DN 2" i 3"po JUS M.C4.110. Obračun po komadu montirano.	kom	5		
13,	Nabavka, transport, isporuka, montaža i antikorozivna zaštita držača nosača vođica. Držač nosača se sastoji od anker ploča (lim d=1.5 mm, Č.0361,JUS C.B4.110) sa čeličnim tiplovima za njihovo učvršćivanje u betonsku ploču . Obračun po komadu, antikorozivno zaštićeno i montirano.	kom	12		
14,	Nabavka, transport, isporuka, montaža zavrtnja sa navrtkom i podloškom M16x70 Obračun po komadu montirano.	kom	64		
15,	Nabavka, transport, isporuka, montaža zavrtnja sa navrtkom i podloškom M20x90 Obračun po komadu montirano.	kom	12		
16,	Ostali montažni materijal koji nije obuhvaćen specifikacijom, elektrode za zavarivanje, priprema cevi, čišćenje cevi unutrašnji transport itd.	pauš			
Ukupno hidromašinska oprema:					

PREDEMER I PREDRACUN RADOVA						
3. ELEKTRO OPREMA CS-"DOMING" u Ljubičevu						
A. Isporuka, transport, ugradnja i povezivanje opreme automatike ormara						
R.br.	Referenca	Opis	Jed. mere	Količina	Jedinična cena	Ukupno
1	NSYPLA 773	Polietilenski orman 750x750x320 mm, sa dvoje vrata, otvo-rom za ventilaciju na vrhu i	kom	1		
2	NSYTJ 6020	Zaštitna kapa ormara	kom	1		
3	NSYMM 86	Montažna ploča ormara	kom	1		
4	28902	Prekidač za montažu na šinu 63A 3P	kom	1		
5	GV2ME08	Motorni prekidač 2,5-4A 3P	kom	2		
6	GVAE 11	Pomoćni kontakti za motorni prekidač	kom	2		
7	ATS 01N212 QN	Soft-start/stop uređaj 5,5 kW, 12A	kom	2		
8	SR 3 B 261 BD	PLC sa 16DI, 10DO relejnih izlaza sa ugrađenim displejom	kom	1		
9	ABL8REM24030	Napojna jedinica 230V AC/24V DC, 3A	kom	1		
10	RM35TM250MW	MULTIFUNKCIONALNI RELEJ za kontrolu prisustva, asimetrije i nestanak faza	kom	2		
11	RM35LM33MW	RELEJ za kontrolu nivoa vode	kom	2		
12		Plovak za kontrolu nivoa vode	kom	3		
13	ZB5AD3	Glava izbornog prekidača sa tri stabilna	kom	2		
14	ZB5AZ103	Nosač kontakta sa NO+NO kontaktnim blokom	kom	2		
15	23049	Diferencijalna zaštita 63A/300mA	kom	1		
16	ZB5AVB3	Signalna LED 24V DC plava	kom	2		
17	ZB5AV033	Glava signalne svetiljke zelena	kom	2		
18	ZB5AVB6	Signalna LED 24V DC plava	kom	1		
19	ZB5AV063	Glava signalne svetiljke plava	kom	1		
20	ZB5AVB4	Signalna LED 24V DC crna	kom	1		
21	ZB5AV043	Glava signalne svetiljke crvena	kom	1		

R.br.	Referenca	Opis	Jed. mere	Količina	Jedinična cena	Ukupno
22	15151	Nosač izbornih prekidača i signalnih svetiljki Φ 22 mm, za montažu na šinu	kom	6		
23	NSYCCOTHCF	Termostat za anti-kondezacioni grejač	kom	1		
24	NSYCR100WU2C	Grejač ormana 100W,250V AC	kom	0		
25	A9F74110	Automatski prekidač C10A 1P	kom	2		
26	A9F74102	Automatski prekidač C2A 1P	kom	4		
27	AB1FU10135U	Stezaljka za topljivi osigurač 5x20mm	kom	10		
28	1530	Dvopolna utičnica sa zaštitnim uzemljenjem. Montaža na šinu unutar ormana	kom	1		
29		Fluo svetiljka za osvetljenje ormana sa ugrađenim prekidačem 8W/230V AC	kom	1		
30	NSYCRN44200	Prolazno kućište za nastavljjanje kablova	kom	1		
31		Montažni materijal za izradu ormana	paušal			
32		Materijal za postavljanje ormana na betonsko postolje ,postavljanje i povezivanje na objektu.	kom	1		
33		Aplikativni softver za PLC	kom	1		
34		Izrada ormana ,transport do objekta	kom	1		
35		PUŠTANJE U RAD	kom	1		
UKUPNO A BEZ PDV-a:						

B Građevinski radovi na podzemnom polaganju kablova					
Red. br.	Opis	jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Ukupno
1	Ručni iskop rova pravougaonog preseka u zemlji III kategorije širine 0,40 m a dubine 0,80 m. U cenu iskopa uračunati iskop, obezbeđenje podzemnih instalacija, grubo planiranje dna rova.	m3	10,00		
2	Zatrpavanje rova sa potrebnim zbijanjem do zahtevane zbijenosti po tehničkim standardima.	m3	10,00		
3	Nabavka, transport i ugradnja polietilenske cevi ϕ 110 mm u koju se polažu kablovi.	m	10,00		
4	Nabavka, transport i ugradnja polietilenske cevi HDPE PE - 100 D50mm SDR 17 u koju se polažu kablovi u rezervoaru	m	10,00		
5	Nabavka, transport i ugradnja trake za obeležavanje podzemnih električnih instalacija	m	10,00		
6	Izrada armirano betonskog postolja sa uvodom za kablove dimenzij a 1000x500x400mm	kom	1		
UKUPNO B BEZ PDV-a:					

C Isporuca, postavljanje i povezivanje kablova						
Oznaka	Tip kabla	Opis	jedinica mere	Dužina	Jedinična cena	Ukupno
W0	PP00 4x6mm ²	Energetsko napajanje postrojenja	m	50,00		
W1, W6	H07RN-F 4x1,5mm ²	Energetsko napajanje i zaštita M1	m	20,00		
W2, W7	H07RN-F 4x1,5mm ²	Energetsko napajanje i zaštita M2	m	20,00		
W3, W4, W5	LiYCY 2x0,75mm	Povezivanje sondi za merenje nivoa vode u rezervoaru.	m	100,00		
	P/F 1x16mm ²	Uzemljenje i izjednačavanje potencijala metalnih površina i predmeta unutar objekta	m	40,00		
UKUPNO C BEZ PDV-a:						

D Isporuca i ugradnja materijala za izradu i povezivanje instalacije uzemljenja i izjednačenja potencijala						
R.br.	Referenca	Opis	jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Ukupno
1	SRPS C.K5.030	Pocinkovana traka 25x4mm za izradu instalacije uzemljenja	kg	200,00		
2	SRPS C.K5.030	Pocinkovana traka 20 x 3 mm za izradu instalacije izjednačenja potencijala	kg	30,00		

3	SRPS N.B4.925.	Elementi za izradu instalacije uzemljenja i izjednačenja potencijala	kom	15,00		
4	SRPS N.B4.936.	Elementi za izradu instalacije uzemljenja i izjednačenja potencijala	kom	10,00		
5	SRPS N.B4.942	Pocinkovana cev prečnika 50mm i dužine 3m za izradu vertikalng uzemljivača	kom	12,00		
UKUPNO D BEZ PDV-a :						

E Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje energetskog priključka					
R.br.	Opis	jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Ukupno
1	Izrada projekta izvedenog objekta izvedenih radova i ugrađene opreme	kom	1		
2	Izrada stručnog nalaza o ispitivanju energetske instalacije i instalacije uzemljenja	kom	1		
3	Povezivanje, testiranje opreme i puštanje u rad sistema snabdevanja	kom	1		
4	Troškovi izvođenja energetskog priključka 11,4 kW	kom	1		
UKUPNO E BEZ PDV-a:					

ELEKTRO OPREMA - REKAPITULACIJA		
A	Isporuka, transport, ugradnja i povezivanje opreme automatike ormana	
B	Građevinski radovi na podzemnom polaganju kablova	
C	Isporuka, postavljanje i povezivanje kablova	
D	Isporuka i ugradnja materijala za izradu i povezivanje instalacije uzemljenja i izjednačenja potencijala	
E	Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje energ. priključka	
UKUPNO :		

REKAPITULACIJA SVIH RADOVA ZA CS KOD DOMINGA

	VRSTA RADOVA	IZNOS
1.	GRAĐEVINSKI I HIDROGRAĐEVINSKI RADOVI	
2.	HIDROMAŠINSKA OPREMA	
3.	ELEKTRO RADOVI	
	UKUPNO dinara :	

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ бр. 36.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

Партија бр. _____
Уписати назив партије

1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Процент цене радника, у односу на цену без ПДВ-а	%
Процент цене механизације у односу на цену без ПДВ-а	%

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потписом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи поднесу заједничку понуду, образац могу да овере сви понуђачи или да одреде једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

2. УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

У обрасцу структуре цене Понуђачи даље наводе проценат учешћа цене радника , механизације у односу на укупно понуђену цену без пдв-а. Образац копирати за сваку партију.

ОБРАЗАЦ бр. 4.**РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА**

Навести вредности изведених радова

Ред.бр.	Назив наручиоца	Остварено
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
УКУПНО:		

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

Референц листа доказује се потврдом за референце (образац бр. 4а.) са фотокопијом окончаних ситуација или задњих привремених ситуација.

У случају потребе овај образац се може копирати.

ОБРАЗАЦ бр. 4а.**ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ**

Партија бр. _____

1. Назив Наручиоца: _____

2. Седиште: _____

3. Матични број: _____

4. Порески идентификациони број: _____

5. Телефон: _____

На основу члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 24/2012,14/2015,68/2015),
Наручилац издаје

**ПОТВРДУ
О УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗОВАЊА УГОВОРЕНИХ ПОСЛОВА**

Да је понуђач _____

(назив и седиште понуђача)

у претходне три године (2014, 2015 и 2016. године) подносилац пријаве (понуђач) је
извео радове на изградњи и реконструкцији фекалне канализације у вредности од :

_____ динара.
(уписати укупан фактурисани износ изведених радова у 2014, 2015 и 2016. године
бројкама)

Р.б.	Укупна вредност у 2014. години	Укупна вредност у 2015. години	Укупна вредност у 2016. години
1.			
УКУПНО:			

Потврда се издаје на захтев понуђача _____
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке **Радови на изградњи цевовода за
воду и фекалну канализацију по партијама**, код наручиоца Градска управа града
Пожаревца, ул. Дринска бр.2.,12000 Пожаревца и у друге сврхе се не може користити.

Као доказ доставити фотокопије окончаних ситуација или задњих
привремених ситуација које су предмет јавне набавке.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац се може копирати. Као доказ доставити фотокопије окончаних ситуација
које су предмет јавне набавке. За случај да је понуђач и извођач и инвеститор радова такве
потврде се неће узети у обзир.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

- 1.** При састављању понуде поштовали смо техничке и остале услове из Конкурсне документације.
- 2.** Изјављујемо да је понуда усклађена са прописима, нормама и важећим стандардима за наведену област и обавезујемо се да, у случају да закључимо уговор, приликом реализације истог у потпуности потупамо у складу са позитивним прописима, нормама и важећим стандардима за наведену област.
- 3.** Са подизвођачима смо постигли све неопходне договоре: за квалитетно извођење посла, као и плаћања под једнаким условима какве ћемо имати и ми, те да смо обезбедили услове да Наручиоцу, на његов захтев, омогућимо приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова, те да у потпуности одговарамо наручиоцу за извршење уговорене јавне набавке.
- 4.** У циљу вашег проучавања, разматрања и доношења одлуке по овој понуди, сагласни смо да будемо обавезни према истој 60 дана од дана утврђеног за отварање понуде, уз могућност продужења рока важности за највише 30 дана.
- 5.** У циљу вашег проучавања, разматрања и доношења одлуке, спремни смо да вам омогућимо преглед наших пословних просторија, техничких капацитета и сл.
- 6.** Изјављујемо да сва приложена документа у понуди одговарају оригиналима и да смо спремни да, у року који одреди наручилац а не краћем од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, доставимо оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова у случају да наша понуда буде усвојена као најповољнија
- 7.** Изјављујемо да поседујемо Правилник о Заштити на раду као и Акт о процени ризика. Обавезујемо се да ћемо на захтев Наручиоца доставити исте на увид. Изјављујемо да ћемо приликом извођења радова поступати у свему у складу са Правилником о Заштити на раду. Такође изричито наводим да сам поштова обавезе које поизилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити жтвотне средине и гарантујем да сам ималац ауторских права инелектуалне својина (члан 75 став 2 Закона о јавним набавкама)
- 8.** Понуду смо саставили по свим условима Конкурсне документације и са њима се у целини слажемо.
- 9.** Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да су сви подаци и документи дати у понуди истинити и да фотокопије одговарају оригиналу.
- 10.** Обавезујемо се да, без одлагања, писмено обавестимо наручиоца о било којој промену у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења уговора о јавној набаци и да је докумантујемо на прописан начин.

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ бр.6.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О САМОСТАЛНОМ НАСТУПАЊУ

У вези са јавним позивом за учествовање на Конкурсу

Радови на изградњи цевовода за воду и фекалну канализацију по партијама

Партија бр. _____

изјављујемо да наступамо самостално без Подизвођача

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац се попуњава само у случају самосталног наступа. Копирати за сваку партију.

ОБРАЗАЦ бр. 6а.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са јавним позивом за учествовање на Конкурсу

Радови на изградњи цевовода за воду и фекалну канализацију по партијама

Партија бр. _____

изјављујемо да наступамо са Подизвођачима

Ред. бр.	Назив и адреса подизвођача	Врста радова	Вредност радова
1.			%
2.			%
3.			%
4.			%

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:

- Образац се попуњава само у случају наступа са Подизвођачем
- У рубрици "вредност радова" уписати услуге које ће подизвођач урадити у односу на укупно извршење уговора.
- У рубрици врста радова уписати опис радова који ће извршити подизвођач

ОБРАЗАЦ бр. 66.

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

У вези са јавним позивом за учествовање на Конкурсу

Радови на изградњи цевовода за воду и фекалну канализацију по партијама

Партија бр. _____

изјављујемо да наступамо као група понуђача у заједничкој понуди

Р. б.	Назив и адреса понуђача	Врста радова	Вредност радова
1	Носилац посла ----- (назив и седиште) МП		%
2	Учесник у заједничкој понуди ----- (назив и седиште) МП		%
3	Учесник у заједничкој понуди ----- (назив и седиште) МП		%
4	Учесник у заједничкој понуди ----- (назив и седиште) МП		%
5	Учесник у заједничкој понуди ----- (назив и седиште) МП		%

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:

- Образац се попуњава само у случају заједничке понуде понуђача,
- У рубрики "вредност радова" уписати услуге које ће учесници у заједничкој понуди урадити у односу на укупно извршење уговора.
- У рубрики врста радова уписати опис радова који ће извршити учесници у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ бр. 7.**Кадровска опремљеност понуђача****Радови на изградњи ценовода за воду и фекалну канализацију по партијама****Партија бр.** _____

а/ Листа одговорних извођача радова , инжењера и техничара који ће учествовати у предметној јавној набавци

Р.б.	Име и презиме	Степен стручности	Одсек смер	Бр.личне лиценце
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

б/ Укупан број производних радника који су у сталном радном односу код понуђача

Р.б.	ЗАНИМАЊЕ	Уписати број	
1.	Неквалификовани радници НК		извршиоци
2.	Полуквалификовани радници РК		извршиоци
3.	Квалификовани радници КV		извршиоци
4.	Висококвалификовани радници VKV		извршиоци
5.	Техничари		извршиоци
6.	Инжењери		извршиоци
7.	Дипломирани инжењери		извршиоци

Као доказ за производне раднике и одговорног извођача прилаже се одговарајући образац фонда ПИО (М, М2, МА...). Као доказ за одговорног извођача прилаже се фотокопија личне лиценце оверена личним печатом и потписом, уз назнаку да се иста користи искључиво за учешће на овом јавном позиву, доставља се и потврда о продужењу лиценце за текућу годину

М.П.

(Место и датум)_____
(Потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ бр. 8.

ТЕХНОЛОШКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА:

Радови на изградњи цевовода за воду и фекалну канализацију по партијама

Партија бр. _____

Р.б.	Машина-средство	Техничке карактеристике	Година производње	комада
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Напомена:

- Уз образац неопходно је као доказ технолошке опремљености прилажу се пописне листе (са стањем на дан 31.12.2016. године), саобраћајне дозволе за грађевинске машине и опрему које подлежу регистрацији, уговор о закупу на период за који се склапа уговор по овој јавној набавци, уговор о лизингу за опрему купљену на лизинг и пописна листа закуподавца (са стањем на дан 31.12.2016. године).

- Образац се по потреби може фотокопирати,

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ бр.9.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ ПОСТОЈИ СУКОБ ИНТЕРЕСА**

У вези са Јавним позивом за учествовање на Конкурсу **Радови на изградњи цевовода за воду и фекалну канализацију по партијама**, изјављујемо да не постоји сукоб интереса и да немамо везе са осталим понуђачима или странама укљученим у ову јавну набавку. Уколико у току извршења уговора дође до конфликта интереса, обавезујемо се да о томе одмах обавестимо наручиоца.

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ бр.10а

ИЗЈАВА

Изјављујем да ћу приликом склапања уговора доставити меницу , на име **доброг извршење посла Партија бр.** _____
коју Градска управа града Пожаревца може без приговора активирати у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе.

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ бр.106

ИЗЈАВА

Изјављујем да ћу приликом примопредаје радова, доставити **меницу** за **отклањање грешака** у **гарантном року** **Партија бр.** _____ на износ од 5% од Уговорене вредности, коју Градска управа града Пожаревца може без приговора активирати у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у гарантним роковима и на начин предвиђен уговором.

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ бр.10в

ИЗЈАВА

Изјављујем да ћу приликом склапања уговора, доставити **меницу за повраћај аванса Партија бр.** _____, коју Градска управа града Пожаревца може без приговора активирати у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе.

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ бр.12.**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ****Радови на изградњи цевовода за воду и фекалну канализацију по партијама**

Врста трошкова	Износ трошкова
Навести врсту трошка на који се понуђач ставља постављањем услова у конкурсној документацији, нпр. прибављање средстава обезбеђења обавеза из поступка и уговорних обавеза, израда узорка и модела и сл.	

датум: _____	потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца понуде _____
место: _____	М.П. _____

ОБРАЗАЦ бр.13.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Радови на изградњи цевовода за воду и фекалну канализацију по партијама

Партија бр. _____

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, понуђач

_____, са седиштем у
_____, ул. _____ бр. _____,

Даје следећу изјаву

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

датум:		потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца понуде

место:	М.П.	потпис овлашћеног лица/ учесника у заједничкој понуди
_____		_____

ОБРАЗАЦ бр.14.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75.
СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

Радови на изградњи цевовода за воду и фекалну канализацију по партијама

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач

_____, са седиштем у
_____, ул. _____ бр.____,

даје следећу изјаву

ИЗЈАВА

Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуда .

датум: _____	потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца понуде
место: _____	потпис овлашћеног лица/ учесника у заједничкој понуди _____ _____ _____ _____
	М.П. _____

МОДЕЛ УГОВОРА

Партија 1: Изградња система сакупљања отпадних вода у Ужичкој улици у Костолцу -2 део

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ :

1. ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ул. Дринска бр.2, 12000 Пожаревац , број телефона: 012/539-712, број факса:012/222-521, ПИБ100438011, Матични број 07271239, шифра делатности 8411, рачун бр.840-5640-86, Управа за трезор Пожаревац, које заступа Градоначелник града Пожареваца , Бане Спасовић, дипл. правник (у даљем тексту : **Наручилац**), с једне,

2., из _____,
ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као пружалац услуга (у даљем тексту : Извођач радова), с друге стране

3......, из _____,
ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као пружалац услуга с друге стране (у даљем тексту : учесника у заједничкој понуди), с друге стране,

3.1......, из _____,
ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као пружалац услуга с друге стране (у даљем тексту : учесника у заједничкој понуди), с друге стране,

3.2......, из _____,
ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као пружалац услуга с друге стране (у даљем тексту : учесника у заједничкој понуди) *, с друге стране,

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Наручилац посла " Градска управа града Пожареваца", поверава радове за **Партија 1: Изградња система сакупљања отпадних вода у Ужичкој улици у Костолцу -2 део, Извођачу радова**..... Извођач радова ће радове из предходног става извршити са подизвођачем/подизвођачима:

1...... из _____,
.....,

ПИБ _____, матични број _____, рачун бр. _____, код _____ банке (у даљем тексту : подизвођач радова) ***

2...... из _____,
.....,

ПИБ, матични број, рачун бр.,
код банке (у даљем тексту : подизвођач радова) ***

3.....из.....
.....,

ПИБ, матични број, рачун бр.,
код банке (у даљем тексту : подизвођач радова) ***

Извођач радова не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди и које није наведено у овом уговору, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Извођач радова може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди и које није наведено у овом уговору, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Извођач радова је обавезан да овај посао изврши у свему по одобреном пројекту, важећим техничким прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и упутствима надзорног органа на градилишту.

Извођач радова је обавезан да радове из овог члана Уговора изведе са својом радном снагом, материјалом за грађење и елементима за уграђивање, грађевинском механизацијом и енергијом у уговореном року и за уговорену цену у свему по правилима струке

Члан 2.

Извођач радова на основу Одлуке о додели уговора наручиоца (бр.....од2017.године) прихвата послове за **Партија 1:** Изградња система сакупљања отпадних вода у Ужичкој улици у Костолцу -2 део, а у свему према усвојеној Понуди извођача радова број од 2017. године, која чини саставни део овог уговора и заводни број наручиоца од 2017. године.

Члан 3.

Извођач радова је дужан да проучи и да се придржава техничке спецификације и документације за извођење радова и да ако треба затражи сва разјашњења, објашњења и додатне информације о недовољно јасним детаљима од Наручиоца радова у писменој форми.

Члан 4.

Наручилац радова има право да у току извођења радова изврши мање измене уколико дође до одступања пројекта – понуде са спецификацијом радова и стварног стања на терену, о чему мора Извођача радова на време да обавести у писаној форми са уписивањем промене у грађевински дневник.

За измене и корекције које би у знатној мери промениле пројекат потребно је консултовати пројектанта и затражити његову писмену сагласност.

НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Члан 5.

Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:

ВРЕДНОСТ РАДОВА: , динара у нето износу

ПДВ 20% : , динара

УКУПНО: , динара

(Словима: динара 00/100)

У складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност порески обвезник је Наручилац "

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

-% , односно износ од динара **без ПДВ-ом**, на име аванса , у року од дана од дана испостављања авансне ситуације. Аванс се мора оправдати са окончаном ситуацијом;

-% по испостављеним месечним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача бр.....од2017. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

У свим испостављеним ситуацијама Извођач радова је дужан да наведе да ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност."

Члан 7.

Све ситуације треба да буду у складу са уговореном ценом и количином извршених радова. Ситуација треба да буде у складу са стањем овереним у грађевинској књизи и грађевинском дневнику. Испостављену ситуацију оверену од стране надзорног органа Наручилац ће исплатити у року од дана од дана пријема на текући рачун бр. Банка

Вишак - мањак радова, као и непредвиђене радове Извођач радова је дужан да изведе под у овом Уговору предвиђеним условима и ценама. Однос уговорених страна у овом погледу ће бити уређен у законом о јавним набавкама предвиђеном поступку и Уговором склопљеним у том поступку.

Фактички обављени радови, без закљученог уговора, су правно неважећи

Члан 8.

Наручилац радова ће доставити Извођачу радова, Решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових особа биће унета у грађевински дневник.

Члан 9.

Уколико је део радова по испостављеној ситуацији споран, Наручилац ће исплатити Извођачу радова неспоран део, док ће о спорном делу Уговорене стране покушати да нађу споразумно решење у примереном року.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:

Члан 10.

Наручилац се обавезује:

1. Да извођача радова уведе у посао отварањем грађевинског дневника.
2. Да извођачу радова преда сву потребну техничку документацију.
3. Да именује надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача радова.

4. Да преко свог надзорног органа врши стручни надзор над извођењем радова
5. Да Извођачу радова уредно исплаћује изведене радове, на начин и у роковима ближе одређеним одредбама овог Уговора.
6. Да изврши контролу и пријем извршених радова.
7. Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА:

Члан 11.

Извођач радова се обавезује:

1. Да организује градилиште и на њему успостави ред по члану 17. овог Уговора
2. Да осам (8) дана пре почетка радова на градилишту писмено обавести надлежног органа, о датуму када ће почети са радовима
3. Да најкасније за три дана од скалапања уговора , изради и преда Наручиоцу детаљан динамички план грађења и финансирања радова по њиховим врстама, са свим подацима о количинама, вредностима и датумима завршетка извођења; дужан је у свему да се придржава овог плана у свом раду на градилишту
4. Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.
5. Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.
6. Да за све време трајања радова на градилишту обезбеђује сигурност лица и имовине и поштовање хигијенско-техничких прописа по члану 16. овог Уговора
7. Да у току радова на градилишту уредно чува сву расположиву инвестиционо-техничку, са свим атестима о испитивањима и вршеним анализама уграђеног грађевинског и другог материјала и квалитету и количинама изведених радова.
8. Да представнику Наручиоца омогуће увид у извођење радова.
9. Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.
10. Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава надзорни орган Наручиоца, као и на градилишту има књигу инспекције.
11. Да шеф градилишта буде присутан на градилишту и да обавештава Наручиоца о динамици извођања радова.
12. Приликом извођења радова Извођач је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.
13. Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.
14. Да по завршетку радова затвори градилиште, ослободи га од туђих лица и ствари, уреди га по пројекту и преда Наручиоцу.
15. Да по завршетку објекта и успешној предаји изведених радова на градилишту по члану 18. овог Уговора, на записник, преда - врати Наручиоцу сву документацију из претходне тачке овог Уговора

16. У склучају настанака штете на објекту, трећим лицима и стварима исту у потпуности накнади.

17. Да Наручиоцу преда средства обезбешења на начин и у роковима предвиђеним овим уговором и Конкурсном документацијом.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УГОВОРНА КАЗНА:

Члан 12.

Рок за извођење радова је радних дана, а у складу са понудом.

Извођач је дужан да се у току извођења радова придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извођење радова и отварањем грађевинског дневника. Извођач има обавезу да започне радове у року од 3 дана од дана увођења у посао.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако су Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 13.

Рок за извођење радова се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора. Извођач има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла.

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.
2. Изненадне несташнице материјала на тржишту.
3. Мере државних органа.
4. Измена техничких услова од стране Наручиоца.
5. Повећање уговорених радова у износу већем од 5% од количине предвиђене Уговором
6. Закашњење Наручиоца у реализацији својих обавеза.

Члан 14.

У случају закашњења радова Извођач нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у периоду закашњења.

Члан 15.

Продужетак рока за извођење радова Наручилац одобрава у писменој форми.

ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДИЛИШТА:

Члан 16.

Од увођења у посао на градилишту Извођач радова је дужан, о свом трошку, да осигура лица, сва материјална добра и изведене радове на њихову стварну вредност против свих ризика, који прете да настану у тим условима живота и рада. У случају да било по коме основу наступи штета на изведеном објекту - радовима и после датума преласка ризика са Извођача радова на Наручиоца, Извођач радова је дужан на позив Наручиоца и уз наплату стварних трошкова, све до истека гарантног рока по члану 11. став 1. тачка 16. овог Уговора, да отклони настале штете и последице њиховог дејства споља и изнутра.

Члан 17.

У низу мера за организацију градилишта и за све време извођења радова, Извођач радова је дужан да обезбеди ред, рад, општу сигурност и безбедност лица и имовине на градилишту и око њега. У том циљу, Извођач је обавезан:

- 1) Увођење Извођача радова у посао на градилишту од стране Наручиоца ће бити потврђено отварањем грађевинског дневника одговарајуће садржине, који истовремено потписују овлашћени представници уговорених страна. Од датума отварања дневника, почињу да теку сви уговорени рокови извршења радова по пројекту и обавеза уговорених страна по овом Уговору.
- 2) Да код надлежног органа региструје градилиште по важећим прописима.
- 3) Да на градилишту устроји и води евиденцију послова и радњи у току извршавања обавеза Извођача радова по овом Уговору; дужан је да води грађевински дневник, грађевинску књигу и да наручиоцу обезбеди и достави одговарајуће атесте и извршених анализа грађевинског материјала и обезбеди књигу инспекције рада и грађевинске инспекције.
- 4) Да устроји евиденцију и омогући уредно чување целокупне техничке, и остале документације о пословању Извођача радова на градилишту.
- 5) Да на градилишту предузима све нужне мере за безбедност лица на раду, пролазника, имовине, возила и суседних објеката (заштитна ограда, надстрешница, привремена саобраћајна сигнализација, да возила са теретом не прљају и оштећују јавне саобраћајнице, противпожарна заштита, заштита на раду - заштитна одела и средства и сл.).
- 6) Да уредно штити и одржава изграђене објекте и изведене радове све до дана њихове предаје Наручиоцу.
- 7) Представници уговорених страна (надзорни орган и руководиоца градилишта) су дужни све своје значајније међусобне поруке да уписују у грађевински дневник са датумом и својим потписом и лиценцим печатом. На тој основи се морају одмах предузимати одговарајуће мере за извршење налога и доношење надлежних одлука.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:

Члан 18.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, све атесте за уграђени материјал и потребну документацију.

НАДЗОР И ГАРАНЦИЈЕ:

Члан 19.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу меницу за повраћај аванса, са роком важења до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Члан 20.

Наручилац одређује надзорног органа за контролу квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, и о томе извештава Извођача у писменој форми. Извођач је дужан да именованој особи омогући спровођење надзора. Извођач је дужан да предузме све потребне корективне мере и активности наложене на основу извршеног надзора.

Уговорне стране су сагласне да надзор није овлашћен да даје извођачу радова налоге који би престављали одступање од уговорених радова, већ ће исти бити у складу са одредбама члана 7. став 2. овог Уговора у законом о јавним набавкама предвиђеној процедури.

Члан 21.

Уколико се утврди да поједини радови не одговарају уговореном квалитету извршиће се умањење уговорене цене, које ће се спровести приликом прве следеће исплате. Извођач радова се обавезује да све недостатке отклони у остављеном примереном року.

У случају да недостаке из предходног става извођач радова не уколни или не изврши у потпуности радове на начин предвиђен овим уговором, ако напусти градилиште пре завршетка радова, као и ако дође до раскида уговора његовом кривицом, уговорне стране су сагласне да је наручилац овлашћен да повери овај задатак другој стручној фирми (по редоследу рангирања из одлуке о додели уговора у предметној јавној набавци), а на терет Извођача радова по одредби наредног става овог члана Уговора.

Члан 22.

Извођач радова гарантује стабилност, сигурност и безбедност објекта и квалитет изведених радова по члану 1. овог Уговора у трајању до година, а за у објекат уграђену опрему, по гаранцији произвођача, све рачунато од датума обостраног потписивања записника о примопредаји сходно члану 18. овог уговора. Ова гаранција Извођача радова важи за случај да рекламирана мана и/или недостатак на објекту није последица неодговарајућег одржавања, употребе и природног хабања материјала.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења најмање пет дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач радова је у обавези да продужи важење менице, с тим да се висина менице за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

У случају истека рока важења менице док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач радова је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења менице.

Наручилац може, меницу за добро извршење посла послати на наплату пословној банци Извођача радова уколико Извођач радова, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Члан 23.

У току овог гарантног рока Извођач радова је дужан, о свом трошку, да отклони утврђене мане и/или недостатке на објекту - изведеним радовима и уграђеној опреми, које су последица грешке или неквалитетног извођења радов, лоше израде, неквалитетног уграђеног грађевинског материјала или грешке у монтажи, на први позив Наручиоца и у примерном року. Уколико у примерном року и на уговорени начин Извођач радова не отклони утврђене мане и/или недостатке на објекту - извршеним радовима, Наручилац је овлашћен да повери овај задатак другој стручној фирми, а на терет Извођача радова по одредби наредног става овог члана Уговора

Извођач радова се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда меницу за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Меницу за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан 24.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама (" Службени гласник РС ", бр.124/12, 14/15 и 68/15).

РАСКИД УГОВОРА:

Члан 25.

Наручилац може да раскине уговор у следећим случајевима:

- 1.Ако надлежни орган забрани даље извођење радова,
- 2.Ако Извођач не извршава уговорне обавезе,
- 3.Ако је заостајање у извођењу радова такво да може довести у питање њихово даље извођење,
- 4.Ако Извођач касни са радовима,
- 5.Због појаве ванредних догађаја и околности.

Члан 26.

Извођач може да раскине уговор у следећим случајевима:

- 1.Уколико Наручилац не испуни своје обавезе из Уговора

Члан 27.

Ако се Уговор раскине кривицом Наручиоца, он је дужан да Извођачу плати за извршене радове и материјал који је купљен за потребе уграђивања. Поменути материјал треба да буде ускладиштен и стављен на располагање Наручиоцу.

Члан 28.

Ако се Уговор раскине кривицом Извођача, Наручиоц нема обавезу да плати преосталеуговорене радове, а од Извођача се може тражити да изврши надокнаду појединих штета изазваних раскидом Уговора.

У случају из претходног става, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 29.

Настале спорове по овом Уговору, уговорене стране ће решавати споразумно. Уколико до решења спора не може доћи споразумно, надлежан је суд у Пожаревцу.

Члан 30.

Овај уговор се сматра закљученим и ступа на снагу када га потпишу уговорне стране и када извођач радова достави овим уговором предвиђене менице.

У случају да извођач радова не достави наручиоцу радова менице из претходног става сматраће се да уговор није ни настао.

Члан 31.

Овај Уговор је сачињен на одређено време и важи до извршења посла.

Члан 32.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) примерка.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

Директор

.....

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

ГРАД ПОЖАРЕВЦА

.....

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл.правник

1.ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

2.ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

3.ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

*. Попуњава понуђач само уколико има учесника у заједничкој понуди.

**. Попуњава понуђач само у случају да има подизвођача.

***. Попуњава наручилац у коначном тексту Уговора а након доношења одлуке

МОДЕЛ УГОВОРА

**Партија 2: Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама
Радована Драговића и Милана Ајваза**

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ :

1. ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ул. Дринска бр.2, 12000 Пожаревац , број телефона: 012/539-712, број факса:012/222-521, ПИБ100438011, Матични број 07271239, шифра делатности 8411, рачун бр.840-5640-86, Управа за трезор Пожаревац, које заступа Градоначелник града Пожареваца , Бане Спасовић, дипл. правник (у даљем тексту : **Наручилац**), с једне,

2., из,
ПИБ, Матични број, рачун бр, код
..... банке, које заступа директор, као
пружалац услуга (у даљем тексту : Извођач радова), с друге стране

3., из,
ПИБ, Матични број, рачун бр,
код банке, које заступа директор, као пружалац услуга с
друге стране (у даљем тексту : учесника у заједничкој понуди), с друге стране,

3.1., из,
ПИБ, Матични број, рачун бр,
код банке, које заступа директор, као пружалац услуга с
друге стране (у даљем тексту : учесника у заједничкој понуди), с друге стране,

3.2., из,
ПИБ, Матични број, рачун бр,
код банке, које заступа директор, као пружалац услуга с
друге стране (у даљем тексту : учесника у заједничкој понуди) *, с друге стране,

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Наручилац посла " Градска управа града Пожареваца", поверава радове за **Партија 2: Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза, Извођачу радова**..... Извођач радова ће радове из предходног става извршити са подизвођачем/подизвођачима:

1...... из
.....,

ПИБ, матични број, рачун бр.,
код банке (у даљем тексту : подизвођач радова) ***

2...... из
.....,

ПИБ, матични број, рачун бр.,
код банке (у даљем тексту : подизвођач радова) ***

3.....из.....
.....,

ПИБ, матични број, рачун бр.,
код банке (у даљем тексту : подизвођач радова) ***

Извођач радова не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди и које није наведено у овом уговору, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Извођач радова може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди и које није наведено у овом уговору, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Извођач радова је обавезан да овај посао изврши у свему по одобреном пројекту, важећим техничким прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и упутствима надзорног органа на градилишту.

Извођач радова је обавезан да радове из овог члана Уговора изведе са својом радном снагом, материјалом за грађење и елементима за уграђивање, грађевинском механизацијом и енергијом у уговореном року и за уговорену цену у свему по правилима струке

Члан 2.

Извођач радова на основу Одлуке о додели уговора наручиоца (бр.....од2017.године) прихвата послове за **Партија 2**: Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза, а у свему према усвојеној Понуди извођача радова број од 2017. године, која чини саставни део овог уговора и заводни број наручиоца од 2017. године.

Члан 3.

Извођач радова је дужан да проучи и да се придржава техничке спецификације и документације за извођење радова и да ако треба затражи сва разјашњења, објашњења и додатне информације о недовољно јасним детаљима од Наручиоца радова у писменој форми.

Члан 4.

Наручилац радова има право да у току извођења радова изврши мање измене уколико дође до одступања пројекта – понуде са спецификацијом радова и стварног стања на терену, о чему мора Извођача радова на време да обавести у писаној форми са уписивањем промене у грађевински дневник.

За измене и корекције које би у знатној мери промениле пројекат потребно је консултовати пројектанта и затражити његову писмену сагласност.

НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Члан 5.

Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:

ВРЕДНОСТ РАДОВА: , динара у нето износу

ПДВ 20% : , динара

УКУПНО: , динара

(Словима: динара 00/100)

У складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност порески обвезник је Наручилац "

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

-% , односно износ оддинара **без ПДВ-ом**, на име аванса , у року од дана од дана испостављања авансне ситуације. Аванс се мора оправдати са окончаном ситуацијом;

-% по испостављеним месечним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача бр.....од2017. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

У свим испостављеним ситуацијама Извођач радова је дужан да наведе да ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност."

Члан 7.

Све ситуације треба да буду у складу са уговореном ценом и количином извршених радова. Ситуација треба да буде у складу са стањем овереним у грађевинској књизи и грађевинском дневнику. Испостављену ситуацију оверену од стране надзорног органа Наручилац ће исплатити у року од дана од дана пријема на текући рачун бр. Банка

Вишак - мањак радова, као и непредвиђене радове Извођач радова је дужан да изведе под у овом Уговору предвиђеним условима и ценама. Однос уговорених страна у овом погледу ће бити уређен у законом о јавним набавкама предвиђеном поступку и Уговором склопљеним у том поступку.

Фактички обављени радови, без закљученог уговора, су правно неважећи

Члан 8.

Наручилац радова ће доставити Извођачу радова, Решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових особа биће унета у грађевински дневник.

Члан 9.

Уколико је део радова по испостављеној ситуацији споран, Наручилац ће исплатити Извођачу радова неспоран део, док ће о спорном делу Уговорене стране покушати да нађу споразумно решење у примереном року.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:

Члан 10.

Наручилац се обавезује:

1. Да извођача радова уведе у посао отварањем грађевинског дневника.
2. Да извођачу радова преда сву потребну техничку документацију.
3. Да именује надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача радова.
4. Да преко свог надзорног органа врши стручни надзор над извођењем радова

5. Да Извођачу радова уредно исплаћује изведене радове, на начин и у роковима ближе одређеним одредбама овог Уговора.
6. Да изврши контролу и пријем извршених радова.
7. Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА:

Члан 11.

Извођач радова се обавезује:

1. Да организује градилиште и на њему успостави ред по члану 17. овог Уговора
2. Да осам (8) дана пре почетка радова на градилишту писмено обавести надлежног органа, о датуму када ће почети са радовима
3. Да најкасније за три дана од склапања уговора, изради и преда Наручиоцу детаљан динамички план грађења и финансирања радова по њиховим врстама, са свим подацима о количинама, вредностима и датумима завршетка извођења; дужан је у свему да се придржава овог плана у свом раду на градилишту
4. Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.
5. Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.
6. Да за све време трајања радова на градилишту обезбеђује сигурност лица и имовине и поштовање хигијенско-техничких прописа по члану 16. овог Уговора
7. Да у току радова на градилишту уредно чува сву расположиву инвестиционо-техничку, са свим атестима о испитивањима и вршеним анализама уграђеног грађевинског и другог материјала и квалитету и количинама изведених радова.
8. Да представнику Наручиоца омогуће увид у извођење радова.
9. Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.
10. Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава надзорни орган Наручиоца, као и на градилишту има књигу инспекције.
11. Да шеф градилишта буде присутан на градилишту и да обавештава Наручиоца о динамици извођања радова.
12. Приликом извођења радова Извођач је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.
13. Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.
14. Да по завршетку радова затвори градилиште, ослободи га од туђих лица и ствари, уреди га по пројекту и преда Наручиоцу.
15. Да по завршетку објекта и успешној предаји изведених радова на градилишту по члану 18. овог Уговора, на записник, преда - врати Наручиоцу сву документацију из претходне тачке овог Уговора
16. У случају настанка штете на објекту, трећим лицима и стварима исту у потпуности накнади.

17. Да Наручиоцу преда средства обезбешења на начин и у роковима предвиђеним овим уговором и Конкурсном документацијом.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УГОВОРНА КАЗНА:

Члан 12.

Рок за извођење радова је радних дана, а у складу са понудом.

Извођач је дужан да се у току извођења радова придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извођење радова и отварањем грађевинског дневника. Извођач има обавезу да започне радове у року од 3 дана од дана увођења у посао.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако су Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 13.

Рок за извођење радова се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора. Извођач има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла.

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.
2. Изненадне несташице материјала на тржишту.
3. Мере државних органа.
4. Измена техничких услова од стране Наручиоца.
5. Повећање уговорених радова у износу већем од 5% од количине предвиђене Уговором
6. Закашњење Наручиоца у реализацији својих обавеза.

Члан 14.

У случају закашњења радова Извођач нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у периоду закашњења.

Члан 15.

Продужетак рока за извођење радова Наручилац одобрава у писменој форми.

ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДИЛИШТА:

Члан 16.

Од увођења у посао на градилишту Извођач радова је дужан, о свом трошку, да осигура лица, сва материјална добра и изведене радове на њихову стварну вредност

против свих ризика, који прете да настану у тим условима живота и рада. У случају да било по коме основу наступи штета на изведеном објекту - радовима и после датума преласка ризика са Извођача радова на Наручиоца, Извођач радова је дужан на позив Наручиоца и уз наплату стварних трошкова, све до истека гарантног рока по члану 11. став 1. тачка 16. овог Уговора, да отклони настале штете и последице њиховог дејства споља и изнутра.

Члан 17.

У низу мера за организацију градилишта и за све време извођења радова, Извођач радова је дужан да обезбеди ред, рад, општу сигурност и безбедност лица и имовине на градилишту и око њега. У том циљу, Извођач је обавезан:

- 1) Увођење Извођача радова у посао на градилишту од стране Наручиоца ће бити потврђено отварањем грађевинског дневника одговарајуће садржине, који истовремено потписују овлашћени представници уговорених страна. Од датума отварања дневника, почињу да теку сви уговорени рокови извршења радова по пројекту и обавеза уговорених страна по овом Уговору.
- 2) Да код надлежног органа региструје градилиште по важећим прописима.
- 3) Да на градилишту устроји и води евиденцију послова и радњи у току извршавања обавеза Извођача радова по овом Уговору; дужан је да води грађевински дневник, грађевинску књигу и да наручиоцу обезбеди и достави одговарајуће атесте и извршених анализа грађевинског материјала и обезбеди књигу инспекције рада и грађевинске инспекције.
- 4) Да устроји евиденцију и омогући уредно чување целокупне техничке, и остале документације о пословању Извођача радова на градилишту.
- 5) Да на градилишту предузима све нужне мере за безбедност лица на раду, пролазника, имовине, возила и суседних објеката (заштитна ограда, надстрешница, привремена саобраћајна сигнализација, да возила са теретом не прљају и оштећују јавне саобраћајнице, противпожарна заштита, заштита на раду - заштитна одела и средства и сл.).
- 6) Да уредно штити и одржава изграђене објекте и изведене радове све до дана њихове предаје Наручиоцу.
- 7) Представници уговорених страна (надзорни орган и руководилац градилишта) су дужни све своје значајније међусобне поруке да уписују у грађевински дневник са датумом и својим потписом и лиценцим печатом. На тој основи се морају одмах предузимати одговарајуће мере за извршење налога и доношење надлежних одлука.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:

Члан 18.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, све атесте за уграђени материјал и потребну документацију.

НАДЗОР И ГАРАНЦИЈЕ:

Члан 19.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу меницу за повраћај аванса, са роком важења до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Члан 20.

Наручилац одређује надзорног органа за контролу квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, и о томе извештава Извођача у писменој форми. Извођач је дужан да именованој особи омогући спровођење надзора. Извођач је дужан да предузме све потребне корективне мере и активности наложене на основу извршеног надзора.

Уговорне стране су сагласне да надзор није овлашћен да даје извођачу радова налоге који би престављали одступање од уговорених радова, већ ће исти бити у складу са одредбама члана 7. став 2. овог Уговора у законом о јавним набавкама предвиђеној процедури.

Члан 21.

Уколико се утврди да поједини радови не одговарају уговореном квалитету извршиће се умањење уговорене цене, које ће се спровести приликом прве следеће исплате. Извођач радова се обавезује да све недостатке отклони у остављеном примереном року.

У случају да недостаке из предходног става извођач радова не уколни или не изврши у потпуности радове на начин предвиђен овим уговором, ако напусти градилиште пре завршетка радова, као и ако дође до раскида уговора његовом кривицом, уговорне стране су сагласне да је наручилац овлашћен да повери овај задатак другој стручној фирми (по редоследу рангирања из одлуке о додели уговора у предметној јавној набавци), а на терет Извођача радова по одредби наредног става овог члана Уговора.

Члан 22.

Извођач радова гарантује стабилност, сигурност и безбедност објекта и квалитет изведених радова по члану 1. овог Уговора у трајању до година, а за у објекат уграђену опрему, по гаранцији произвођача, све рачунато од датума обостраног потписивања записника о примопредаји сходно члану 18. овог уговора. Ова гаранција Извођача радова важи за случај да рекламирана мана и/или недостатак на објекту није последица неодговарајућег одржавања, употребе и природног хабања материјала.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења најмање пет дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач радова је у обавези да продужи важење менице, с тим да се висина менице за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

У случају истека рока важења менице док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач радова је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења менице.

Наручилац може, меницу за добро извршење посла послати на наплату пословној банци Извођача радова уколико Извођач радова, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Члан 23.

У току овог гарантног рока Извођач радова је дужан, о свом трошку, да отклони утврђене мане и/или недостатке на објекту - изведеним радовима и уграђеној опреми, које су последица грешке или неквалитетног извођења радов, лоше израде, неквалитетног уграђеног грађевинског материјала или грешке у монтажи, на први позив Наручиоца и у примерном року. Уколико у примерном року и на уговорени начин Извођач радова не отклони утврђене мане и/или недостатке на објекту - извршеним радовима, Наручилац је овлашћен да повери овај задатак другој стручној фирми, а на терет Извођача радова по одредби наредног става овог члана Уговора

Извођач радова се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда меницу за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Меницу за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан 24.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама (" Службени гласник РС ", бр.124/12, 14/15 и 68/15).

РАСКИД УГОВОРА:

Члан 25.

Наручилац може да раскине уговор у следећим случајевима:

- 1.Ако надлежни орган забрани даље извођење радова,
- 2.Ако Извођач не извршава уговорне обавезе,
- 3.Ако је заостајање у извођењу радова такво да може довести у питање њихово даље извођење,
- 4.Ако Извођач касни са радовима,
- 5.Због појаве ванредних догађаја и околности.

Члан 26.

Извођач може да раскине уговор у следећим случајевима:

- 1.Уколико Наручилац не испуни своје обавезе из Уговора

Члан 27.

Ако се Уговор раскине кривицом Наручиоца, он је дужан да Извођачу плати за извршене радове и материјал који је купљен за потребе уграђивања. Поменути материјал треба да буде ускладиштен и стављен на располагање Наручиоцу.

Члан 28.

Ако се Уговор раскине кривицом Извођача, Наручиоц нема обавезу да плати преосталеуговорене радове, а од Извођача се може тражити да изврши надокнаду појединих штета изазваних раскидом Уговора.

У случају из претходног става, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 29.

Настале спорове по овом Уговору, уговорене стране ће решавати споразумно. Уколико до решења спора не може доћи споразумно, надлежан је суд у Пожаревцу.

Члан 30.

Овај уговор се сматра закљученим и ступа на снагу када га потпишу уговорне стране и када извођач радова достави овим уговором предвиђене менице.

У случају да извођач радова не достави наручиоцу радова менице из претходног става сматраће се да уговор није ни настао.

Члан 31.

Овај Уговор је сачињен на одређено време и важи до извршења посла.

Члан 32.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) примерка.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

Директор

.....

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

ГРАД ПОЖАРЕВЦА

.....

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл.правник

1.ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

2.ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

3.ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

*. Попуњава понуђач само уколико има учесника у заједничкој понуди.

** . Попуњава понуђач само у случају да има подизвођача.

***. Попуњава наручилац у коначном тексту Уговора а након доношења одлуке

МОДЕЛ УГОВОРА

Партија 3: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ :

1. ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ул. Дринска бр.2, 12000 Пожаревац , број телефона: 012/539-712, број факса:012/222-521, ПИБ100438011, Матични број 07271239, шифра делатности 8411, рачун бр.840-5640-86, Управа за трезор Пожаревац, које заступа Градоначелник града Пожареваца , Бане Спасовић, дипл. правник (у даљем тексту : **Наручилац**), с једне,

2., из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као пружалац услуга (у даљем тексту : Извођач радова), с друге стране

3......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као пружалац услуга с друге стране (у даљем тексту : учесника у заједничкој понуди), с друге стране,

3.1......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као пружалац услуга с друге стране (у даљем тексту : учесника у заједничкој понуди), с друге стране,

3.2., из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као пружалац услуга с друге стране (у даљем тексту : учесника у заједничкој понуди) *, с друге стране,

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Наручилац посла" Градска управа града Пожареваца", поверава радове за **Партија 3: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској, Извођачу радова**..... Извођач радова ће радове из предходног става извршити са подизвођачем/подизвођачима:

1...... из

ПИБ, матични број, рачун бр., код банке (у даљем тексту : подизвођач радова) ***

2...... из

ПИБ, матични број, рачун бр., код банке (у даљем тексту : подизвођач радова) ***

3.....из.....
.....,

ПИБ, матични број, рачун бр.,
код банке (у даљем тексту : подизвођач радова) ***

Извођач радова не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди и које није наведено у овом уговору, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Извођач радова може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди и које није наведено у овом уговору, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Извођач радова је обавезан да овај посао изврши у свему по одобреном пројекту, важећим техничким прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и упутствима надзорног органа на градилишту.

Извођач радова је обавезан да радове из овог члана Уговора изведе са својом радном снагом, материјалом за грађење и елементима за уграђивање, грађевинском механизацијом и енергијом у уговореном року и за уговорену цену у свему по правилима струке

Члан 2.

Извођач радова на основу Одлуке о додели уговора наручиоца (бр.....од2017.године) прихвата послове за **Партија 3:** Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској, а у свему према усвојеној Понуди извођача радова број од 2017. године, која чини саставни део овог уговора и заводни број наручиоца од 2017. године.

Члан 3.

Извођач радова је дужан да проучи и да се придржава техничке спецификације и документације за извођење радова и да ако треба затражи сва разјашњења, објашњења и додатне информације о недовољно јасним детаљима од Наручиоца радова у писменој форми.

Члан 4.

Наручилац радова има право да у току извођења радова изврши мање измене уколико дође до одступања пројекта – понуде са спецификацијом радова и стварног стања на терену, о чему мора Извођача радова на време да обавести у писаној форми са уписивањем промене у грађевински дневник.

За измене и корекције које би у знатној мери промениле пројекат потребно је консултовати пројектанта и затражити његову писмену сагласност.

НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Члан 5.

Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:

ВРЕДНОСТ РАДОВА: , динара у нето износу

ПДВ 20% : , динара

УКУПНО: , динара

(Словима: динара 00/100)

У складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност порески обвезник је Наручилац "

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

-% , односно износ оддинара **без ПДВ-ом**, на име аванса , у року од дана од дана испостављања авансне ситуације. Аванс се мора оправдати са окончаном ситуацијом;

-% по испостављеним месечним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача бр.....од2017. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

У свим испостављеним ситуацијама Извођач радова је дужан да наведе да ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност."

Члан 7.

Све ситуације треба да буду у складу са уговореном ценом и количином извршених радова. Ситуација треба да буде у складу са стањем овереним у грађевинској књизи и грађевинском дневнику. Испостављену ситуацију оверену од стране надзорног органа Наручилац ће исплатити у року од дана од дана пријема на текући рачун бр. Банка

Вишак - мањак радова, као и непредвиђене радове Извођач радова је дужан да изведе под у овом Уговору предвиђеним условима и ценама. Однос уговорених страна у овом погледу ће бити уређен у законом о јавним набавкама предвиђеном поступку и Уговором склопљеним у том поступку.

Фактички обављени радови, без закљученог уговора, су правно неважећи

Члан 8.

Наручилац радова ће доставити Извођачу радова, Решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових особа биће унета у грађевински дневник.

Члан 9.

Уколико је део радова по испостављеној ситуацији споран, Наручилац ће исплатити Извођачу радова неспоран део, док ће о спорном делу Уговорене стране покушати да нађу споразумно решење у примереном року.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:

Члан 10.

Наручилац се обавезује:

1. Да извођача радова уведе у посао отварањем грађевинског дневника.
2. Да извођачу радова преда сву потребну техничку документацију.
3. Да именује надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача радова.
4. Да преко свог надзорног органа врши стручни надзор над извођењем радова

5. Да Извођачу радова уредно исплаћује изведене радове, на начин и у роковима ближе одређеним одредбама овог Уговора.
6. Да изврши контролу и пријем извршених радова.
7. Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА:

Члан 11.

Извођач радова се обавезује:

1. Да организује градилиште и на њему успостави ред по члану 17. овог Уговора
2. Да осам (8) дана пре почетка радова на градилишту писмено обавести надлежног органа, о датуму када ће почети са радовима
3. Да најкасније за три дана од склапања уговора, изради и преда Наручиоцу детаљан динамички план грађења и финансирања радова по њиховим врстама, са свим подацима о количинама, вредностима и датумима завршетка извођења; дужан је у свему да се придржава овог плана у свом раду на градилишту
4. Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.
5. Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.
6. Да за све време трајања радова на градилишту обезбеђује сигурност лица и имовине и поштовање хигијенско-техничких прописа по члану 16. овог Уговора
7. Да у току радова на градилишту уредно чува сву расположиву инвестиционо-техничку, са свим атестима о испитивањима и вршеним анализама уграђеног грађевинског и другог материјала и квалитету и количинама изведених радова.
8. Да представнику Наручиоца омогуће увид у извођење радова.
9. Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.
10. Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава надзорни орган Наручиоца, као и на градилишту има књигу инспекције.
11. Да шеф градилишта буде присутан на градилишту и да обавештава Наручиоца о динамици извођања радова.
12. Приликом извођења радова Извођач је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.
13. Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.
14. Да по завршетку радова затвори градилиште, ослободи га од туђих лица и ствари, уреди га по пројекту и преда Наручиоцу.
15. Да по завршетку објекта и успешној предаји изведених радова на градилишту по члану 18. овог Уговора, на записник, преда - врати Наручиоцу сву документацију из претходне тачке овог Уговора
16. У случају настанка штете на објекту, трећим лицима и стварима исту у потпуности накнади.

17. Да Наручиоцу преда средства обезбешења на начин и у роковима предвиђеним овим уговором и Конкурсном документацијом.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УГОВОРНА КАЗНА:

Члан 12.

Рок за извођење радова је радних дана, а у складу са понудом.

Извођач је дужан да се у току извођења радова придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извођење радова и отварањем грађевинског дневника. Извођач има обавезу да започне радове у року од 3 дана од дана увођења у посао.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако су Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 13.

Рок за извођење радова се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора. Извођач има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла.

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.
2. Изненадне несташице материјала на тржишту.
3. Мере државних органа.
4. Измена техничких услова од стране Наручиоца.
5. Повећање уговорених радова у износу већем од 5% од количине предвиђене Уговором
6. Закашњење Наручиоца у реализацији својих обавеза.

Члан 14.

У случају закашњења радова Извођач нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у периоду закашњења.

Члан 15.

Продужетак рока за извођење радова Наручилац одобрава у писменој форми.

ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДИЛИШТА:

Члан 16.

Од увођења у посао на градилишту Извођач радова је дужан, о свом трошку, да осигура лица, сва материјална добра и изведене радове на њихову стварну вредност

против свих ризика, који прете да настану у тим условима живота и рада. У случају да било по коме основу наступи штета на изведеном објекту - радовима и после датума преласка ризика са Извођача радова на Наручиоца, Извођач радова је дужан на позив Наручиоца и уз наплату стварних трошкова, све до истека гарантног рока по члану 11. став 1. тачка 16. овог Уговора, да отклони настале штете и последице њиховог дејства споља и изнутра.

Члан 17.

У низу мера за организацију градилишта и за све време извођења радова, Извођач радова је дужан да обезбеди ред, рад, општу сигурност и безбедност лица и имовине на градилишту и око њега. У том циљу, Извођач је обавезан:

- 1) Увођење Извођача радова у посао на градилишту од стране Наручиоца ће бити потврђено отварањем грађевинског дневника одговарајуће садржине, који истовремено потписују овлашћени представници уговорених страна. Од датума отварања дневника, почињу да теку сви уговорени рокови извршења радова по пројекту и обавеза уговорених страна по овом Уговору.
- 2) Да код надлежног органа региструје градилиште по важећим прописима.
- 3) Да на градилишту устроји и води евиденцију послова и радњи у току извршавања обавеза Извођача радова по овом Уговору; дужан је да води грађевински дневник, грађевинску књигу и да наручиоцу обезбеди и достави одговарајуће атесте и извршених анализа грађевинског материјала и обезбеди књигу инспекције рада и грађевинске инспекције.
- 4) Да устроји евиденцију и омогући уредно чување целокупне техничке, и остале документације о пословању Извођача радова на градилишту.
- 5) Да на градилишту предузима све нужне мере за безбедност лица на раду, пролазника, имовине, возила и суседних објеката (заштитна ограда, надстрешница, привремена саобраћајна сигнализација, да возила са теретом не прљају и оштећују јавне саобраћајнице, противпожарна заштита, заштита на раду - заштитна одела и средства и сл.).
- 6) Да уредно штити и одржава изграђене објекте и изведене радове све до дана њихове предаје Наручиоцу.
- 7) Представници уговорених страна (надзорни орган и руководилац градилишта) су дужни све своје значајније међусобне поруке да уписују у грађевински дневник са датумом и својим потписом и лиценцим печатом. На тој основи се морају одмах предузимати одговарајуће мере за извршење налога и доношење надлежних одлука.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:

Члан 18.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, све атесте за уграђени материјал и потребну документацију.

НАДЗОР И ГАРАНЦИЈЕ:

Члан 19.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу меницу за повраћај аванса, са роком важења до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Члан 20.

Наручилац одређује надзорног органа за контролу квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, и о томе извештава Извођача у писменој форми. Извођач је дужан да именованој особи омогући спровођење надзора. Извођач је дужан да предузме све потребне корективне мере и активности наложене на основу извршеног надзора.

Уговорне стране су сагласне да надзор није овлашћен да даје извођачу радова налоге који би престављали одступање од уговорених радова, већ ће исти бити у складу са одредбама члана 7. став 2. овог Уговора у законом о јавним набавкама предвиђеној процедури.

Члан 21.

Уколико се утврди да поједини радови не одговарају уговореном квалитету извршиће се умањење уговорене цене, које ће се спровести приликом прве следеће исплате. Извођач радова се обавезује да све недостатке отклони у остављеном примереном року.

У случају да недостаке из предходног става извођач радова не уколни или не изврши у потпуности радове на начин предвиђен овим уговором, ако напусти градилиште пре завршетка радова, као и ако дође до раскида уговора његовом кривицом, уговорне стране су сагласне да је наручилац овлашћен да повери овај задатак другој стручној фирми (по редоследу рангирања из одлуке о додели уговора у предметној јавној набавци), а на терет Извођача радова по одредби наредног става овог члана Уговора.

Члан 22.

Извођач радова гарантује стабилност, сигурност и безбедност објекта и квалитет изведених радова по члану 1. овог Уговора у трајању до година, а за у објекат уграђену опрему, по гаранцији произвођача, све рачунато од датума обостраног потписивања записника о примопредаји сходно члану 18. овог уговора. Ова гаранција Извођача радова важи за случај да рекламирана мана и/или недостатак на објекту није последица неодговарајућег одржавања, употребе и природног хабања материјала.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења најмање пет дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач радова је у обавези да продужи важење менице, с тим да се висина менице за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

У случају истека рока важења менице док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач радова је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења менице.

Наручилац може, меницу за добро извршење посла послати на наплату пословној банци Извођача радова уколико Извођач радова, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Члан 23.

У току овог гарантног рока Извођач радова је дужан, о свом трошку, да отклони утврђене мане и/или недостатке на објекту - изведеним радовима и уграђеној опреми, које су последица грешке или некавалитетног извођења радов, лоше израде, некавалитетног уграђеног грађевинског материјала или грешке у монтажи, на први позив Наручиоца и у примерном року. Уколико у примерном року и на уговорени начин Извођач радова не отклони утврђене мане и/или недостатке на објекту - извршеним радовима, Наручилац је овлашћен да повери овај задатак другој стручној фирми, а на терет Извођача радова по одредби наредног става овог члана Уговора

Извођач радова се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда меницу за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Меницу за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан 24.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама (" Службени гласник РС ", бр.124/12, 14/15 и 68/15).

РАСКИД УГОВОРА:

Члан 25.

Наручилац може да раскине уговор у следећим случајевима:

- 1.Ако надлежни орган забрани даље извођење радова,
- 2.Ако Извођач не извршава уговорне обавезе,
- 3.Ако је заостајање у извођењу радова такво да може довести у питање њихово даље извођење,
- 4.Ако Извођач касни са радовима,
- 5.Због појаве ванредних догађаја и околности.

Члан 26.

Извођач може да раскине уговор у следећим случајевима:

- 1.Уколико Наручилац не испуни своје обавезе из Уговора

Члан 27.

Ако се Уговор раскине кривицом Наручиоца, он је дужан да Извођачу плати за извршене радове и материјал који је купљен за потребе уграђивања. Поменути материјал треба да буде ускладиштен и стављен на располагање Наручиоцу.

Члан 28.

Ако се Уговор раскине кривицом Извођача, Наручиоц нема обавезу да плати преосталеуговорене радове, а од Извођача се може тражити да изврши надокнаду појединих штета изазваних раскидом Уговора.

У случају из претходног става, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 29.

Настале спорове по овом Уговору, уговорене стране ће решавати споразумно. Уколико до решења спора не може доћи споразумно, надлежан је суд у Пожаревцу.

Члан 30.

Овај уговор се сматра закљученим и ступа на снагу када га потпишу уговорне стране и када извођач радова достави овим уговором предвиђене менице.

У случају да извођач радова не достави наручиоцу радова менице из претходног става сматраће се да уговор није ни настао.

Члан 31.

Овај Уговор је сачињен на одређено време и важи до извршења посла.

Члан 32.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) примерка.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

Директор

.....

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

ГРАД ПОЖАРЕВЦА

.....

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл.правник

1.ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

2.ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

3.ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

*. Попуњава понуђач само уколико има учесника у заједничкој понуди.

** . Попуњава понуђач само у случају да има подизвођача.

***. Попуњава наручилац у коначном тексту Уговора а након доношења одлуке

МОДЕЛ УГОВОРА

Партија 4: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ :

1. ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ул. Дринска бр.2, 12000 Пожаревац , број телефона: 012/539-712, број факса:012/222-521, ПИБ100438011, Матични број 07271239, шифра делатности 8411, рачун бр.840-5640-86, Управа за трезор Пожаревац, које заступа Градоначелник града Пожареваца , Бане Спасовић, дипл. правник (у даљем тексту : **Наручилац**), с једне,

2., из _____,
ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као пружалац услуга (у даљем тексту : Извођач радова), с друге стране

3......, из _____,
ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као пружалац услуга с друге стране (у даљем тексту : учесника у заједничкој понуди), с друге стране,

3.1......, из _____,
ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као пружалац услуга с друге стране (у даљем тексту : учесника у заједничкој понуди), с друге стране,

3.2......, из _____,
ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као пружалац услуга с друге стране (у даљем тексту : учесника у заједничкој понуди) *, с друге стране,

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Наручилац посла" Градска управа града Пожареваца", поверава радове за **Партија 4: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића, Извођачу радова**..... Извођач радова ће радове из предходног става извршити са подизвођачем/подизвођачима:

1...... из _____,
.....,

ПИБ _____, матични број _____, рачун бр. _____, код _____ банке (у даљем тексту : подизвођач радова) ***

2...... из _____,
.....,

ПИБ _____, матични број _____, рачун бр. _____, код _____ банке (у даљем тексту : подизвођач радова) ***

3. из.
.....,

ПИБ, матични број, рачун бр.,
код банке (у даљем тексту : подизвођач радова) ***

Извођач радова не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди и које није наведено у овом уговору, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Извођач радова може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди и које није наведено у овом уговору, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Извођач радова је обавезан да овај посао изврши у свему по одобреном пројекту, важећим техничким прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и упутствима надзорног органа на градилишту.

Извођач радова је обавезан да радове из овог члана Уговора изведе са својом радном снагом, материјалом за грађење и елементима за уграђивање, грађевинском механизацијом и енергијом у уговореном року и за уговорену цену у свему по правилима струке

Члан 2.

Извођач радова на основу Одлуке о додели уговора наручиоца (бр.....од2017.године) прихвата послове за **Партија 4:** Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановићај, а у свему према усвојеној Понуди извођача радова број од 2017. године, која чини саставни део овог уговора и заводни број наручиоца од 2017. године.

Члан 3.

Извођач радова је дужан да проучи и да се придржава техничке спецификације и документације за извођење радова и да ако треба затражи сва разјашњења, објашњења и додатне информације о недовољно јасним детаљима од Наручиоца радова у писменој форми.

Члан 4.

Наручилац радова има право да у току извођења радова изврши мање измене уколико дође до одступања пројекта – понуде са спецификацијом радова и стварног стања на терену, о чему мора Извођача радова на време да обавести у писаној форми са уписивањем промене у грађевински дневник.

За измене и корекције које би у знатној мери промениле пројекат потребно је консултовати пројектанта и затражити његову писмену сагласност.

НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Члан 5.

Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:

ВРЕДНОСТ РАДОВА: , динара у нето износу

ПДВ 20% : , динара

УКУПНО: , динара

(Словима: динара 00/100)

У складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност порески обвезник је Наручилац "

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

-% , односно износ оддинара **без ПДВ-ом**, на име аванса , у року од дана од дана испостављања авансне ситуације. Аванс се мора оправдати са окончаном ситуацијом;

-% по испостављеним месечним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача бр.....од2017. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

У свим испостављеним ситуацијама Извођач радова је дужан да наведе да ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност."

Члан 7.

Све ситуације треба да буду у складу са уговореном ценом и количином извршених радова. Ситуација треба да буде у складу са стањем овереним у грађевинској књизи и грађевинском дневнику. Испостављену ситуацију оверену од стране надзорног органа Наручилац ће исплатити у року од дана од дана пријема на текући рачун бр. Банка

Вишак - мањак радова, као и непредвиђене радове Извођач радова је дужан да изведе под у овом Уговору предвиђеним условима и ценама. Однос уговорених страна у овом погледу ће бити уређен у законом о јавним набавкама предвиђеном поступку и Уговором склопљеним у том поступку.

Фактички обављени радови, без закљученог уговора, су правно неважећи

Члан 8.

Наручилац радова ће доставити Извођачу радова, Решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових особа биће унета у грађевински дневник.

Члан 9.

Уколико је део радова по испостављеној ситуацији споран, Наручилац ће исплатити Извођачу радова неспоран део, док ће о спорном делу Уговорене стране покушати да нађу споразумно решење у примереном року.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:

Члан 10.

Наручилац се обавезује:

1. Да извођача радова уведе у посао отварањем грађевинског дневника.
2. Да извођачу радова преда сву потребну техничку документацију.
3. Да именује надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача радова.
4. Да преко свог надзорног органа врши стручни надзор над извођењем радова

5. Да Извођачу радова уредно исплаћује изведене радове, на начин и у роковима ближе одређеним одредбама овог Уговора.
6. Да изврши контролу и пријем извршених радова.
7. Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА:

Члан 11.

Извођач радова се обавезује:

1. Да организује градилиште и на њему успостави ред по члану 17. овог Уговора
2. Да осам (8) дана пре почетка радова на градилишту писмено обавести надлежног органа, о датуму када ће почети са радовима
3. Да најкасније за три дана од склапања уговора, изради и преда Наручиоцу детаљан динамички план грађења и финансирања радова по њиховим врстама, са свим подацима о количинама, вредностима и датумима завршетка извођења; дужан је у свему да се придржава овог плана у свом раду на градилишту
4. Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.
5. Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.
6. Да за све време трајања радова на градилишту обезбеђује сигурност лица и имовине и поштовање хигијенско-техничких прописа по члану 16. овог Уговора
7. Да у току радова на градилишту уредно чува сву расположиву инвестиционо-техничку, са свим атестима о испитивањима и вршеним анализама уграђеног грађевинског и другог материјала и квалитету и количинама изведених радова.
8. Да представнику Наручиоца омогуће увид у извођење радова.
9. Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.
10. Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава надзорни орган Наручиоца, као и на градилишту има књигу инспекције.
11. Да шеф градилишта буде присутан на градилишту и да обавештава Наручиоца о динамици извођања радова.
12. Приликом извођења радова Извођач је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.
13. Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.
14. Да по завршетку радова затвори градилиште, ослободи га од туђих лица и ствари, уреди га по пројекту и преда Наручиоцу.
15. Да по завршетку објекта и успешној предаји изведених радова на градилишту по члану 18. овог Уговора, на записник, преда - врати Наручиоцу сву документацију из претходне тачке овог Уговора
16. У случају настанак штете на објекту, трећим лицима и стварима исту у потпуности накнади.

17. Да Наручиоцу преда средства обезбешења на начин и у роковима предвиђеним овим уговором и Конкурсном документацијом.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УГОВОРНА КАЗНА:

Члан 12.

Рок за извођење радова је радних дана, а у складу са понудом.

Извођач је дужан да се у току извођења радова придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извођење радова и отварањем грађевинског дневника. Извођач има обавезу да започне радове у року од 3 дана од дана увођења у посао.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако су Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 13.

Рок за извођење радова се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора. Извођач има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла.

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.
2. Изненадне несташице материјала на тржишту.
3. Мере државних органа.
4. Измена техничких услова од стране Наручиоца.
5. Повећање уговорених радова у износу већем од 5% од количине предвиђене Уговором
6. Закашњење Наручиоца у реализацији својих обавеза.

Члан 14.

У случају закашњења радова Извођач нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у периоду закашњења.

Члан 15.

Продужетак рока за извођење радова Наручилац одобрава у писменој форми.

ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДИЛИШТА:

Члан 16.

Од увођења у посао на градилишту Извођач радова је дужан, о свом трошку, да осигура лица, сва материјална добра и изведене радове на њихову стварну вредност

против свих ризика, који прете да настану у тим условима живота и рада. У случају да било по коме основу наступи штета на изведеном објекту - радовима и после датума преласка ризика са Извођача радова на Наручиоца, Извођач радова је дужан на позив Наручиоца и уз наплату стварних трошкова, све до истека гарантног рока по члану 11. став 1. тачка 16. овог Уговора, да отклони настале штете и последице њиховог дејства споља и изнутра.

Члан 17.

У низу мера за организацију градилишта и за све време извођења радова, Извођач радова је дужан да обезбеди ред, рад, општу сигурност и безбедност лица и имовине на градилишту и око њега. У том циљу, Извођач је обавезан:

- 1) Увођење Извођача радова у посао на градилишту од стране Наручиоца ће бити потврђено отварањем грађевинског дневника одговарајуће садржине, који истовремено потписују овлашћени представници уговорених страна. Од датума отварања дневника, почињу да теку сви уговорени рокови извршења радова по пројекту и обавеза уговорених страна по овом Уговору.
- 2) Да код надлежног органа региструје градилиште по важећим прописима.
- 3) Да на градилишту устроји и води евиденцију послова и радњи у току извршавања обавеза Извођача радова по овом Уговору; дужан је да води грађевински дневник, грађевинску књигу и да наручиоцу обезбеди и достави одговарајуће атесте и извршених анализа грађевинског материјала и обезбеди књигу инспекције рада и грађевинске инспекције.
- 4) Да устроји евиденцију и омогући уредно чување целокупне техничке, и остале документације о пословању Извођача радова на градилишту.
- 5) Да на градилишту предузима све нужне мере за безбедност лица на раду, пролазника, имовине, возила и суседних објеката (заштитна ограда, надстрешница, привремена саобраћајна сигнализација, да возила са теретом не прљају и оштећују јавне саобраћајнице, противпожарна заштита, заштита на раду - заштитна одела и средства и сл.).
- 6) Да уредно штити и одржава изграђене објекте и изведене радове све до дана њихове предаје Наручиоцу.
- 7) Представници уговорених страна (надзорни орган и руководилац градилишта) су дужни све своје значајније међусобне поруке да уписују у грађевински дневник са датумом и својим потписом и лиценцим печатом. На тој основи се морају одмах предузимати одговарајуће мере за извршење налога и доношење надлежних одлука.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:

Члан 18.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, све атесте за уграђени материјал и потребну документацију.

НАДЗОР И ГАРАНЦИЈЕ:

Члан 19.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу меницу за повраћај аванса, са роком важења до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Члан 20.

Наручилац одређује надзорног органа за контролу квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, и о томе извештава Извођача у писменој форми. Извођач је дужан да именованој особи омогући спровођење надзора. Извођач је дужан да предузме све потребне корективне мере и активности наложене на основу извршеног надзора.

Уговорне стране су сагласне да надзор није овлашћен да даје извођачу радова налоге који би престављали одступање од уговорених радова, већ ће исти бити у складу са одредбама члана 7. став 2. овог Уговора у законом о јавним набавкама предвиђеној процедури.

Члан 21.

Уколико се утврди да поједини радови не одговарају уговореном квалитету извршиће се умањење уговорене цене, које ће се спровести приликом прве следеће исплате. Извођач радова се обавезује да све недостатке отклони у остављеном примереном року.

У случају да недостаке из предходног става извођач радова не уколни или не изврши у потпуности радове на начин предвиђен овим уговором, ако напусти градилиште пре завршетка радова, као и ако дође до раскида уговора његовом кривицом, уговорне стране су сагласне да је наручилац овлашћен да повери овај задатак другој стручној фирми (по редоследу рангирања из одлуке о додели уговора у предметној јавној набавци), а на терет Извођача радова по одредби наредног става овог члана Уговора.

Члан 22.

Извођач радова гарантује стабилност, сигурност и безбедност објекта и квалитет изведених радова по члану 1. овог Уговора у трајању до година, а за у објекат уграђену опрему, по гаранцији произвођача, све рачунато од датума обостраног потписивања записника о примопредаји сходно члану 18. овог уговора. Ова гаранција Извођача радова важи за случај да рекламирана мана и/или недостатак на објекту није последица неодговарајућег одржавања, употребе и природног хабања материјала.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења најмање пет дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач радова је у обавези да продужи важење менице, с тим да се висина менице за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

У случају истека рока важења менице док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач радова је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења менице.

Наручилац може, меницу за добро извршење посла послати на наплату пословној банци Извођача радова уколико Извођач радова, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Члан 23.

У току овог гарантног рока Извођач радова је дужан, о свом трошку, да отклони утврђене мане и/или недостатке на објекту - изведеним радовима и уграђеној опреми, које су последица грешке или неквалитетног извођења радов, лоше израде, неквалитетног уграђеног грађевинског материјала или грешке у монтажи, на први позив Наручиоца и у примерном року. Уколико у примерном року и на уговорени начин Извођач радова не отклони утврђене мане и/или недостатке на објекту - извршеним радовима, Наручилац је овлашћен да повери овај задатак другој стручној фирми, а на терет Извођача радова по одредби наредног става овог члана Уговора

Извођач радова се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда меницу за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Меницу за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан 24.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама (" Службени гласник РС ", бр.124/12, 14/15 и 68/15).

РАСКИД УГОВОРА:

Члан 25.

Наручилац може да раскине уговор у следећим случајевима:

- 1.Ако надлежни орган забрани даље извођење радова,
- 2.Ако Извођач не извршава уговорне обавезе,
- 3.Ако је заостајање у извођењу радова такво да може довести у питање њихово даље извођење,
- 4.Ако Извођач касни са радовима,
- 5.Због појаве ванредних догађаја и околности.

Члан 26.

Извођач може да раскине уговор у следећим случајевима:

- 1.Уколико Наручилац не испуни своје обавезе из Уговора

Члан 27.

Ако се Уговор раскине кривицом Наручиоца, он је дужан да Извођачу плати за извршене радове и материјал који је купљен за потребе уграђивања. Поменути материјал треба да буде ускладиштен и стављен на располагање Наручиоцу.

Члан 28.

Ако се Уговор раскине кривицом Извођача, Наручиоц нема обавезу да плати преосталеуговорене радове, а од Извођача се може тражити да изврши надокнаду појединих штета изазваних раскидом Уговора.

У случају из претходног става, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 29.

Настале спорове по овом Уговору, уговорене стране ће решавати споразумно. Уколико до решења спора не може доћи споразумно, надлежан је суд у Пожаревцу.

Члан 30.

Овај уговор се сматра закљученим и ступа на снагу када га потпишу уговорне стране и када извођач радова достави овим уговором предвиђене менице.

У случају да извођач радова не достави наручиоцу радова менице из претходног става сматраће се да уговор није ни настао.

Члан 31.

Овај Уговор је сачињен на одређено време и важи до извршења посла.

Члан 32.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) примерка.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

Директор

.....

ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

2. ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

3. ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

ГРАД ПОЖАРЕВЦА

.....

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл.правник

*. Попуњава понуђач само уколико има учесника у заједничкој понуди.

** . Попуњава понуђач само у случају да има подизвођача.

***. Попуњава наручилац у коначном тексту Уговора а након доношења одлуке

МОДЕЛ УГОВОРА

Партија 5: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Хумској

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ :

1. ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ул. Дринска бр.2, 12000 Пожаревац , број телефона: 012/539-712, број факса:012/222-521, ПИБ100438011, Матични број 07271239, шифра делатности 8411, рачун бр.840-5640-86, Управа за трезор Пожаревац, које заступа Градоначелник града Пожареваца , Бане Спасовић, дипл. правник (у даљем тексту : **Наручилац**), с једне,

2., из _____,
ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као пружалац услуга (у даљем тексту : Извођач радова), с друге стране

3......, из _____,
ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____., као пружалац услуга с друге стране (у даљем тексту : учесника у заједничкој понуди), с друге стране,

3.1......, из _____,
ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____., као пружалац услуга с друге стране (у даљем тексту : учесника у заједничкој понуди), с друге стране,

3.2......, из _____,
ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____., као пружалац услуга с друге стране (у даљем тексту : учесника у заједничкој понуди) *, с друге стране,

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Наручилац посла" Градска управа града Пожареваца", поверава радове за **Партија 5: Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Хумској, Извођачу радова**..... Извођач радова ће радове из предходног става извршити са подизвођачем/подизвођачима:

1...... из

ПИБ, матични број, рачун бр., код банке (у даљем тексту : подизвођач радова) ***

2...... из

ПИБ, матични број, рачун бр., код банке (у даљем тексту : подизвођач радова) ***

3. из.
.....,

ПИБ, матични број, рачун бр.,
код банке (у даљем тексту : подизвођач радова) ***

Извођач радова не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди и које није наведено у овом уговору, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Извођач радова може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди и које није наведено у овом уговору, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Извођач радова је обавезан да овај посао изврши у свему по одобреном пројекту, важећим техничким прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и упутствима надзорног органа на градилишту.

Извођач радова је обавезан да радове из овог члана Уговора изведе са својом радном снагом, материјалом за грађење и елементима за уграђивање, грађевинском механизацијом и енергијом у уговореном року и за уговорену цену у свему по правилима струке

Члан 2.

Извођач радова на основу Одлуке о додели уговора наручиоца (бр.....од2017.године) прихвата послове за **Партија 5:** Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Хумској, а у свему према усвојеној Понуди извођача радова број од 2017. године, која чини саставни део овог уговора и заводни број наручиоца од 2017. године.

Члан 3.

Извођач радова је дужан да проучи и да се придржава техничке спецификације и документације за извођење радова и да ако треба затражи сва разјашњења, објашњења и додатне информације о недовољно јасним детаљима од Наручиоца радова у писменој форми.

Члан 4.

Наручилац радова има право да у току извођења радова изврши мање измене уколико дође до одступања пројекта – понуде са спецификацијом радова и стварног стања на терену, о чему мора Извођача радова на време да обавести у писаној форми са уписивањем промене у грађевински дневник.

За измене и корекције које би у знатној мери промениле пројекат потребно је консултовати пројектанта и затражити његову писмену сагласност.

НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Члан 5.

Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:

ВРЕДНОСТ РАДОВА: , динара у нето износу

ПДВ 20% : , динара

УКУПНО: , динара

(Словима: динара 00/100)

У складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност порески обвезник је Наручилац "

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

-% , односно износ оддинара **без ПДВ-ом**, на име аванса , у року од дана од дана испостављања авансне ситуације. Аванс се мора оправдати са окончаном ситуацијом;

-% по испостављеним месечним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача бр.....од2017. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

У свим испостављеним ситуацијама Извођач радова је дужан да наведе да ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност."

Члан 7.

Све ситуације треба да буду у складу са уговореном ценом и количином извршених радова. Ситуација треба да буде у складу са стањем овереним у грађевинској књизи и грађевинском дневнику. Испостављену ситуацију оверену од стране надзорног органа Наручилац ће исплатити у року од дана од дана пријема на текући рачун бр. Банка

Вишак - мањак радова, као и непредвиђене радове Извођач радова је дужан да изведе под у овом Уговору предвиђеним условима и ценама. Однос уговорених страна у овом погледу ће бити уређен у законом о јавним набавкама предвиђеном поступку и Уговором склопљеним у том поступку.

Фактички обављени радови, без закљученог уговора, су правно неважећи

Члан 8.

Наручилац радова ће доставити Извођачу радова, Решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових особа биће унета у грађевински дневник.

Члан 9.

Уколико је део радова по испостављеној ситуацији споран, Наручилац ће исплатити Извођачу радова неспоран део, док ће о спорном делу Уговорене стране покушати да нађу споразумно решење у примереном року.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:

Члан 10.

Наручилац се обавезује:

1. Да извођача радова уведе у посао отварањем грађевинског дневника.
2. Да извођачу радова преда сву потребну техничку документацију.
3. Да именује надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача радова.
4. Да преко свог надзорног органа врши стручни надзор над извођењем радова

5. Да Извођачу радова уредно исплаћује изведене радове, на начин и у роковима ближе одређеним одредбама овог Уговора.
6. Да изврши контролу и пријем извршених радова.
7. Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА:

Члан 11.

Извођач радова се обавезује:

1. Да организује градилиште и на њему успостави ред по члану 17. овог Уговора
2. Да осам (8) дана пре почетка радова на градилишту писмено обавести надлежног органа, о датуму када ће почети са радовима
3. Да најкасније за три дана од склапања уговора, изради и преда Наручиоцу детаљан динамички план грађења и финансирања радова по њиховим врстама, са свим подацима о количинама, вредностима и датумима завршетка извођења; дужан је у свему да се придржава овог плана у свом раду на градилишту
4. Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.
5. Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.
6. Да за све време трајања радова на градилишту обезбеђује сигурност лица и имовине и поштовање хигијенско-техничких прописа по члану 16. овог Уговора
7. Да у току радова на градилишту уредно чува сву расположиву инвестиционо-техничку, са свим атестима о испитивањима и вршеним анализама уграђеног грађевинског и другог материјала и квалитету и количинама изведених радова.
8. Да представнику Наручиоца омогуће увид у извођење радова.
9. Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.
10. Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава надзорни орган Наручиоца, као и на градилишту има књигу инспекције.
11. Да шеф градилишта буде присутан на градилишту и да обавештава Наручиоца о динамици извођања радова.
12. Приликом извођења радова Извођач је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.
13. Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.
14. Да по завршетку радова затвори градилиште, ослободи га од туђих лица и ствари, уреди га по пројекту и преда Наручиоцу.
15. Да по завршетку објекта и успешној предаји изведених радова на градилишту по члану 18. овог Уговора, на записник, преда - врати Наручиоцу сву документацију из претходне тачке овог Уговора
16. У случају настанак штете на објекту, трећим лицима и стварима исту у потпуности накнади.

17. Да Наручиоцу преда средства обезбешења на начин и у роковима предвиђеним овим уговором и Конкурсном документацијом.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УГОВОРНА КАЗНА:

Члан 12.

Рок за извођење радова је радних дана, а у складу са понудом.

Извођач је дужан да се у току извођења радова придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извођење радова и отварањем грађевинског дневника. Извођач има обавезу да започне радове у року од 3 дана од дана увођења у посао.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако су Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 13.

Рок за извођење радова се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора. Извођач има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла.

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.
2. Изненадне несташице материјала на тржишту.
3. Мере државних органа.
4. Измена техничких услова од стране Наручиоца.
5. Повећање уговорених радова у износу већем од 5% од количине предвиђене Уговором
6. Закашњење Наручиоца у реализацији својих обавеза.

Члан 14.

У случају закашњења радова Извођач нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у периоду закашњења.

Члан 15.

Продужетак рока за извођење радова Наручилац одобрава у писменој форми.

ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДИЛИШТА:

Члан 16.

Од увођења у посао на градилишту Извођач радова је дужан, о свом трошку, да осигура лица, сва материјална добра и изведене радове на њихову стварну вредност

против свих ризика, који прете да настану у тим условима живота и рада. У случају да било по коме основу наступи штета на изведеном објекту - радовима и после датума преласка ризика са Извођача радова на Наручиоца, Извођач радова је дужан на позив Наручиоца и уз наплату стварних трошкова, све до истека гарантног рока по члану 11. став 1. тачка 16. овог Уговора, да отклони настале штете и последице њиховог дејства споља и изнутра.

Члан 17.

У низу мера за организацију градилишта и за све време извођења радова, Извођач радова је дужан да обезбеди ред, рад, општу сигурност и безбедност лица и имовине на градилишту и око њега. У том циљу, Извођач је обавезан:

- 1) Увођење Извођача радова у посао на градилишту од стране Наручиоца ће бити потврђено отварањем грађевинског дневника одговарајуће садржине, који истовремено потписују овлашћени представници уговорених страна. Од датума отварања дневника, почињу да теку сви уговорени рокови извршења радова по пројекту и обавеза уговорених страна по овом Уговору.
- 2) Да код надлежног органа региструје градилиште по важећим прописима.
- 3) Да на градилишту устроји и води евиденцију послова и радњи у току извршавања обавеза Извођача радова по овом Уговору; дужан је да води грађевински дневник, грађевинску књигу и да наручиоцу обезбеди и достави одговарајуће атесте и извршених анализа грађевинског материјала и обезбеди књигу инспекције рада и грађевинске инспекције.
- 4) Да устроји евиденцију и омогући уредно чување целокупне техничке, и остале документације о пословању Извођача радова на градилишту.
- 5) Да на градилишту предузима све нужне мере за безбедност лица на раду, пролазника, имовине, возила и суседних објеката (заштитна ограда, надстрешница, привремена саобраћајна сигнализација, да возила са теретом не прљају и оштећују јавне саобраћајнице, противпожарна заштита, заштита на раду - заштитна одела и средства и сл.).
- 6) Да уредно штити и одржава изграђене објекте и изведене радове све до дана њихове предаје Наручиоцу.
- 7) Представници уговорених страна (надзорни орган и руководилац градилишта) су дужни све своје значајније међусобне поруке да уписују у грађевински дневник са датумом и својим потписом и лиценцим печатом. На тој основи се морају одмах предузимати одговарајуће мере за извршење налога и доношење надлежних одлука.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:

Члан 18.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, све атесте за уграђени материјал и потребну документацију.

НАДЗОР И ГАРАНЦИЈЕ:

Члан 19.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу меницу за повраћај аванса, са роком важења до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Члан 20.

Наручилац одређује надзорног органа за контролу квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, и о томе извештава Извођача у писменој форми. Извођач је дужан да именованој особи омогући спровођење надзора. Извођач је дужан да предузме све потребне корективне мере и активности наложене на основу извршеног надзора.

Уговорне стране су сагласне да надзор није овлашћен да даје извођачу радова налоге који би престављали одступање од уговорених радова, већ ће исти бити у складу са одредбама члана 7. став 2. овог Уговора у законом о јавним набавкама предвиђеној процедури.

Члан 21.

Уколико се утврди да поједини радови не одговарају уговореном квалитету извршиће се умањење уговорене цене, које ће се спровести приликом прве следеће исплате. Извођач радова се обавезује да све недостатке отклони у остављеном примереном року.

У случају да недостаке из предходног става извођач радова не уколни или не изврши у потпуности радове на начин предвиђен овим уговором, ако напусти градилиште пре завршетка радова, као и ако дође до раскида уговора његовом кривицом, уговорне стране су сагласне да је наручилац овлашћен да повери овај задатак другој стручној фирми (по редоследу рангирања из одлуке о додели уговора у предметној јавној набавци), а на терет Извођача радова по одредби наредног става овог члана Уговора.

Члан 22.

Извођач радова гарантује стабилност, сигурност и безбедност објекта и квалитет изведених радова по члану 1. овог Уговора у трајању до година, а за у објекат уграђену опрему, по гаранцији произвођача, све рачунато од датума обостраног потписивања записника о примопредаји сходно члану 18. овог уговора. Ова гаранција Извођача радова важи за случај да рекламирана мана и/или недостатак на објекту није последица неодговарајућег одржавања, употребе и природног хабања материјала.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења најмање пет дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач радова је у обавези да продужи важење менице, с тим да се висина менице за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

У случају истека рока важења менице док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач радова је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења менице.

Наручилац може, меницу за добро извршење посла послати на наплату пословној банци Извођача радова уколико Извођач радова, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Члан 23.

У току овог гарантног рока Извођач радова је дужан, о свом трошку, да отклони утврђене мане и/или недостатке на објекту - изведеним радовима и уграђеној опреми, које су последица грешке или неквалитетног извођења радов, лоше израде, неквалитетног уграђеног грађевинског материјала или грешке у монтажи, на први позив Наручиоца и у примерном року. Уколико у примерном року и на уговорени начин Извођач радова не отклони утврђене мане и/или недостатке на објекту - извршеним радовима, Наручилац је овлашћен да повери овај задатак другој стручној фирми, а на терет Извођача радова по одредби наредног става овог члана Уговора

Извођач радова се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда меницу за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Меницу за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан 24.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама (" Службени гласник РС ", бр.124/12, 14/15 и 68/15).

РАСКИД УГОВОРА:

Члан 25.

Наручилац може да раскине уговор у следећим случајевима:

- 1.Ако надлежни орган забрани даље извођење радова,
- 2.Ако Извођач не извршава уговорне обавезе,
- 3.Ако је заостајање у извођењу радова такво да може довести у питање њихово даље извођење,
- 4.Ако Извођач касни са радовима,
- 5.Због појаве ванредних догађаја и околности.

Члан 26.

Извођач може да раскине уговор у следећим случајевима:

- 1.Уколико Наручилац не испуни своје обавезе из Уговора

Члан 27.

Ако се Уговор раскине кривицом Наручиоца, он је дужан да Извођачу плати за извршене радове и материјал који је купљен за потребе уграђивања. Поменути материјал треба да буде ускладиштен и стављен на располагање Наручиоцу.

Члан 28.

Ако се Уговор раскине кривицом Извођача, Наручиоц нема обавезу да плати преосталеуговорене радове, а од Извођача се може тражити да изврши надокнаду појединих штета изазваних раскидом Уговора.

У случају из претходног става, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 29.

Настале спорове по овом Уговору, уговорене стране ће решавати споразумно. Уколико до решења спора не може доћи споразумно, надлежан је суд у Пожаревцу.

Члан 30.

Овај уговор се сматра закљученим и ступа на снагу када га потпишу уговорне стране и када извођач радова достави овим уговором предвиђене менице.

У случају да извођач радова не достави наручиоцу радова менице из претходног става сматраће се да уговор није ни настао.

Члан 31.

Овај Уговор је сачињен на одређено време и важи до извршења посла.

Члан 32.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) примерка.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

Директор

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

ГРАД ПОЖАРЕВЦА

.....

.....

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл.правник

1.ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

2.ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

3.ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

*. Попуњава понуђач само уколико има учесника у заједничкој понуди.

** . Попуњава понуђач само у случају да има подизвођача.

***. Попуњава наручилац у коначном тексту Уговора а након доношења одлуке

МОДЕЛ УГОВОРА

Партија 6: Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код "Доминг-а" – наставак радова из 2015. и 2016. Године у оквиру изградње)

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ :

1. ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ул. Дринска бр.2, 12000 Пожаревац , број телефона: 012/539-712, број факса:012/222-521, ПИБ100438011, Матични број 07271239, шифра делатности 8411, рачун бр.840-5640-86, Управа за трезор Пожаревац, које заступа Градоначелник града Пожареваца , Бане Спасовић, дипл. правник (у даљем тексту : **Наручилац**), с једне,

2., из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као пружалац услуга (у даљем тексту : Извођач радова), с друге стране

3......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као пружалац услуга с друге стране (у даљем тексту : учесника у заједничкој понуди), с друге стране,

3.1......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као пружалац услуга с друге стране (у даљем тексту : учесника у заједничкој понуди), с друге стране,

3.2......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као пружалац услуга с друге стране (у даљем тексту : учесника у заједничкој понуди) *, с друге стране,

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Наручилац посла " Градска управа града Пожареваца", поверава радове за **Партија 6: Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код "Доминг-а" – наставак радова из 2015. и 2016. Године у оквиру изградње),** Извођачу радова..... Извођач радова ће радове из предходног става извршити са подизвођачем/подизвођачима:

1...... из

ПИБ, матични број, рачун бр., код банке (у даљем тексту : подизвођач радова) ***

2...... из

ПИБ, матични број, рачун бр.,
код банке (у даљем тексту : подизвођач радова) ***

3.....из.....
.....,

ПИБ, матични број, рачун бр.,
код банке (у даљем тексту : подизвођач радова) ***

Извођач радова не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди и које није наведено у овом уговору, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Извођач радова може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди и које није наведено у овом уговору, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Извођач радова је обавезан да овај посао изврши у свему по одобреном пројекту, важећим техничким прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и упутствима надзорног органа на градилишту.

Извођач радова је обавезан да радове из овог члана Уговора изведе са својом радном снагом, материјалом за грађење и елементима за уграђивање, грађевинском механизацијом и енергијом у уговореном року и за уговорену цену у свему по правилима струке

Члан 2.

Извођач радова на основу Одлуке о додели уговора наручиоца (бр.....од2017.године) прихвата послове за **Партија 6:** Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код "Доминг-а" – наставак радова из 2015. и 2016. Године у оквиру изградње), а у свему према усвојеној Понуди извођача радова број од 2017. године, која чини саставни део овог уговора и заводни број наручиоца од 2017. године.

Члан 3.

Извођач радова је дужан да проучи и да се придржава техничке спецификације и документације за извођење радова и да ако треба затражи сва разјашњења, објашњења и додатне информације о недовољно јасним детаљима од Наручиоца радова у писменој форми.

Члан 4.

Наручилац радова има право да у току извођења радова изврши мање измене уколико дође до одступања пројекта – понуде са спецификацијом радова и стварног стања на терену, о чему мора Извођача радова на време да обавести у писаној форми са уписивањем промене у грађевински дневник.

За измене и корекције које би у знатној мери промениле пројекат потребно је консултовати пројектанта и затражити његову писмену сагласност.

НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Члан 5.

Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:

ВРЕДНОСТ РАДОВА: , динара у нето износу

ПДВ 20% : , динара

УКУПНО: , динара

(Словима: динара 00/100)

У складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност порески обвезник је Наручилац "

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

-% , односно износ оддинара **без ПДВ-ом**, на име аванса , у року од дана од дана испостављања авансне ситуације. Аванс се мора оправдати са окончаном ситуацијом;

-% по испостављеним месечним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача бр.....од2017. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

У свим испостављеним ситуацијама Извођач радова је дужан да наведе да ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност."

Члан 7.

Све ситуације треба да буду у складу са уговореном ценом и количином извршених радова. Ситуација треба да буде у складу са стањем овереним у грађевинској књизи и грађевинском дневнику. Испостављену ситуацију оверену од стране надзорног органа Наручилац ће исплатити у року од дана од дана пријема на текући рачун бр. Банка

Вишак - мањак радова, као и непредвиђене радове Извођач радова је дужан да изведе под у овом Уговору предвиђеним условима и ценама. Однос уговорених страна у овом погледу ће бити уређен у законом о јавним набавкама предвиђеном поступку и Уговором склопљеним у том поступку.

Фактички обављени радови, без закљученог уговора, су правно неважећи

Члан 8.

Наручилац радова ће доставити Извођачу радова, Решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових особа биће унета у грађевински дневник.

Члан 9.

Уколико је део радова по испостављеној ситуацији споран, Наручилац ће исплатити Извођачу радова неспоран део, док ће о спорном делу Уговорене стране покушати да нађу споразумно решење у примереном року.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:

Члан 10.

Наручилац се обавезује:

1. Да извођача радова уведе у посао отварањем грађевинског дневника.
2. Да извођачу радова преда сву потребну техничку документацију.
3. Да именује надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача радова.
4. Да преко свог надзорног органа врши стручни надзор над извођењем радова
5. Да Извођачу радова уредно исплаћује изведене радове, на начин и у роковима ближе одређеним одредбама овог Уговора.
6. Да изврши контролу и пријем извршених радова.
7. Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА:

Члан 11.

Извођач радова се обавезује:

1. Да организује градилиште и на њему успостави ред по члану 17. овог Уговора
2. Да осам (8) дана пре почетка радова на градилишту писмено обавести надлежног органа, о датуму када ће почети са радовима
3. Да најкасније за три дана од скалапања уговора , изради и преда Наручиоцу детаљан динамички план грађења и финансирања радова по њиховим врстама, са свим подацима о количинама, вредностима и датумима завршетка извођења; дужан је у свему да се придржава овог плана у свом раду на градилишту
4. Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.
5. Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.
6. Да за све време трајања радова на градилишту обезбеђује сигурност лица и имовине и поштовање хигијенско-техничких прописа по члану 16. овог Уговора
7. Да у току радова на градилишту уредно чува сву расположиву инвестиционо-техничку, са свим атестима о испитивањима и вршеним анализама уграђеног грађевинског и другог материјала и квалитету и количинама изведених радова.
8. Да представнику Наручиоца омогуће увид у извођење радова.
9. Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.
10. Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава надзорни орган Наручиоца, као и на градилишту има књигу инспекције.
11. Да шеф градилишта буде присутан на градилишту и да обавештава Наручиоца о динамици извођања радова.
12. Приликом извођења радова Извођач је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

13. Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.

14. Да по завршетку радова затвори градилиште, ослободи га од туђих лица и ствари, уреди га по пројекту и преда Наручиоцу.

15. Да по завршетку објекта и успешној предаји изведених радова на градилишту по члану 18. овог Уговора, на записник, преда - врати Наручиоцу сву документацију из претходне тачке овог Уговора

16. У случају настанак штете на објекту, трећим лицима и стварима исту у потпуности накнади.

17. Да Наручиоцу преда средства обезбешења на начин и у роковима предвиђеним овим уговором и Конкурсном документацијом.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УГОВОРНА КАЗНА:

Члан 12.

Рок за извођење радова је радних дана, а у складу са понудом.

Извођач је дужан да се у току извођења радова придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извођење радова и отварањем грађевинског дневника. Извођач има обавезу да започне радове у року од 3 дана од дана увођења у посао.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако су Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 13.

Рок за извођење радова се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора. Извођач има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла.

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.
2. Изненадне несташнице материјала на тржишту.
3. Мере државних органа.
4. Измена техничких услова од стране Наручиоца.
5. Повећање уговорених радова у износу већем од 5% од количине предвиђене Уговором
6. Закашњење Наручиоца у реализацији својих обавеза.

Члан 14.

У случају закашњења радова Извођач нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у периоду закашњења.

Члан 15.

Продужетак рока за извођење радова Наручилац одобрава у писменој форми.

ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДИЛИШТА:

Члан 16.

Од увођења у посао на градилишту Извођач радова је дужан, о свом трошку, да осигура лица, сва материјална добра и изведене радове на њихову стварну вредност против свих ризика, који прете да настану у тим условима живота и рада. У случају да било по коме основу наступи штета на изведеном објекту - радовима и после датума преласка ризика са Извођача радова на Наручиоца, Извођач радова је дужан на позив Наручиоца и уз наплату стварних трошкова, све до истека гарантног рока по члану 11. став 1. тачка 16. овог Уговора, да отклони настале штете и последице њиховог дејства споља и изнутра.

Члан 17.

У низу мера за организацију градилишта и за све време извођења радова, Извођач радова је дужан да обезбеди ред, рад, општу сигурност и безбедност лица и имовине на градилишту и око њега. У том циљу, Извођач је обавезан:

- 1) Увођење Извођача радова у посао на градилишту од стране Наручиоца ће бити потврђено отварањем грађевинског дневника одговарајуће садржине, који истовремено потписују овлашћени представници уговорених страна. Од датума отварања дневника, почињу да теку сви уговорени рокови извршења радова по пројекту и обавеза уговорених страна по овом Уговору.
- 2) Да код надлежног органа региструје градилиште по важећим прописима.
- 3) Да на градилишту устроји и води евиденцију послова и радњи у току извршавања обавеза Извођача радова по овом Уговору; дужан је да води грађевински дневник, грађевинску књигу и да наручиоцу обезбеди и достави одговарајуће атесте и извршених анализа грађевинског материјала и обезбеди књигу инспекције рада и грађевинске инспекције.
- 4) Да устроји евиденцију и омогући уредно чување целокупне техничке, и остале документације о пословању Извођача радова на градилишту.
- 5) Да на градилишту предузима све нужне мере за безбедност лица на раду, пролазника, имовине, возила и суседних објеката (заштитна ограда, надстрешница, привремена саобраћајна сигнализација, да возила са теретом не прљају и оштећују јавне саобраћајнице, противпожарна заштита, заштита на раду - заштитна одела и средства и сл.).
- 6) Да уредно штити и одржава изграђене објекте и изведене радове све до дана њихове предаје Наручиоцу.
- 7) Представници уговорених страна (надзорни орган и руководиоца градилишта) су дужни све своје значајније међусобне поруке да уписују у грађевински дневник са датумом и својим потписом и лиценцим печатом. На тој основи се морају одмах предузимати одговарајуће мере за извршење налога и доношење надлежних одлука.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:

Члан 18.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, све атесте за уграђени материјал и потребну документацију.

НАДЗОР И ГАРАНЦИЈЕ:

Члан 19.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу меницу за повраћај аванса, са роком важења до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Члан 20.

Наручилац одређује надзорног органа за контролу квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, и о томе извештава Извођача у писменој форми. Извођач је дужан да именованој особи омогући спровођење надзора. Извођач је дужан да предузме све потребне корективне мере и активности наложене на основу извршеног надзора.

Уговорне стране су сагласне да надзор није овлашћен да даје извођачу радова налоге који би престављали одступање од уговорених радова, већ ће исти бити у складу са одредбама члана 7. став 2. овог Уговора у законом о јавним набавкама предвиђеној процедури.

Члан 21.

Уколико се утврди да поједини радови не одговарају уговореном квалитету извршиће се умањење уговорене цене, које ће се спровести приликом прве следеће исплате. Извођач радова се обавезује да све недостатке отклони у остављеном примереном року.

У случају да недостаке из предходног става извођач радова не уколни или не изврши у потпуности радове на начин предвиђен овим уговором, ако напусти градилиште пре завршетка радова, као и ако дође до раскида уговора његовом кривицом, уговорне стране су сагласне да је наручилац овлашћен да повери овај задатак другој стручној фирми (по редоследу рангирања из одлуке о додели уговора у предметној јавној набавци), а на терет Извођача радова по одредби наредног става овог члана Уговора.

Члан 22.

Извођач радова гарантује стабилност, сигурност и безбедност објекта и квалитет изведених радова по члану 1. овог Уговора у трајању до година, а за у објекат уграђену опрему, по гаранцији произвођача, све рачунато од датума обостраног потписивања записника о примопредаји сходно члану 18. овог уговора. Ова гаранција Извођача радова важи за случај да рекламирана мана и/или недостатак на објекту није последица неодговарајућег одржавања, употребе и природног хабања материјала.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења најмање пет дана дуже од истека рока за коначно извршење посла,

која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач радова је у обавези да продужи важење менице, с тим да се висина менице за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

У случају истека рока важења менице док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач радова је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења менице.

Наручилац може, меницу за добро извршење посла послати на наплату пословној банци Извођача радова уколико Извођач радова, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Члан 23.

У току овог гарантног рока Извођач радова је дужан, о свом трошку, да отклони утврђене мане и/или недостатке на објекту - изведеним радовима и уграђеној опреми, које су последица грешке или некавалитетног извођења радов, лоше израде, некавалитетног уграђеног грађевинског материјала или грешке у монтажи, на први позив Наручиоца и у примерном року. Уколико у примерном року и на уговорени начин Извођач радова не отклони утврђене мане и/или недостатке на објекту - извршеним радовима, Наручилац је овлашћен да повери овај задатак другој стручној фирми, а на терет Извођача радова по одредби наредног става овог члана Уговора

Извођач радова се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда меницу за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Меницу за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан 24.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама (" Службени гласник РС ", бр.124/12, 14/15 и 68/15).

РАСКИД УГОВОРА:

Члан 25.

Наручилац може да раскине уговор у следећим случајевима:

- 1.Ако надлежни орган забрани даље извођење радова,
- 2.Ако Извођач не извршава уговорне обавезе,
- 3.Ако је заостајање у извођењу радова такво да може довести у питање њихово даље извођење,
- 4.Ако Извођач касни са радовима,
- 5.Због појаве ванредних догађаја и околности.

Члан 26.

Извођач може да раскине уговор у следећим случајевима:

1. Уколико Наручилац не испуни своје обавезе из Уговора

Члан 27.

Ако се Уговор раскине кривицом Наручиоца, он је дужан да Извођачу плати за извршене радове и материјал који је купљен за потребе уграђивања. Поменути материјал треба да буде ускладиштен и стављен на располагање Наручиоцу.

Члан 28.

Ако се Уговор раскине кривицом Извођача, Наручиоц нема обавезу да плати преосталеуговорене радове, а од Извођача се може тражити да изврши надокнаду појединих штета изазваних раскидом Уговора.

У случају из претходног става, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 29.

Настале спорове по овом Уговору, уговорене стране ће решавати споразумно. Уколико до решења спора не може доћи споразумно, надлежан је суд у Пожаревцу.

Члан 30.

Овај уговор се сматра закљученим и ступа на снагу када га потпишу уговорне стране и када извођач радова достави овим уговором предвиђене менице.

У случају да извођач радова не достави наручиоцу радова менице из претходног става сматраће се да уговор није ни настао.

Члан 31.

Овај Уговор је сачињен на одређено време и важи до извршења посла.

Члан 32.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) примерка.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

Директор

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

ГРАД ПОЖАРЕВЦА

.....

.....

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл.правник

1. ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

2. ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

3. ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

*. Попуњава понуђач само уколико има учесника у заједничкој понуди.

** . Попуњава понуђач само у случају да има подизвођача.

***. Попуњава наручилац у коначном тексту Уговора а након доношења одлуке

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Заинтересовани Понуђач је обавезан да приложи попуњен образац за оцену квалификације Понуђача и све доле наведене прилоге који то доказују.

Ред. бр.	Назив документа	Датум издавања	Издавалац	Приложено +	Није приложено -
1.	Попуњен Образац бр .1 - Општи подаци о Понуђачу				
2.1.	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. Напомена: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама,				
2.2.	Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду (погледати обавештење на интернет страници Вишег суда у Београду http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html); уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског засутника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта				
2.3.	Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; уколико се Понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације – потврда коју издаје Агенција за приватизацију.				

Ред. бр.	Назив документа	Датум издавања	Издавалац	Приложено +	Није приложено -
2.4.	<p>Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима и то:</p> <p>(1) важећу и одговарајућу лиценцу за обављање послова у области управљања водама - извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објекта, у складу са чланом 112. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010 , 93/2012 и 101/2016) и Правилником о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за обављање послова у области управљања водама, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци („Службени гласник РС“, бр. 23/2012 и 57/2013)</p> <p>Понуђач доставља као доказ- (1) Решење Министарства надлежног за послове водопривреде о издавању лиценце за обављање послова у области управљања водама и то за: извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објекта</p>				
	<p>У складу са чланом 78. став 5 ЗЈН понуђач који је уписан у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре није дужан да приликом достављања понуде доказује испуњеност обавезних услова.</p>				
	<p>Обавезни услови за предузетнике</p>				
2.5	<p>Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег регистра</p>				

Ред. бр.	Назив документа	Датум издавања	Издавалац	Приложено +	Није приложено -
2.6	<p>Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Предузетник доставља: Уверење Полицијске управе за предузетника. Потврда (уверење) не може бити старија од два месеца пре отварања понуда.</p>				
2.7	<p>Потврду (уверење) надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (2 потврде – уверења): а) Потвдра (уверење) Републичке пореске Управе, б) Потврда (уверење) Пореске управе јединице локалне самоуправе Потврда (уверење) не може бити старија од два месеца пре отварања понуда.</p>				

Ред. бр.	Назив документа	Датум издавања	Издавалац	Приложено +	Није приложено -
2.8	<p>Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима и то:</p> <p>(1) важећу и одговарајућу лиценцу за обављање послова у области управљања водама - извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објекта, у складу са чланом 112. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010 , 93/2012 и 101/2016) и Правилником о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за обављање послова у области управљања водама, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци („Службени гласник РС“, бр. 23/2012 и 57/2013)</p> <p>Понуђач доставља као доказ- (1) Решење Министарства надлежног за послове водопривреде о издавању лиценце за обављање послова у области управљања водама и то за: извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објекта</p>				
	<p>У складу са чланом 78. став 5 ЗЈН понуђач који је уписан у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре није дужан да приликом достављања понуде доказује испуњеност обавезних услова.</p>				
3	Попуњен Образац бр.2.-Изјава понуђача о испуњености обавезних услова				
4	Попуњен Образац бр.2а.-Изјава понуђача о испуњености додатних услова				
5	Попуњен Образац бр.3, 3.а,3/1,– Понуда са спецификацијом радова и структуром цена				
6	Попуњен Образац бр.4 референц листа,4а. – Потврда за референце				
7	Попуњен Образац бр. 5 - Изјава Понуђача о прихватању услова из Конкурсне документације				
8.	Попуњен Образац бр. 6.,- Изјава Понуђача о самосталном наступању				
9	Попуњен Образац бр. 6а, - Изјава Понуђача да наступа са Подизвођачем				

Ред. бр.	Назив документа	Датум издавања	Издавалац	Приложено +	Није приложено -
10.	Попуњен Образац бр. 6б,- Изјава групе Понуђача у заједничкој понуди				
11	Попуњен Образац бр. 7.– Кадровска опремљеност Понуђача				
12	Попуњен Образац бр. 8. - Технолошка опремљеност Понуђача				
13	Попуњен Образац бр. 9 – Изјава Понуђача да не постоји сукоб интереса				
14	Попуњен Образац бр. 10, -Изјава Понуђача за средства финансијског обезбеђења				
15	Попуњен Образац бр. 12 –Образац трошкова припреме понуде				
16	Попуњен Образац бр. 13 – Образац изјаве о независној понуди				
17	Попуњен Образац бр. 14 –Образац изјаве о обавезама понуђачана основу члана 75.став2.закона о јавним набавкама				
18	Попуњен Образац бр. 15 – Модел Уговора				
19	Попуњен Образац бр. 16. - Образац за оцену квалификације				
20	Споразум у случају заједничке понуде				
21	ПРИЛОГ бр. 1 - Менично писмо - овлашћење – за озбиљност понуде				

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)

ПРИЛОГ бр. 1 уз образац

Менично писмо - овлашћење – за озбиљност понуде за

(уписати назив партије)

На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:

(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице)

М.Б.:

ПИБ:

ТЕКУЋИ РАЧУН:

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска бр.2, Пожаревац , (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), за озбиљност понуде, са роком важења од 90 дана.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника _____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банака, а у корист Повериоца

Градска управа града Пожареваца ул. Дринска бр.2, Пожаревац

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице

(место и датум)

(печат и потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: ово менично овлашћење (потписано и оверено) и меницу Понуђач мора да преда Наручиоцу уз понуду.

ИЗВОДИ ИЗ ПРОЈЕКТА-ЛИНКОВИ

[pozarevac.rs/fajlovi/ostalo/2017/Jovana Serbanovica.rar](http://pozarevac.rs/fajlovi/ostalo/2017/Jovana_Serbanovica.rar)
pozarevac.rs/fajlovi/ostalo/2017/Humska.rar
pozarevac.rs/fajlovi/ostalo/2017/Ljubicevo.rar
pozarevac.rs/fajlovi/ostalo/2017/Milesevska.rar
[pozarevac.rs/fajlovi/ostalo/2017/Radovana Dragovica.rar](http://pozarevac.rs/fajlovi/ostalo/2017/Radovana_Dragovica.rar)
[pozarevac.rs/fajlovi/ostalo/2017/Uzicka u Kostolcu.rar](http://pozarevac.rs/fajlovi/ostalo/2017/Uzicka_u_Kostolcu.rar)