

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
- Комисија за јавну набавку у отвореном поступку-
Број: **404-221/20-015/5**
Датум: 04.05.2020. године
П о ж а р е в а ц

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП 21/2020 (1.3.81 у Плану јавних набавки)**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку радова у отвореном поступку број **ЈН ОП 21/2020 (1.3.81 у Плану јавних набавки) - Извођење радова на рехабилитацији приступног пута до рециклажног центра у Пожаревцу, изградњи саобраћајних површина на истом, као и радова на прикључку на водоводну и канализациону мрежу**, ОРН 45233125- Радови на изградњи прикључних путева, ОРН 45111290- Основни радови за прикључке (водовод, гас, итд.), ОРН 45232410 - Радови на канализационој мрежи, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 30.04.2020. године у 13,25 часова, којим тражи одговор на следеће питање:

ПИТАЊЕ:

На основу члана 63, став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС „ бр.124/ 2012, 14/2015 и 68/2015) тражимо додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку број **ЈН ОП 21/2020 – Извођење радова на рехабилитацији приступног пута до рециклажног центра у Пожаревцу, изградњи саобраћајних површина на истом, као и радова на прикључку на водоводну и канализациону мрежу:**

1. У конкурсној документацији у предмеру радова предвиђено је да се испитивање комплетно изграђене коловозне конструкције врши у левој коловозној траци (возна и претицајна трака) и десној коловозној траци (возна и претицајна трака). Молимо објашњење на које се траке односи ово испитивање. (Личи на аутопут?)
2. Зашто се мерење подужне равности коловоза изводи укупне дужине два километра, ако је траса приступног пута 954,63 метара?
3. Зашто се за испитивање отпорности на клизање врше пет мерења по 400м ако је дужина пута како је горе наведено?
4. Молимо вас да нас обавестите о могућности увида у пројектну документацију и обилазак терена и одредите термин.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следеће:

ОДГОВОР (одговор пројектанта):

1. Испитивање комплетно изграђене коловозне конструкције односи се на две возне траке („претицајна трака“ је грешка у техничком опису позиције у предмеру).
2. Испитивање се врши за сваку возну траку (има две возне траке). Укупне дужине трака: $2 \times 954,63\text{m} = 1909,26$, то је приближно 2,0 km (заокружено на први већи km).
3. Испитивање отпорности на клизање се врши на сваких 400 m, за обе траке. Укупна дужина трака је $1909,26\text{ m} / 400\text{m} = 4,7$ односно заокружено на 5 мерења укупно.

4. Увид у пројектну документацију може се извршити сваког радног дана у периоду од 9,00 до 12,00 часова у просторијама Градске управе града Пожареваца. Обилазак локације можете извршити 06.05.2020. године у периоду од 9,00 до 11,00 часова. Особа за контакт је Бобан Панић, телефон 012/539-691.

Ово појашњење у у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ